

DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

INFORME FINAL

REALIZADO POR: DICTUC S.A. SEI

S.I.T. Nº 445

Santiago, Diciembre de 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ministro de Obras Públicas Sr. Alfredo Moreno Charme

Director General de Aguas Sr. Oscar Cristi Marfil

Jefa División Estudios y Planificación (S) Sra. Andrea Osses Vargas

Inspectora Fiscal
Ingeniera Civil, Sra. Andrea Osses

Inspectora Fiscal Subrogante Ingeniera Agrícola MSc., Sra. Pamela García

DICTUC - SEI

Dirección de Proyecto Ingeniero Ambiental PhD, Sr. Sebastián Vicuña

> Jefe de Proyecto Ingeniero Civil Dr., Sr. Pedro Sanzana

Asesores Modelación e Implementación Ingeniera Civil MSc, Sra. Angélica Moncada Ingeniero Civil PhD, Sr. Héctor Angarita

Profesionales Ingenieros de Proyecto Ingeniero Civil MSc., Sr. Gonzalo Yáñez Ingeniero Civil Sr., Bruno Capponi Ingeniera Civil MSc., Sra. Josefa Sepúlveda

Asesores - Especialistas

MSc. PhD, Sr. David Purkey, Asesor Estratégico

Ingeniero Civil Dr, Sr. José Muñoz, Especialista en Hidrogeología

Ingeniero Civil PhD, Sr. Francisco Suárez, Especialista en Hidrología

Ingeniero Informático MSc, Sr. Jack Sieber, Especialista en mejoramiento de WEAP

Ingeniero Civil PhD, Sr. Charles Young, Asesor WEAP-MODFLOW

Para citar bibliográficamente este estudio, se recomienda hacerlo de esta forma:

DGA (2019), Desarrollo de Herramienta para el Análisis de Gestión en el Marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos, SIT N° 445, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación, Santiago, Chile, Realizado por: DICTUC S.A. & SEI.

INDICE DE CONTENIDOS

C	onteni	ido		Pág.
1	СО	NTEX	(TO DEL ESTUDIO	12
2	INT	rod	UCCIÓN Y OBJETIVOS	13
3	LEV	/ANT	AMIENTO DE INFORMACIÓN	14
	3.1	Est	udios disponibles	14
	3.2	Res	sumen de modelos WEAP	16
	3.3	Res	umen de modelos MODFLOW	24
4	PR	OPUE	ESTA METODOLÓGICA GENERAL	28
	4.1	Мо	delo WEAP	28
	4.2	Мо	delo MODFLOW	28
	4.3	Sist	emas de Gestión considerados en WEAP	29
	4.4	Mé	todos disponibles en WEAP	30
	4.4	.1	Hidrología	30
	4.4	.2	Demandas	34
	4.5	Agι	ua subterránea	36
	4.5	.1	Agua subterránea sin acople a MODFLOW	36
	4.5	.2	Agua subterránea con acople a MODFLOW	39
	4.6		todos disponibles en MODFLOW	
	4.7	Me	todología propuesta	41
	4.7	.1	Preparar modelo MODFLOW en forma nativa	
	4.7	.2	Preparar modelo WEAP para el acople	
	4.7	.3	Generar archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP	44
	4.7	.4	Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"	
	4.7	.5	Vincular modelo MODFLOW a modelo WEAP	58
	4.7	.6	Establecer capa de bombeo	60
	4.7	.7	Calibración y Validación	
	4.7		Resumen de la metodología	
	4.8		ado actual modelos	
5			S BALANCE HÍDRICO NACIONAL	
	5.1	For	zantes Meteorológicas	67

	5.1	1	Resultados en cuencas de estudio	69
	5.2	Vari	iables Hidrometeorológicas	70
	5.2	.1	Resultados en cuencas de estudio	72
ŝ	CU	ENCA	S PILOTO	76
	6.1	CUE	NCA COPIAPÓ	76
	6.1	1	Estudios disponibles	76
	6.1	2	Modelo Superficial	83
	6.1	3	Modelo Subterráneo	83
	6.1	.4	Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo	83
	6.1	5	Comentarios y Brechas	112
	6.2	CUE	NCA CHOAPA	116
	6.2	.1	Estudios disponibles	116
	6.2	2	Modelo Superficial	121
	6.2	3	Modelo Subterráneo	121
	6.2	.4	Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo	121
	6.2	5	Comentarios y Brechas	143
	6.3	CUE	NCA LIMARÍ	145
	6.3	.1	Estudios disponibles	145
	6.3	.2	Modelo Superficial	154
	6.3	.3	Modelo Subterráneo	154
	6.3	.4	Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo	154
	6.3	.5	Cambios realizados en el modelo	171
	6.3	.6	Comentarios y Brechas	179
	6.4	CUE	NCA LIGUA-PETORCA	181
	6.4	.1	Estudios disponibles	181
	6.4	.2	Modelo Superficial	189
	6.4	.3	Modelo Subterráneo	189
	6.4	.4	Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo	189
	6.4	.5	Comentarios y Brechas	209
7	СО	NCLU	ISIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	212
3	REI	FEREN	NCIAS	.217

INDICE DE FIGURAS

Figura	Pág.
Figura 3-1. Cuencas de estudio. Coordenadas en UTM - WGS 84	14
Figura 3-2. Modelo WEAP de la cuenca Choapa	19
Figura 3-3. Modelo WEAP de la cuenca Copiapó	20
Figura 3-4. Modelo WEAP de la cuenca Ligua	21
Figura 3-5. Modelo WEAP de la cuenca Petorca	22
Figura 3-6. Modelo WEAP de la cuenca Limarí	
Figura 3-7. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Choapa	25
Figura 3-8. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Copiapó	26
Figura 3-9. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Ligua-Petorca	26
Figura 3-10. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Limarí	27
Figura 4-1. Elementos y métodos disponibles en WEAP para la modelación de la hidrología,	
demandas de agua y agua subterránea	31
Figura 4-2. Topología entre modelos WEAP-MOFLOW y flujos de intercambio para cada paso	de
tiempo	
Figura 4-3. Configuración esquemática WEAP-MODFLOW	45
Figura 4-4. Tabla de atributos del archivo "enlace"	46
Figura 4-5. Esquema "Demanda Ficticia"	48
Figura 4-6. Vinculación de celdas en el archivo "enlace" de una unidad hidrológica	
Figura 4-7. Modificación del trazado de ríos (líneas azules) y derivaciones (líneas naranja) en	WEAP
siguiendo el trazado de las celdas MODFLOW río y/o dren (cuadros en amarillo)	53
Figura 4-8. Variable Ancho-Nivel-Caudal en el tramo vinculado en el archivo "enlace"	54
Figura 4-9. Ríos considerados para curvas de descarga Linkkitchen	
Figura 4-10. Curvas de descarga propuestas por Linkkitchen I	56
Figura 4-11. Curvas de descarga propuestas por Linkkitchen II	56
Figura 4-12. Curvas de descarga disponibles en las cuencas modeladas	57
Figura 4-13. Vinculación de celdas en el archivo "enlace" de sitios de demanda	58
Figura 4-14. Resumen de elementos, unidad y archivo del archivo "enlace" entre WEAP-	
MODFLOW	59
Figura 4-16. Esquema de acoplamiento WEAP – MODFLOW	64
Figura 4-17. Metodología de acople WEAP-MODFLOW	65
Figura 5-1. Precipitación anual promedio entre 1979 y 2016: estaciones pluviométricas (izqu	ierda)
y producto de precipitación desarrollado (derecha)	68
Figura 5-2. Distribución zonal de la precipitación anual media (en azul) y topografía (sombrea	ado
gris) en las cuencas del Río Choapa (b). Se indica la precipitación media obtenida del product	ίΟ
(línea azul continua) y de observaciones locales disponibles al interior de cada cuenca (punto	ວs). Las
líneas segmentadas indican el grado de incertidumbre (media ±1 desviación estándar) en la	
acumulación promedio derivado del ensamble de realizaciones utilizadas en la construcción	del
producto de precipitación	69
Figura 5-3. Serie de tiempo de recarga WEAP, MODFLOW y VIC cuenca Copiapó	74
Figura 5-4. Serie de tiempo de recarga WEAP, MODFLOW y VIC cuenca Choapa	74
Figura 6-1. Vinculación de elementos agua subterránea (WEAP-MODFLOW) (Copiapó)	87
Figura 6-2. Subcuencas y SHAC (Copiapó)	
Figura 6-3. Drenes en MODFLOW y ríos en WEAP (Copiapó)	
Figura 6-4. Tramos de ríos vinculados en el archivo "enlace" – Norte (Copiapó)	93
Figura 6-5. Tramos de ríos vinculados en el archivo "enlace" – Centro y Sur (Copiapó)	94

Figura 6-6. Pozos en MODFLOW y SHAC en WEAP (Copiapó)	96
Figura 6-7. Esquemática para representar los efluentes hacia el agua subterránea desde los río	s y
canales (WEAP-MODFLOW) (Copiapó)	101
Figura 6-8. Derivaciones en WEAP y canales reales (Copiapó)	102
Figura 6-9. Archivo "enlace" WEAP-MODFLOW (Copiapó)	103
Figura 6-10. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Copiapó)	104
Figura 6-11. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviometrica Mal Paso (Copiapó).106
Figura 6-12. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviometrica CE Angustura	
(Copiapó)	107
Figura 6-13. Pozos de monitoreo DGA (Copiapó)	111
Figura 6-14. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, AEROPUERTO COPIAPO(Copiapó)	111
Figura 6-15. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, ALCAPARROSA(Copiapó)	112
Figura 6-16. Comparación entre el Afluente de agua superficial de la PTAS Copiapó al río Copia	ıpó
(a) y el Flujo de retorno de la PTAS Copiapó a río Copiapó (b) (Copiapó)	113
Figura 6-17. Sectores acuíferos considerados en celdas del modelo MODFLOW para acople cor	า
WEAP Choapa	125
Figura 6-18. Celdas MODFLOW seleccionadas para vinculación con WEAP Choapa	126
Figura 6-19. Celdas de tipo río del modelo MODFLOW Choapa. En amarillo se destacan las que	:
fueron eliminadas del paquete río y modeladas como dren	128
Figura 6-20. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Choapa)	130
Figura 6-21. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Panguecillo, sector acuífero AC-08	131
Figura 6-22. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en El Tambo, sector acuífero AC-14	132
Figura 6-23. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Pueblo Carcamo, sector acuífero AC-	-24.
	132
Figura 6-24. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Tunga Norte, sector acuífero AC-27.	. 133
Figura 6-25. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Huentelauquén, sector acuífero AC-2	28.
Figura 6-26. Caudal observado vs caudal modelado en estación fluviométrica IEP	134
Figura 6-27. Caudal observado vs caudal modelado en estación fluviométrica ILB	134
Figura 6-28. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica IH	
Figura 6-29. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChoAEC	135
Figura 6-30. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChoS	
Figura 6-31. Caudal observado vs caudal modelada en Estación Fluviométrica ChaLP	
Figura 6-32. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChaSA	137
Figura 6-33. Análisis del cambio de la Conductancia en Pozo Panguecillo (AC-08)	139
Figura 6-34. Análisis del cambio de la Conductividad en Pozo Panguecillo (AC-08)	139
Figura 6-35. Análisis cambio de Conductancia en Pozo Huentelauquén	140
Figura 6-36. Análisis del Cambio de Conductividad en Pozo Huentelauquén	140
Figura 6-37. Cambio en la conductancia del Río en Estación Fluviométrica ILB	
Figura 6-38. Cambio en la conductividad del Acuífero en Estación Fluviométrica ILB	141
Figura 6-39. Análisis del cambio en la conductancia del río en Estación Fluviométrica ChoS	142
Figura 6-40. Cambio en la conductividad del río en Estación Fluviométrica ChoS	142
Figura 6-41. Probabilidad de Excedencia en estación fluviométrica ILB	143
Figura 6-42. Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica ChoS	143
Figura 6-43. Distribución de celdas de agua subterránea (Limarí)	158
Figura 6-44. Distribución de unidades hidrológicas (Limarí)	159
Figura 6-45. Drenes en MODFLOW (Limarí)	160

Figura 6-46.	Disposición final de ríos y derivaciones WEAP en relación con los ríos (paquete RIV) en
el modelo N	/IODFLOW (Limarí)	161
Figura 6-47.	Pozos en MODFLOW y acuíferos en WEAP (Limarí)	162
Figura 6-48.	Archivo "enlace" WEAP-MODFLOW (Limarí)	163
	Resumen acople WEAP-MODFLOW (Limarí)	
Figura 6-50.	Caudales observados versus simulados, Estacion fluviométrica Río Huatulame Hua	tΤ
•		166
-	Caudales observados versus simulados, Estacion fluviométrica Río Limari LimPan	
` '		
	Pozos de monitoreo DGA (Limarí)	
	Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, sector acuífero AC-03 (Limarí)	
_	Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, sector acuífero AC-04 (Limarí)	171
_	Caudal de recarga potencial total proveniente de precipitaciones y riego para las	
	río La Ligua y Petorca	
-	Niveles de grilla	
Figura 6-57.	Modelo Visual Modflow Ligua-Petorca. Permeabilidades y almacenamientos inicial	
-	Área activa modificada MODFLOW Ligua-Petorca.	
	Escenarios modelos Ligua-Petorca DOH-UCH (2013).	
	Cuerpos de agua subterránea vinculados entre WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca)	
_	Unidades hidrológicas para vinculación WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca)	
-	Celdas de tipo río del modelo MODFLOW Ligua-Petorca. En amarillo se destacan la	
•	on vinculadas	
_	Resumen acople WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca).	
-	Cota observada vs cota modelada en pozo Ligua L-06.	
_	Cota nivel observado vs cota nivel ajustado en Pozo Petorca	200
_	Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica Alicahue en	
	Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica Ligua en Quinqui	
-	Caudal observado vs Caudal modelado en Sobrante Piñadero.	
-	Caudal observado vs caudal modelado en Petorca en Pedón	
•	Caudal observado vs caudal modelado en Petorca en Longotoma	
	Cambio conductancia río en Pozo Ligua L-06	
_	Cambio conductividad del Acuífero en Pozo Ligua L-06.	
•	Cambio Conductancia río en Pozo en Petorca.	
-	Cambio Conductividad Acuífero en pozo Petorca.	
-	Cambio Conductancia río en Estación Fluviométrica Ligua en Quinquimo	
_	Cambio Conductividad Acuífero en Estación fluviométrica Ligua en Quinquimo	
-	Cambio Conductancia río en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón	
-	Cambio Conductividad Acuífero en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón	
-	Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica Ligua en Quinquimo	
Figura 6-80.	Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón	209

INDICE DE TABLAS

<u>Tabla</u>	Pág.
Tabla 3-1. Modelos WEAP recopilados.	16
Tabla 3-2. Modelos WEAP recopilados.	
Tabla 3-3. Métodos usados en WEAP por modelo	
Tabla 3-4. Modelos MODFLOW recopilados.	
Tabla 3-5. Resumen modelos MODFLOW.	
Tabla 4-1. Parámetros comunes de calibrar en WEAP y sensibilidad asociada para Conceptos e	
modelos WEAP y MODFLOW.	
Tabla 4-2. Variables de los elementos agua subterránea en WEAP.	
Tabla 4-3. Parámetros comunes de calibrar en WEAP y sensibilidad asociada para estimación	
recargas subterráneas	
Tabla 5-1. Precipitación promedio anual para cuencas bajo estudio	
Tabla 5-2. Flujos promedio cuenca Copiapó, 1985-2015	
Tabla 5-3. Flujos promedio cuenca Choapa, 1985-2015	
Tabla 5-4. Comparación recarga entre modelos WEAP, GWV y VIC	
Tabla 6-1. Modelos hidrogeológicos base estudio DGA-Hídrica Consultores (2018) (Copiapó)	
Tabla 6-2. Modelo MODFLOW Copiapó	
Tabla 6-3. Elementos WEAP cuenca Copiapó para ser vinculados en el archivo "enlace" (Copia	
Table 0 3. Elementos WEAT edenca copiapo para ser vinculados en el arenivo entace (copia	
Tabla 6-4. Elementos actualizados agua subterránea WEAP para ser vinculados en el archivo	04
"enlace" (Copiapó)	86
Tabla 6-5. Área de cada SHAC por subcuenca (Copiapó).	
Tabla 6-6. Fracción de la infiltración de aguas subterráneas vínculos Escorrentía/Infiltración	00
(Copiapó)(Copiapó)	٩n
Tabla 6-7. Subcuencas no vinculadas en el archivo "enlace" (Copiapó)	
Tabla 6-8. Tramos vinculados (Copiapó).	
Tabla 6-9. Sitios de demanda con su respectiva SHAC de extracción (Copiapó).	
Tabla 6-10. Sitios de demanda para representar flujos de retorno a agua subterránea y perdid	
por infiltración por SHAC (Copiapó)	
Tabla 6-11. Máximo Volumen del Caudal en m³/mes (Copiapó)	
Tabla 6-12. Sitio de demanda para representar pérdidas de agua subterránea en el embalse	50
Lautaro (Copiapó)	90
Tabla 6-13. Sitios de demanda para representar el efluente de agua subterránea (Copiapó)	
Tabla 6-14. Expresiones Demanda Mensual en Sitios de demanda para representar el efluente	
agua subterránea (Copiapó)	
Tabla 6-15. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Copiapó)	
Tabla 6-16. Localización de pozos con información de niveles observados (Copiapó)	
Tabla 6-17. Variables WEAP para caracterizar los embalses (Copiapó)	
Tabla 6-18. Acuífero receptor de caudal de cada subcuenca del Choapa.	
Tabla 6-19. Propiedades archivo linkage (enlace) Choapa	
Tabla 6-20. Elementos WEAP cuenca Choapa para ser vinculados en el archivo "enlace" o	123
·	124
"linkage" Tabla 6-21. Celdas MODFLOW vinculadas por zona de riego en Choapa	
·	
Tabla 6-22. Sitios de demanda vinculados a celdas MODFLOW Choapa Tabla 6-23. Caudales medios observados y caudales medios modelados en las diferentes	129
,	127
estaciones fluviométricas	то/

Tabla 6-24. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Choapa)	138
Tabla 6-25. Modelo MODFLOW Limarí	155
Tabla 6-26. Elementos WEAP cuenca Limarí para ser vinculados en el archivo "enlace" (Limarí).	155
Tabla 6-27. Elementos de agua subterránea agregados en WEAP (Limarí)	157
Tabla 6-28. Tramos vinculados (Limarí)	161
Tabla 6-29. Sitios de demanda con su respectivo acuífero de extracción (Limarí)	162
Tabla 6-30. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Limarí)	165
Tabla 6-31. Localización de pozos con información de niveles observados (Limarí)	168
Tabla 6-32. Expresiones modificadas en el modelo (Limarí)	172
Tabla 6-33. Expresiones Recarga natural (Limarí)	173
Tabla 6-34. Expresiones Precipitación y Evapotranspiración de referencia en zonas irrigadas	
(Limarí)	175
Tabla 6-35. Propiedades archivo linkage (enlace) Ligua-Petorca	191
Tabla 6-36. Elementos WEAP cuenca Ligua-Petorca para ser vinculados en el archivo enlace	192
Tabla 6-37. Sitios de demanda vinculados a celdas MODFLOW Ligua-Petorca	197
Tabla 6-38. Caudal observado medio vs Caudal modelado medio en las distintas estaciones	
fluviométricas en Ligua-Petorca	203
Tabla 6-39. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Ligua-Petoro	
	203

1 CONTEXTO DEL ESTUDIO

La Dirección General de Aguas (DGA) tiene dentro de sus funciones planificar el desarrollo del recurso hídrico en sus fuentes naturales con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento. Para esto, es fundamental el aporte de herramientas que permitan a la DGA y otras organizaciones públicas llevar a cabo un rol administrador con adecuada toma de decisiones.

Actualmente, la DGA se encuentra desarrollando la iniciativa del Plan Nacional de recursos Hídricos, cuyo objetivo es elaborar e implementar un instrumento estratégico de planificación de carácter indicativo que oriente y coordine las políticas nacionales, planes y programas relacionados directa o indirectamente con el agua en una visión conjunta de los recursos hídricos en el corto, mediano y largo plazo. De manera complementaria a esta iniciativa, la DGA está desarrollando el Plan Estratégico de Cuencas en todas las cuencas hidrográficas de los ríos de Chile.

El Plan Estratégico de Cuencas es un portafolio de acciones a corto, mediano y largo plazo, dirigido a DGA, Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Agencias, Ministerio de Energía, Ministerio de Minería, Organizaciones de Usuarios de Aguas, Gobiernos Regionales y Empresas Privadas, dentro de los principales actores, que permitan gestionar eficientemente el agua y adaptarse a los efectos del cambio climático, las actividades de desarrollo socioeconómico y medioambiental. Este plan hará una evaluación de la cantidad y calidad de los recursos hídricos necesarios para todas las actividades y usos que las necesitan, y con prioridad la del consumo humano, otorgando un uso sustentable del recurso para así poder satisfacer las necesidades actuales de futuras generaciones.

2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una característica única del Plan de Cuencas es que dispondrá de una base analítica consistente, a través del desarrollo de un modelo hidrológico operacional superficial-subterráneo que apoyará el análisis de las estrategias de desarrollo, con el fin de tomar las decisiones en función de la mejor información disponible y los escenarios que los usuarios e instituciones quieran evaluar.

El presente estudio surge como complemento al Plan de Cuencas. Se generará una primera versión del modelo hidrológico operacional superficial-subterráneo en 5 cuencas nacionales piloto: Copiapó, Limarí, Choapa, Petorca y Ligua.

El objetivo principal del estudio es desarrollar un modelo operacional en la plataforma WEAP para 5 cuencas nacionales, integrando los modelos subterráneos MODFLOW a los superficiales.

Como objetivos específicos se tienen los siguientes:

- 1. Identificación de estudios relevantes en las cuecas de estudio.
- 2. Recopilar los modelos hidrológicos e hidrogeológicos de cada cuenca.
- 3. Definir la metodología a utilizar para la confección de la herramienta unificada por cuenca.
- 4. Unificar los modelos hidrológicos (WEAP) e hidrogeológicos (MODFLOW) para cada cuenca.
- 5. Incorporación del producto hidrológico del Balance Hídrico Nacional (2019) generado en la plataforma VIC.

3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

3.1 Estudios disponibles

Las cuencas objeto de este estudio (Norte a Sur) corresponden a la de los ríos (Figura 3-1):

- Copiapó
- Limarí
- Choapa
- Petorca
- Ligua




Figura 3-1. Cuencas de estudio. Coordenadas en UTM - WGS 84.

Fuente: Elaboración propia con información DGA-BNA.

Se recopilaron los antecedentes sugeridos por la inspección fiscal y contraparte técnica, relacionados con la modelación y estudios hidrológicos e hidrogeológicos desarrollados para la Dirección General de Aguas en las cuencas en estudio. Adicionalmente, se revisaron

otras publicaciones relacionadas en otras instituciones públicas, así como en centros de investigación y universidades que se relacionen con el tema.

A continuación, se listan los estudios mínimos que serán revisados para el desarrollo del presente estudio:

- CNR (2016a). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cuenca Limarí. Realizado por: Arrau Ingeniería SpA. Santiago de Chile.
- CNR (2016b). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Choapa y Quilimarí. Realizado por: EVERIS Chile S.A., Infraestructura y Ecología S.A. Santiago de Chile.
- CNR (2016c). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en cuenca Copiapó. Realizado por: Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- CNR (2016d). Diagnóstico para desarrollar plan de Gestión de Riego en las cuencas de los Ríos Ligua y Petorca. Realizado por: Universidad de Concepción. Santiago de Chile.
- CORFO (2015). Estudio Geofísico e Hidrogeológico en la Cuenca del río Limarí. Realizado por: GCF. Santiago de Chile.
- CORFO (2016). Modelación hidrogeológica de acuíferos de la cuenca del río Choapa
 Región de Coquimbo. Ubicación de baterías de pozos colectivos para dar mayor explotación al acuífero compensando los recursos superficiales de las interferencias río-acuífero. Realizado por: HIDROGESTIÓN S.A. Santiago de Chile.
- CRDP Coquimbo (2014). Modelos de Gestión de Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos, para las cuencas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Realizado por: Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. La Serena.
- CRDP Coquimbo (2016). *Análisis Modelación de Embalses de Pre-Cordillera (Región Coquimbo Choapa). Realizado por: PROMMRAS.* La Serena.
- DGA (1998). Análisis y evaluación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua. Realizado por: IPLA, AC Ingenieros Consultores LTDA. Santiago de Chile.
- DGA (2010). Análisis integrado de gestión de cuencas del río Copiapó. Realizado por: Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.
- DGA (2012). Investigación Recarga Artificial de Acuíferos Cuencas del río Choapa y Quilimarí, región de Coquimbo. Realizado por: AC Ingenieros Consultores LTDA. Santiago de Chile.
- DGA (2013). Actualización de la modelación integrada y subterránea del acuífero de la cuenca del río Copiapó. Realizado por: HIDROMAS. Santiago de Chile.
- DGA (2017). Análisis para el desarrollo de un Plan de GIRH en la cuenca del Choapa. Realizado por: Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. Santiago de Chile.

- DGA (2018). Herramientas de Gestión y Actualización de los Modelos Numéricos del Acuífero de Copiapó. Realizado por: HIDRICA Consultores. Santiago de Chile.
- DGA (2018). Aplicación de la Metodología de Actualización del Balance Hídrico Nacional en las Cuencas de las Macrozonas Norte y Centro. Realizado por: UNTEC y Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.
- DGA (2019). Actualización de la Modelación del Sistema Acuífero La Ligua-Petorca. Realizado por: AyC. Santiago de Chile.
- DOH (2013). Estudio de Diagnóstico para el Fortalecimiento de la Planeación y Priorización de acciones de Infraestructura Hidráulica. Realizado por: Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- DOH (2014). Modelación Hidrogeológica de los acuíferos Ligua y Petorca. Realizado por: Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. Santiago de Chile.
- DOH (2015). Diseño de Obras para el Aprovechamiento de los Acuíferos del Río Petorca, Región de Valparaíso. Realizado por: Procivil. Santiago de Chile.
- FIA (s.f.). Desarrollo de un sistema de gestión operacional para las aguas de una cuenca, brindando herramientas de auto gestión y autoadministración a org de usuarios, Río Limarí. Código proyecto: PYT-2012-0136. Realizado por: Centro de Cambio Global UC. Santiago de Chile.
- Gobierno Regional Coquimbo (2006). Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia de Uso del Agua Estudio de Caso en la Región de Coquimbo. Realizado por: CAZALAC, Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. La Serena

3.2 Resumen de modelos WEAP

Asociados a los estudios disponibles se recopilaron los modelos desarrollados en WEAP (Tabla 3-1) de las cuencas objeto de estudio. En esta tabla se señala la versión del modelo seleccionado a usar para la presente consultoría. Se muestran en la Figura 3-2 a la Figura 3-6 la esquemática de los modelos a usar en este estudio.

Tabla 3-1. Modelos WEAP recopilados.

Cuenca	Nombre del modelo	Usado en este estudio
Choapa	WEAP_CHOAPA_DGA-RODHOS_2017	х
	Cuenca Copiapo	
	02 Caso Base 93-18-38	Х
Copiapó	Cuenca Copiapo_2019_05_23_16_43_43	
	03 Escenario Desalacion 93-18-38	
	Cuenca Copiapo_2019_05_23_18_18_53	
	A - L12a -LiguaEnQuinquimo	Х

Cuenca	Nombre del modelo	Usado en este estudio
	A - P12a - PetorcaEnLongotoma	х
	B- P12a - PetorcaEnLongotoma	
	P02a - V1 - SobranteEnPinadero - FINAL PARA INFORME	
	Ligua - C0a - Sin embalse	
	Ligua - C0b - Sin embalse	
	Ligua - COc - Sin embalse	
	Ligua - COd - Sin Embalse	
	Ligua - C1 - Embalse Alicahue	
	Ligua - C2 - Embalse Los Angeles	
	Ligua - C3 - Ambos Embalses	
	Ligua En Quinquimo	
	Petorca - C0a - Sin embalse	
	Petorca - C0b - Sin embalse	
	Petorca - COc - Sin embalse	
	Petorca - COd - Sin Embalse	
	Petorca - C1 - Embalse Pedernal	
Ligua-	Petorca - C2 - Embalse Las Palmas	
Petorca	Petorca - C3 - Ambos Embalses	
retorca	Petorca en Longotoma	
	B - L12a - LiguaEnQuinquimo	
	B - P12a - PetorcaEnLongotoma	
	C0a - L12a - Sin embalse	
	C0a - P12 - Sin embalse	
	C0b - L12 - Sin embalse	
	C0b - P12 - Sin embalse	
	COc - L12 - Sin embalse	
	COc - P12 - Sin embalse	
	COd - L12a - Sin Embalse	
	COd - P12a - Sin Embalse	
	C0d2 - L12a - Sin Embalse	
	C1 - L12a - Embalse Alicahue	
	C1 - P12a - Embalse Pedernal	
	C2 - L12a - Embalse Los Angeles	
	C2 - P12a - Embalse Las Palmas	
	C3 - L12a - Ambos Embalses	

Cuenca	Nombre del modelo	Usado en este estudio
	C3 - P12a - Ambos Embalses	
Limarí	Calibrac\WEAP_Limari_CRDP_2014_2014_08_30_16_39_53	х
Limari	Operac\WEAP_Limari_CRDP_2014_2014_08_30_16_23_14	

Una vez seleccionados los modelos se hizo un análisis preliminar del estado de estos.

Para los modelos WEAP se analizó: i) La cantidad de elementos por tipo en cada modelo (Tabla 3-2) con el ánimo de tener una idea del nivel de complejidad, y ii) La forma en que fue incluida la hidrología, la irrigación, y el agua subterránea y sus interacciones (**Tabla 3-3**).

Tabla 3-2. Modelos WEAP recopilados.

Cuenca	Ríos	Derivaciones	Embalses	Agua Subterráneas	Otras fuentes	Sitios de demandas	Unidad hidrológica	tratamiento	Escorrentía / Infiltración	Conducción	Flujo de retorno	Centrales hidroeléctricas de pasada	Requerimientos de flujo	Medidor de caudal
Copiapó	15	21	2	11	1	34	15	2	25	71	27		22	21
Ligua	5			14		31	18		36	44	28			2
Petorca	4		13			26	19		38	39	25			3
Limari	66	16	5	21		63	60		198	184	3	1	1	28

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3-3. Métodos usados en WEAP por modelo.

Cuenca	Hidrología	Irrigación	Recargas de elementos de agua subterránea	Conexiones entre elementos de agua subterránea	Escenario	Horizonte de tiempo
Choapa	Flujo de cabecera desde un archivo *.csv usando la función ReadFromFile	Escurrimiento de Lluvia (Método del coeficiente simplificado)	Unidad Hidrológica – Vinculo Escorrentía -Infiltración (40, 50, 60, 75, 100%)		Calib28	1990-2016
Copiapó	Flujo de cabecera desde un archivo *.csv río Jorquera, rio Manflas y río Pulido Escurrimiento de Lluvia (Método de la humedad del suelo) en las demás cuencas	Sitio de demanda	Perdidas hacia agua subterránea en los flujos de retorno (10, 10.11, 10.21, 10.35, 27.89, 30, 37, 57.86, 80%)	Vinculo Escorrentía -Infiltración. Se leen los flujos entre acuíferos desde un archivo *.csv	Reference	1993-2017
Ligua	Escurrimiento de Lluvia (Método de la humedad del suelo)	Sitio de demanda	Unidad Hidrológica – Vinculo Escorrentía -Infiltración (10, 70, 75, 95%)	Conexión de un Agua subterránea a sitio de demanda representando una demanda que será la recarga a otro acuífero. Expresión: PrevTSValue(Recursos y Suministro\Agua Subterránea\Acuífero LO6:Almacenamiento[m3])/Key\Datos Acuífero\Couífero\Largo[m]*Key\Datos Os Acuífero\Conductividades\K[m]*Key\Datos Os Acuífero\Conductividades\K[m]*Key\Datos Os Acuífero\Pendiente	Reference	1977-2013
Petorca	Escurrimiento de Lluvia (Método de la humedad del suelo)	Sitio de demanda	Flujo de retorno desde Sitio de demanda hacia acuífero (10, 70, 75, 95%)		Reference	1977-2013
Limari	Flujo de cabecera desde un archivo *.csv	Escurrimiento de Lluvia (Método del coeficiente simplificado)	Unidad Hidrológica – Vinculo Escorrentía -Infiltración (3.75, 25, 50, 70, 71.25, 75, 85%)		Calib25	2001-2014




Figura 3-2. Modelo WEAP de la cuenca Choapa.




Figura 3-3. Modelo WEAP de la cuenca Copiapó.




Figura 3-4. Modelo WEAP de la cuenca Ligua.




Figura 3-5. Modelo WEAP de la cuenca Petorca.




Figura 3-6. Modelo WEAP de la cuenca Limarí.

3.3 Resumen de modelos MODFLOW

Asociados a los estudios disponibles, se recopilaron los modelos MODFLOW desarrollados (Tabla 3-4) en las cuencas objeto de estudio.

Tabla 3-4. Modelos MODFLOW recopilados.

Cuenca	Software	Nombre de la carpeta	Versión	Usado en este estudio
Channa	Visual MODFLOW	Choapa4.2	2000	х
Choapa		Qulimari2.6	2000	
	Ground Water Vistas	Modelo Migrado	2005	
Copiapó		Escenario Caso Base	2005	х
		Escenario Desalación	2005	
	USG	1_Perm	USG	
		Hist	USG	х
		Permanente	2000	
		Transiente	2000	
		01Hist50	96	
		01Hist50 - copia	96	
	a Visual MODFLOW	01Histbkup	96	х
		00Perm	2000	
		01Hist50zot	96	
Ligua Datarea		01Hist50zot	2000	
Ligua-Petorca		ESC1A	2000	
	VISUAI IVIODELOVV	ESC2A	2000	
		ESC2B	2000	
		ESC2C	2000	
		ESC2D	2000	
		ESC3A	2000	
		ESC3B	2000	
		ESC3C	2000	
		ESC3D	2000	
		ESC4A	2000	
		03_OP_50%	2000	
		04_OP_85%	2000	
Limarí	Visual MODFLOW	04_OP_85%B	2000	
		04_OP_85%C	2000	
		05_OP_98%	2000	

Cuenca	Software	Nombre de la carpeta	Versión	Usado en este estudio
		1_CI	2000	
		1_Clsb	2000	
		2_HIST	2000	х

Una vez seleccionados los modelos se hizo un análisis preliminar del estado de estos. Se analizó inicialmente: i) El dominio de los modelos (Figura 3-7 a la Figura 3-10), y ii) El tamaño de celda y el número de celdas activas por modelo.

Tabla 3-5. Resumen modelos MODFLOW.

Cuenca	Horizonte de	Paso de	Tamaño de	Numero de
Cuenca	tiempo	tiempo	celda	celdas activas
Choapa	-	10 años	200x200	6.321
Споара		(permanente)		
Copiapó	1993-2017	Mensual	200x200	15.840
Ligua-Petorca	1950-2013	Semestral	200x200	101.099
Limarí	1964-2014	2 años	300x300	135.766

Fuente: Elaboración propia.

2000 20000 27000 28000 28000 12000 12000 12000 12000 12000

Figura 3-7. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Choapa.




Figura 3-8. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Copiapó.




Figura 3-9. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Ligua-Petorca.




Figura 3-10. Dominio modelo MODFLOW de la cuenca Limarí.

4 PROPUESTA METODOLÓGICA GENERAL

4.1 Modelo WEAP

El modelo Water Evaluation And Planning (WEAP) es una herramienta computacional que sirve para la planificación de los recursos hídricos, fue creado en 1988 como iniciativa del Stockholm Environment Institute (SEI) (SEI, 2018), con el objetivo de generar una herramienta de planificación flexible, integral y transparente para evaluar la sostenibilidad de los patrones actuales de demanda y suministro de agua, y explorar escenarios alternativos de largo alcance.

WEAP apoya la planificación de recursos hídricos realizando el balance de oferta de agua (generada a través de módulos físicos de tipo hidrológico a escala de subcuenca) con la demanda de agua (caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias en las prioridades de demanda y oferta) (Centro de Cambio Global-Universidad Catolica de Chile & SEI, 2009).

Una serie de artículos describen a WEAP (Purkey et al., 2007; Yates, Purkey, et al., 2005; Yates, Sieber, et al., 2005) y en la página web http://www.weap21.org/ puede encontrarse una descripción detallada de las características del software, publicaciones, su integración con otros software y otros recursos.

4.2 Modelo MODFLOW

MODFLOW es un modelo tridimensional de aguas subterráneas de diferencia finita creada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Este modelo permite estimar la variación del nivel freático completamente distribuida, permite incorporar extracciones puntuales, drenes y la interacción río acuífero. Este modelo basado en la simulación de procesos físicos ha sido ampliamente utilizado para la gestión del recurso subterráneo.

Con el acople superficial y subterráneo es posible estudiar cómo los cambios en los niveles locales de agua subterránea afectan el sistema general (p. Ej., Interacciones de agua subterránea, problemas de bombeo debido a la extracción, recarga lateral de agua subterránea) y viceversa (p. Ej., Infiltración y extracción). Por lo general, la recarga de un modelo de aguas subterráneas proviene de la aplicación independiente de un modelo hidrológico de superficie no vinculado en forma explícita al modelo de aguas subterráneas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos no se tienen en cuenta los mecanismos de interacción y retroalimentación entre los sistemas para cada paso de tiempo.

Los procesos hidrológicos en cuencas en las que existe una importante interacción ríoacuífero o tienen una fuerte dependencia del recurso subterráneo es esencial una integración dinámica de los modelos hidrológicos superficiales y de aguas subterráneas. Particularmente para representar mejor aquellas áreas donde la altura freática interactúa con las secciones del lecho del río están ubicadas por debajo del nivel del agua subterránea (es decir, pueden funcionar como elementos que extraen agua desde el embalse subterráneo y la reincorporan en el sistema superficial). La integración de modelos superficiales y subterráneos ha sido llevado a cabo con distintas plataformas, tales como URBS-MODFLOW (Delliou et al., 2009), MIKE 11-MODFLOW (Graham, D.N., Chmakov, S., Sapozhnikov, A., Gregersen, n.d.), SWAT-MODFLOW (Hadded et al., 2013; Kim et al., 2008), SWMM-MODFLOW (Yergeau, 2010). Por otro lado, otros estudios (Droubi et al., 2008; Hadded et al., 2013) aplicaron un modelo acoplado WEAP-MODFLOW para proponer las mejores estrategias de gestión a escala de subcuenca. A nivel nacional, se han utilizado modelos superficiales-subterráneos acoplados en forma explícita entre WEAP-MODFLOW para el acuífero de Copiapó, Región de Atacama, y el sector acuífero Las Hualtatas, Cuenca del Maipo, Región Metropolitana (Hunter et al., 2015; Sanzana et al., 2019). La Unidad de Hidrogeología de DICTUC posee experiencia en la aplicación de WEAP-MODFLOW en el acuífero del Mapocho Alto para estudios de empresas sanitarias, como es el caso de Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, en el caso del Mapocho Alto, Región Metropolitana. Tomando en cuenta estos antecedentes este acople se considera una herramienta valiosa para entidades que desean llevar a cabo una gestión integrada los recursos hídricos en una cuenca.

Actualmente la integración de WEAP con MODFLOW paso a paso permite la utilización de las siguientes versiones: MODFLOW 2000, MODFLOW 2005 y MODFLOW NWT. En el marco del actual proyecto se identificarán las brechas y/o falencias posibles de ser mejoradas en la integración superficial subterránea en aquellas cuencas que son parte de este estudio. También se indicarán las variables que se deberán actualizar y se recomendará la información que deban recabar.

4.3 Sistemas de Gestión considerados en WEAP

Los sistemas de gestión del agua (demandas, canales, plantas de tratamiento de agua), la hidrología, y el agua subterránea deben ser representados en WEAP usando los siguientes elementos:

- Ríos
- Derivación
- Embalses
- Agua subterránea
- Otras fuentes
- Sitio de Demanda
- Unidad hidrológica

- Plana de tratamiento de Aguas
- Escorrentía/Infiltración
- Conducción
- Flujo de Retorno
- Centrales Hidroeléctrica de Pasada
- Requerimiento de Caudal
- Medidor de Caudal

En los elementos unidad hidrológicas, sitios de demanda y agua subterránea es necesario escoger un método para su caracterización. Dependiendo del método escogido el comportamiento del elemento es dependiente del clima o no dentro de WEAP.

4.4 Métodos disponibles en WEAP

Debido a que el objeto de este estudio es el acople de los modelos WEAP con los modelos MODFLOW se describen con brevedad solamente los métodos disponibles en WEAP para la modelación de la hidrología, la demanda y el agua subterránea (Figura 4-1).

Información en detalle puede consultarse en la guía del usuario de WEAP disponible en https://www.weap21.org/index.asp?action=208 (SEI, n.d.).

4.4.1 Hidrología

La hidrología puede ser o no modelada en WEAP. Se deben agregar a WEAP ríos y/o unidades hidrológicas para su representación. Los flujos al río pueden ser incorporados: i) Mediante valores ingresados directamente, o ii) pueden ser calculados en WEAP mediante el método del coeficiente simplificado o humedad del suelo.

4.4.1.1 Flujos asignados utilizando la función ReadFromFile en un tramo del río o en la cabecera del río

En el caso en que se tenga un modelo hidrológico calibrado o se quieran emplear información de una estación fluviométrica, las series de tiempo pueden ser agregadas a la cabecera o a tramos de ríos para represar la oferta natural del sistema.

- Los flujos deben representar solo la oferta natural, no deben incluir flujos intervenidos debido a extracciones o flujos de retorno de los sitios de demanda o plantas de tratamiento de aguas residuales, WEAP calcula las salidas y las entradas de los derivaciones, conducciones y flujos de retorno por separado.
- Los archivos que se usan en WEAP tendrían que modificarse cada vez que se actualice la fuente de la cual provienen.

- La dinámica entre aguas subterráneas y superficiales solo se podría imponer utilizando series de tiempo para representar los afluentes y efluentes desde y hacia el agua subterránea.
- Debido a que el flujo es impuesto, no tendría una relación directa con el clima dentro de WEAP, esto limita la implementación directa de escenarios climáticos. Las series de tiempo deben generarse por fuera de WEAP y luego ser vinculadas al modelo.




Figura 4-1. Elementos y métodos disponibles en WEAP para la modelación de la hidrología, demandas de agua y agua subterránea.

4.4.1.2 Unidades hidrológicas

Las unidades hidrológicas representan un área definida en la que es posible especificar procesos como precipitación, evapotranspiración, acumulación y derretimiento de nieve y hielo, escorrentía y riego.

Las unidades hidrológicas pueden ser agregadas en la esquemática después de haber realizado un procesamiento para definir cuentas, bandas de elevación y cobertura del suelo en un Sistema de Información Geográfico (SIG), o usando el modo de delineación de cuencas en WEAP. Este último permite crear las cuencas y su río principal directamente en WEAP a partir de un Modelo de Elevación Digital incorporado por defecto en WEAP, incluso es posible dividir la unidad hidrológica según la clasificación de la cobertura de suelo y agregar las variables climáticas por banda de elevación automáticamente usando archivos NetCDF.

En el modo de delimitación de cuencas los ríos son agregados automáticamente. Es recomendable usar el método de delimitación de cuentas antes de incorporar ríos y otros elementos conectados a estos, tales como derivaciones, conducciones, flujos de retorno, y embalses. Si se quiere usar el modo de delimitación de cuencas en modelos cuya esquemática ya ha sido creada, los elementos deben moverse a los nuevos ríos. Lo que implicaría un reproceso.

Una vez se agrega una unidad hidrológica en la esquemática, se debe definir el método de modelación, el cual definirá los datos que deben ser ingresados en WEAP para su caracterización.

La elección del método depende del nivel de complejidad deseado para representar los procesos y la disponibilidad de datos.

4.4.1.2.1 Escurrimiento de lluvia (Método de la humedad del suelo)

Este método representa el proceso de lluvia-escorrentía en una unidad hidrológica por medio de dos tanques. En el tanque superior simula la evapotranspiración, la escorrentía, el interflujo y cambios en la humedad del suelo. En el tanque inferior se simula la percolación profunda y cambio en la humedad de suelo.

La percolación profunda se puede transmitir a un cuerpo de agua superficial como flujo base agregando un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica al río y/o como recarga a un elemento de agua subterránea cuando se agrega un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica a un nodo de agua subterránea.

- Las variables para caracterizar la unidad hidrológica son:
 - o Área
 - o Precipitación
 - o Temperatura
 - Humedad
 - o Viento
 - o Fracción de nubosidad
 - o Latitud
 - o Punto de congelación
 - o Punto de fusión
 - o Límite inferior del albedo
 - o Límite superior del albedo
 - o Datos de albedo
 - Nieve inicial
 - o Medidor de acumulación de nieve
- Se requiere un proceso de calibración de los parámetros:
 - o Coeficiente de cultivo, Kc
 - Capacidad de almacenamiento de agua en la zona de raíces, Sw
 - o Capacidad de almacenamiento de agua en la zona profunda, Dw
 - Factor de resistencia a la escorrentía, RRF
 - o Conductividad de zona de raíces, Ks
 - Conductividad de zona profunda, Kd
 - o Dirección preferencial de flujo, f
 - o Nivel de humedad en la zona de raíces (Z1) inicial
 - o Nivel de humedad en la zona profunda (Z2) inicial
- Se debe evaluar el desempeño del modelo estimando métricas de bondad de ajuste, para esto se debe tener un medidor de caudal incorporado al modelo.
- Cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica al río se debe especificar el porcentaje en que se debe distribuir la escorrentía (fracción del escurrimiento superficial)
- Cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica a nodos de agua subterránea se debe especificar el porcentaje en que se debe distribuir la infiltración (fracción de la infiltración de aguas subterráneas)

4.4.1.2.2 Escurrimiento de lluvia (Método del coeficiente simplificado)

Este método utiliza coeficientes del cultivo para calcular la evapotranspiración potencial. Cuando ha lugar, el excedente de la precipitación (escorrentía) puede fluir a un río y/o hacia un nodo de agua subterránea.

Consideraciones:

- Las variables para caracterizar la unidad hidrológica son:
 - o Área
 - Coeficiente de cultivo
 - o Precipitación efectiva
 - o Precipitación
 - o Evapotranspiración de referencia
- Cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica, sean ríos o nodos de agua subterránea, es necesario indicar el porcentaje en que se debe distribuir la escorrentía (fracción de escorrentía).

4.4.2 Demandas

Las demandas de agua para los diferentes usos (consumo humano, industrial, agricultura, pecuario, minero, recreación) pueden ser representadas en WEAP como sitios de demanda. Adicionalmente, una demanda de riego puede ser representada como una unidad hidrológica.

A cada demanda agregada en WEAP se le debe asignar una prioridad de la demanda, WEAP usa esta variable para definir el orden de abastecimiento de estas.

4.4.2.1 Sitios de demanda

Un sitio de demanda en WEAP representa un conjunto de usuarios que comparten un sistema de distribución físico y que están todos dentro de una región definida.

Un sitio de demanda debe estar acompañado de la representación del sistema de suministro. Se deben agregar derivaciones, conducciones y flujos de retorno según corresponda.

Es posible caracterizar la demanda asignando una demanda mensual o especificando la demanda anual y una variación mensual.

- El sitio de demanda no se puede agregar directamente en el río
- Las variables para caracterizar un sitio de demanda usando el método "especifique la demanda mensual" son:

- o Demanda mensual
- Las variables para caracterizar un sitio de demanda usando el método "especifique la demanda anual y la variación mensual" son:
 - Nivel de actividad anual
 - o Tasa anual de uso del agua
 - o Variación mensual
- Si la demanda de agua no se consume en un 100%, se debe ingresar este porcentaje en la variable "consumo". En este caso se debe agregar un flujo de retorno para indicar en donde se descarga el porcentaje restante, el cual puede ser en el río o a un nodo de agua subterránea.
- Es posible agregar tasas de pérdidas y/o de reuso.
- En caso de agregar varias fuentes de suministro a una misma demanda se debe especificar el suministro de preferencia.

4.4.2.2 Unidad hidrológica

Debido a que en las unidades hidrológicas es posible representar la clasificación de las coberturas del suelo, es posible incluir riego en aquellas que corresponda.

Los métodos disponibles para modelar la irrigación usando una unidad hidrológica son los mismos que para modelar la hidrología. Está disponible un método adicional "Solo demandas de riego (Método del coeficiente simplificado)".

Si incluye el riego en la unidad hidrológica se deben crear conducciones desde un suministro a la unidad hidrológica e ingresar variables adicionales para caracterizar el riego.

En caso de agregar varias fuentes de suministro a una misma unidad hidrológica se debe especificar el suministro de preferencia.

4.4.2.2.1 Solo demandas de riego (Método del coeficiente simplificado)

Utiliza los coeficientes de cultivo para calcular la evapotranspiración potencial y así determinar la demanda de riego que se requiera.

No simula procesos de escorrentía, infiltración o cambios en la humedad del suelo.

- Las variables para caracterizar la unidad hidrológica son:
 - o Área
 - o Coeficiente de cultivo
 - o Precipitación efectiva
 - o Precipitación
 - o Evapotranspiración de referencia

- o Riego
- o Fracción de riego
- o Tasa de reuso
- Cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica, sean ríos o nodos de agua subterránea, es necesario indicar el porcentaje en que se debe distribuir la escorrentía (fracción de escorrentía).

4.4.2.2.2 Escurrimiento de lluvia (Método de la humedad del suelo)

Este método fue explicado en el apartado 4.4.1.2.2 Escurrimiento de lluvia (Método del coeficiente simplificado), con la diferencia de que una vez se calcula la evapotranspiración potencial se determina la demanda de riego.

Adicionalmente, si se incluyen áreas irrigadas se tendrán que ingresar las variables:

- o Riego
- o fracción de riego
- Tasa de reuso

4.4.2.2.3 Escurrimiento de lluvia (Método del coeficiente simplificado)

Este método fue explicado en el apartado 4.4.1.2.1 Escurrimiento de lluvia (Método de la humedad del suelo).

Adicionalmente, si se incluyen áreas irrigadas se tendrán que ingresar las variables:

- Área de riego
- Umbral inferior
- Umbral superior
- Uso de Escorrentía en irrigación

4.5 Agua subterránea

Para modelar las interacciones de los nodos de agua subterránea con el resto de los elementos en WEAP existen dos opciones: i) Simular en WEAP de una manera simplificada el agua subterránea y sus interacciones, o ii) Vincular un modelo MODFLOW a WEAP.

4.5.1 Agua subterránea sin acople a MODFLOW

Los nodos de agua subterránea pueden tener recargas naturales o por infiltración de unidades hidrológicas, ríos, sitios de demanda y flujos de retornos. A su vez el nodo de agua subterránea puede servir como fuente de suministro, al que es posible vincular múltiples conducciones hacia los sitios de demanda o unidades hidrológicas.

Los métodos para representar estas interacciones dependen de si la interacción del nodo de agua subterránea es con un río o un tramo de este, el suelo o con otro acuífero.

4.5.1.1 Interacción Agua subterránea – Agua superficial

Es posible modelar en WEAP las interacciones entre el agua subterránea y el agua superficial cuando están hidráulicamente conectadas. Un río puede contribuir a la recarga del acuífero o puede ganar agua del acuífero dependiendo del nivel de este.

4.5.1.1.1 Especificar directamente los flujos de agua subterránea de entrada y salida desde y hacia un tramo de río

Para utilizar este método se debe elegir "Especificar los caudales de agua superficial y subterránea".

Usando este método es posible especificar directamente los flujos de agua subterránea de entrada y salida desde y hacia un tramo de río. Los valores se deben ingresar en las variables "Entrada de agua subterránea" y "Salida de agua subterránea" del río o el tramo de río al que se quiere vincular el nodo de agua subterránea.

El afluente a los tramos de río desde el agua subterránea se ingresa como volumen de agua, el efluente del río al agua subterránea se ingresa como un porcentaje del flujo de la corriente. Se debe asignar el nodo de agua subterránea al que se quiere vincular el tramo del río.

Consideraciones:

- Las variables para caracterizar el nodo de agua subterránea son:
 - o Capacidad de almacenamiento
 - o Almacenamiento inicial
 - o Máxima extracción
 - Recarga natural

La extracción máxima y la recarga natural puede incluirse como series de tiempo.

4.5.1.1.2 Cuña de agua subterránea conecta a una longitud de río

Un nodo de agua subterránea se puede representar como una cuña que es simétrica sobre el cuerpo de agua superficial. Por lo tanto, la recarga y extracción de un lado de la cuña representará la mitad de la tasa total. Los volúmenes de recarga o extracción dependen de la elevación del nivel freático (la superficie que representa la saturación total de los espacios de poros del acuífero) en relación con la profundidad húmeda del río.

Los parámetros necesarios para usar este método son:

- Capacidad de almacenamiento
- Almacenamiento inicial
- Máxima extracción
- Recarga natural
- Almacenamiento a nivel del río
- Diferencia máxima de la cabeza hidráulica
- Conductividad hidráulica
- Rendimiento específico
- Distancia horizontal
- Profundidad mojada

Para las interacciones de agua subterránea, se debe especificar el nodo de agua subterránea al que está conectado cada alcance.

En los tramos del río donde se conectan los nodos de agua subterránea siguiendo este método se debe especificar la variable "Alcance de la longitud".

4.5.1.2 Interacción Agua subterránea – Suelo

4.5.1.2.1 Capa profunda del suelo del método de la humedad del suelo

Es posible usar este método cuando las unidades hidrológicas usan el método descrito en el apartado 4.4.1.2.1 y se ha agregado un vínculo Escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica al nodo de agua subterránea. En este caso la percolación profunda dentro de la unidad hidrológica se transmite directamente al almacenamiento de agua subterránea.

Cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica al río se debe especificar el porcentaje en que se debe distribuir la escorrentía (fracción del escurrimiento superficial). De una manera similar cuando se agrega más de un vínculo de escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica a nodos de agua subterránea se debe especificar el porcentaje en que se debe distribuir la infiltración (fracción de la infiltración de aguas subterráneas).

4.5.1.2.2 Enrutamiento de flujo de escorrentía

Es posible usar este método cuando las unidades hidrológicas usan el método descrito en el apartado 4.4.1.2.2 Escurrimiento de lluvia (Método del coeficiente simplificado) y se ha agregado un vínculo Escorrentía/infiltración desde la unidad hidrológica al nodo de agua subterránea. En este caso la variable se debe asignar un valor a la variable "fracción de escorrentía" para especificar la fracción de escorrentía que se envía al nodo de agua subterránea. La sumatoria de las fracciones de escorrentía de todos los vínculos escorrentía/infiltración deben sumar 100% ya que son una fracción del flujo de salida.

4.5.1.3 Interacción Agua subterránea – Agua subterránea

La variable de flujo de agua subterránea a agua subterránea representa el flujo subterráneo de un nodo de agua subterránea a otro, a través de un enlace de escorrentía / infiltración. El enlace tendrá una dirección, que indica la dirección normal del flujo. Los valores negativos indican flujo en la dirección inversa.

Este flujo puede agregarse también como recarga natural en cada uno de los nodos de agua subterránea, se debe de tener cuidado de no duplicar la recarga. Solo debe agregarse utilizando el vínculo enlace de escorrentía / infiltración entre nodos de agua subterránea o como recarga natural.

4.5.2 Agua subterránea con acople a MODFLOW

Cuando los métodos disponibles en WEAP con los que se puede representar el agua subterránea y sus interacciones no representan la complejidad deseada o existe disponibilidad de información suficiente y se ha desarrollado un modelo MODFLOW, es posible vincularlo a un modelo WEAP.

Los modelos de agua subterránea en MODFLOW y WEAP son muy diferentes. Mientras que un nodo de agua subterránea WEAP se representa como un gran "cubo" sin parámetros para caracterizar los flujos internos, MODFLOW representa el agua subterránea como una red multicapa de celdas independientes, cada una con sus propios parámetros de flujo y ecuaciones que se utilizan para modelar flujos entre celdas, y a través de los límites del acuífero (SEI, 2016).

Cuando se vinculan correctamente, los datos y los resultados fluyen de un lado a otro entre WEAP y MODFLOW para cada paso de tiempo. Desde WEAP los resultados hacia MODFLOW como datos de entrada para sus cálculos son infiltración de agua subterránea (recarga), extracciones (bombeo), nivel del agua en tramos de un río y escorrentía de aguas superficiales, y desde MODFLOW hacia WEAP como datos de entrada el nivel de aguas subterráneas, variación de nivel, flujos laterales entre acuíferos, interacciones agua superficial – agua subterránea.

La Figura 4-2 presenta un esquema del acople de los modelos en uno operacional WEAP-MODFLOW.




Figura 4-2. Topología entre modelos WEAP-MOFLOW y flujos de intercambio para cada paso de tiempo.

Consideraciones generales:

- Se debe tener en cuenta que las versiones de MODFLOW que puede ser usadas en WEAP son: MODFLOW 2000, MODFLOW 2005 y MODFLOW-NWT.
- Para vincular un modelo MODFLOW a un modelo WEAP, primero se debe desarrollar y calibrar el modelo MODFLOW fuera de WEAP.
- Un modelo MODFLOW consta de muchos "paquetes" diferentes, la mayoría de los cuales son opcionales. Sin embargo, no todos los paquetes son utilizados o permitidos por WEAP.
- Para vincular los modelos es necesario crear un archivo shape para conectar los elementos WEAP a las celdas MODFLOW.

4.6 Métodos disponibles en MODFLOW

Al momento de acoplar con el modelo subterráneo se debe tener en cuenta la generación de paquetes específicos de MODFLOW y otras consideraciones relevantes que deben ser tomadas en cuenta para llevar a cabo de manera exitosa y satisfactoria, desde un punto de vista de cierre del balance hídrico. En el documento técnico "Technical Paper on MODFLOW2000. Constraints for preparing/ modifying a groundwater flow model to be linked to WEAP" (Wolfer, 2009) se indica los siguientes comentarios relevantes:

- Cualquier modelo MODFLOW 2000 puede ser vinculado con WEAP

- Si existe un modelo MODFLOW 2000 calibrado, se deben realizar cambios menores o "adaptaciones" para lograr el vínculo entre ambos modelos y posibles.
- Podría ser posible llevar a cabo una recalibración de los parámetros del modelo MODFLOW, pero la idea principal es contar con un buen modelo subterráneo para que este tipo de cambios sean menores.

En la Tabla 4-1 se muestra la relación entre los principales archivos de entrada de MODFLOW y su relación con WEAP.

Tabla 4-1. Parámetros comunes de calibrar en WEAP y sensibilidad asociada para Conceptos entre modelos WEAP y MODFLOW.

entre modelos wear y MODFLOW.				
MODFLOW	WEAP			
	-En WEAP se calcula para cada cuenca/uso de			
Recarga (.rch)	suelo (modelado por WEAP)			
-se ingresa por celdas o zonas	-o ingresado como un dato impuesto en los			
	nodos GW como recarga natural			
	-Se ingresa como sitios de demanda			
	-Si el riego es modelado por WEAP se debe			
	indicar si la extracción proviene desde el pozo			
Extracciones subterráneas (.wel or .rch)	o como recarga (PumpLayer=1, indica .wel;			
-se ingresa por celdas o zonas	PumpLayer= 0, indica .rch)			
	-cada celda de MODFLOW vinculada a WEAP			
	puede incluir uno o múltiples pozos de			
	extracción			
	-uno o múltiples celdas RIV/DRN pueden ser			
Ríos / Afloramientos (.riv ; .drn)	vinculadas con tramos de río (linkshape debe			
-se ingres por celda o grupos de celdas	contener esta información)			
-representa interacción río-acuífero	-en la visión esquemática de WEAP el río			
-representa descarga subterránea mediante	debería estar correctamente digitalizado en			
afloramientos hacia cauces superficiales	caso de seleccionar ("guess river /drain			
	linkage")			

Fuente: Adaptado de Wolfer (2009).

4.7 Metodología propuesta

Teniendo claros los métodos usados en WEAP y MODFLOW es posible definir la metodología a seguir para acoplar los modelos MOFLOW a WEAP para cada cuenca.

Se describen los pasos a seguir de forma general.

4.7.1 Preparar modelo MODFLOW en forma nativa

En primer lugar, los modelos MODFLOW desarrollados en plataformas comerciales (GroundwaterVistas, VisualModflow) se prepararán para correr MODFLOW en forma

nativa. Esto fue un producto del estudio que la DGA solicitó a la Pontificia Universidad Católica: "Migración de Modelos Hidrogeológicos desarrollados en Visual-Modflow y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de Código Modflow" (DGA-UC, 2019).

Actualmente las versiones de MODFLOW que pueden ser usadas en WEAP son MODFLOW 2000, MODFLOW 2005 y MODFLOW-NWT.

A continuación, se describen las consideraciones para tener en cuenta sobre los paquetes MODFLOW para el enlace WEAP-MODFLOW. No todos los paquetes pueden ser usados o son permitidos en el acople.

Usados por WEAP:

- BAS6 (Basic),
- BCF6 (Block-Centered Flow),
- CHD (Constant-Head),
- DIS (Discretization),
- DRN (Drain),
- HUF2 (Hydrogeologic Unit Flow),
- LPF (Layer Property Flow),
- NAM (Name),
- OC (Output Control),
- RCH (Recharge),
- RIV (River),
- UPW (Upstream Weighting),
- WEL (Well).

WEAP lee la información de cada uno de estos y escribirá nuevas versiones de los siguientes: NAM, DIS, OC, RCH, RIV, WEL, (Los archivos originales no se cambiarán).

WEAP solo requiere NAM, DIS, BAS6 y uno de BCF6 / HUF2 / LPF / UPW; todos los demás paquetes son opcionales.

Permitido, pero no utilizado por WEAP:

- ADV2 (Advective-Transport Observation),
- DE4 (Direct Solution),
- GAGE, GHB (Ground-Water Flow Process General-Head Boundary),
- HFB6 (Ground-Water Flow Process Horizontal Flow Barrier),
- HYD (HYDMOD),
- IBS (Interbed-Storage),
- KDEP (Hydraulic-Conductivity Depth-Dependence Capability of the HUF2),
- LMG (Link-AMG),

- LVDA (Model-Layer Variable-Direction Horizontal Anisotropy capability of the HUF2),
- MULT (multiplier),
- NWT (Netwon Solver),
- PCG (Preconditioned Conjugate-Gradient),
- SIP (Strongly Implicit Procedure),
- SOR (Slice-Successive Over-Relaxation),
- SUB (Subsidence and Aquifer-System Compaction),
- ZONE.

Comentado en un nuevo archivo de nombre: (Los archivos de observación pueden hacer referencia a períodos de estrés después del primero, que ya no existen debido a que WEAP solo usa el primero)

- CHOB (Constant-Head Flow Observation),
- DROB (Drain Observation),
- DTOB Drain Return Observation),
- GBOB (General-Head-Boundary Observation),
- HOB (Head-Observation),
- OBS (Observation Process),
- RVOB (River Observation),
- STOB (Streamflow-Routing Observation),
- LMT6 (Link-MT3DMS)

No permitidos, Debido a que estos paquetes duplican los cálculos realizados por WEAP, permitirlos causaría errores o un doble recuento:

- ASP,
- DAF (DAFLOW surface-water),
- DAFG (DAFLOW ground-water),
- DRT (Drain Return),
- ETS (Evapotranspiration Segments),
- EVT (Evapotranspiration),
- FHB (Flow and Head Boundary),
- LAK (Lake),
- MNW1 (Multi-Node, Drawdown-Limited Well),
- MNW2 (Multi-Node Well),
- PES (Parameter Estimation),
- PVAL (Parameter Value),
- RES (Reservoir),
- SEN (Sensitivity Process),
- SFR (Streamflow-Routing),
- STR (Streamflow-Routing),

- SWR (Surface-Water Routing),
- UZF (Unsaturated Zone Flow).

4.7.2 Preparar modelo WEAP para el acople

Una vez se tenga el modelo MODFLOW en forma nativa se debe crear la carpeta "MODFLOW" dentro del subdirectorio del área del modelo WEAP y se copian los archivos de entrada del modelo MODFLOW (el archivo de nombre de MODFLOW y todos los demás archivos de paquete). No se debe incluir ningún archivo de resultados de MODFLOW.

4.7.3 Generar archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP

En enlace entre el modelo MODFLOW y WEAP se establece mediante un archivo en formato *.shp que relaciona cada una de las celdas del modelo MODFLOW con los elementos en WEAP (agua subterránea, sitios de demanda, unidades hidrológicas y ríos). El archivo debe cargarse como una capa de fondo en el esquema y sirve además para mostrar los resultados de MODFLOW en WEAP.

A manera de ejemplo se muestra en la Figura 4-3 los modelos WEAP y MODFLOW, y el archivo de "enlace" (Linkage) usado para en el acople.




Figura 4-3. Configuración esquemática WEAP-MODFLOW.

Fuente: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, n.d.

Por ejemplo, para un modelo MODFLOW con 20 filas, 20 columnas con un tamaño de celda de 300 m de ancho y largo (300x300) y 3 capas, habría 400 (20filas*20columnas) entidades en el archivo de "enlace" con un tamaño de celda de 300x300. El archivo además debe estar localizado correctamente (latitud y longitud) y según el ángulo de rotación con el que el modelo MODFLOW ha sido desarrollado.

La tabla de atributos del archivo debe tener los campos: número de fila (MF_Row), número de columna (MF_Col), nodos de agua subterránea (GROUNDWAT), unidades hidrológicas (CATCHMENT), coberturas de suelo (LANDUSE), sitios de demanda (DEMAND1, DEMAND2, DEMAND3, DEMAND4) y ríos (RIVERREAC) (Figura 4-4). El archivo puede tener múltiples columnas representando tantos sitios de demanda como se requiera vincular a la misma celda MODFLOW, en este caso a manera de ejemplo se agregaron cuatro columnas. Para el resto de los elementos solo es posible asociar una única celda. Los nombres de las columnas son ilustrativos, estos pueden modificarse.



Figura 4-4. Tabla de atributos del archivo "enlace".

4.7.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"

Una vez se tiene el archivo con la estructura de la tabla de atributos, se debe vincular cada uno de los elementos WEAP a las celdas del modelo MODFLOW que corresponda, esto se hace agregando el nombre exacto del elemento en WEAP en la celda y en la columna que corresponda.

En general las cuencas objeto de estudio representan las demandas de agua potable (ciudades), minería e industria usando el elemento "sitios de demanda". En cuanto a la demanda de riego en algunos modelos se representa usando un "sitio de demanda" o una "unidad hidrológica", en el segundo caso habría lugar a infiltraciones al acuífero debido a la irrigación. El suministro de las demandas proviene de aguas superficiales y en algunos casos de pozos localizados en un acuífero representado en WEAP como un elemento "agua subterránea".

Los ríos pueden ser alimentados por manantiales y la escorrentía superficial de la cuenca, y a su vez estar conectados hidráulicamente al agua subterránea. Adicionalmente, en algunos casos la unidad hidrológica puede estar caracterizada en WEAP incluyendo las coberturas del suelo (bosque, pastizal, cultivos).

Los flujos de retorno del sitio de demanda y la infiltración de la cuenca se convierten en recarga en el paquete de recarga. Esta se agrega solo en las celdas vinculadas a los sitios de demanda o unidades hidrológicas en la misma proporción a todas las celdas vinculadas para realizar la extracción de agua subterránea. En el caso que se quiera representar una infiltración a celdas diferentes de donde se hace la extracción es necesario agregar una demanda ficticia. En la Figura 4-5 se muestra un ejemplo. El sitio de demanda nombrado "Demanda Real" representa la demanda original previamente agregada en WEAP y debe estar conectado en el archivo "enlace" a las celdas mostradas en azul (celdas que representan la localización de pozos), el sitio de demanda nombrado "Demanda Ficticia" es la nueva demanda que debe ser agregada en WEAP para poder representar la infiltración a

celdas diferentes y debe estar conectado en el archivo "enlace" a las celdas mostradas en verde (celdas que representan el área de infiltración).

La demanda real puede tener varias conducciones y varios flujos de retorno. En caso de que tenga varios flujos de retorno se debe agregar el "Máximo Volumen de Caudal" en la conducción desde la demanda real a la demanda ficticia teniendo en cuanta la expresión "PrevTSValue(Sitios de Demanda\[nombre Demanda Real]:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de [nombre Demanda Real]\a [nombre elemento de Agua Subterránea]:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[% porción]/100", la unidad de la variable deber ser cambiada a m³/mes. Lo anterior no es necesario si la "Demanda Real" solo tiene el flujo de retorno a un elemento de agua subterránea.

Es importante que: i) La prioridad de la "Demanda Ficticia" sea menor que la de la "Demanda Real", ii) la "Demanda Ficticia" tenga una demanda mensual superior en todos los pasos de tiempo al flujo de retorno, es por eso que se recomienda un valor significativamente alto, como por ejemplo 1 Billón de m³, y iii) la "Demanda Ficticia" debe tener consumo igual a 0%.

Según el esquema, aunque la demanda de la "Demanda Ficticia" sea 1 Billon de m³, WEAP la abastecerá solo con el agua no consumida por la "Demanda Real". En este caso, asumiendo que la "Demanda Real" fue abastecida en un 100% y usando los datos de la figura se tiene que el retorno al acuífero seria de: 3000 m³/mes(suministro)*20%(100% - consumo)*60%(enrutamiento del flujo de retorno de "Demanda Real" a "Agua Subterránea")=360 m³/mes. Este resultado sería el mismo sin la implementación de la "Demanda Ficticia", pero debido a que se quiere modelar una infiltración a celdas diferentes en MODFLOW comparadas con las celdas de donde se realiza la extracción (bombeo) es necesario utilizar este esquema.




Figura 4-5. Esquema "Demanda Ficticia".

Se debe tener en cuenta que en WEAP la esquemática pudo no estar representada según la espacialización real de los elementos, lo que puede dificultar la vinculación de las celdas del archivo "enlace" a los elementos en WEAP, por lo que se debe corroborar la localización de los elementos agregados a WEAP antes de la asignación de celdas usando la cartografía disponible. La edición del archivo "enlace" se realiza en un SIG.

Adicionalmente, es necesario revisar los datos ingresados previamente en WEAP en las variables que tienen influencia entre la interacción aguas superficial - agua subterránea. Se muestra en la Tabla 4-2 la lista de variables que pueden estar en WEAP en los modelos desarrollados y algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta.

Tabla 4-2. Variables de los elementos agua subterránea en WEAP.

Tipo de elemento	Elemento	Variable	Unidad	Consideraciones
Recursos y Suministro	Río	Afluente de Aguas Subterráneas	Millón m³	Esta variable se desactiva cuando existe el acople WEAP-MODFLOW. En caso de que el modelo MODFLOW implementado no tenga el paquete River (RIV) o

Tipo de	Elemento	Variable	Unidad	Consideraciones
elemento				Drain (DRN) representando las celdas de los ríos en el área de modelación, se propone la siguiente solución alternativa: Incluir explícitamente la serie de afluentes al río (afloramiento) en WEAP con sitios de demanda. Se agregan demandas "ficticias" con un consumo =0% y vínculos de conducción del acuífero al sitio de demanda y flujos de retorno
Recursos y Suministro	Río	Efluente de Agua Subterránea	%	al río. Esta variable se desactiva cuando existe el acople WEAP- MODFLOW. En caso de que el modelo MODFLOW implementado no tenga el paquete River (RIV) representando las celdas de los ríos en el área de modelación, se propone la siguiente solución alternativa: Incluir explícitamente la serie de efluente del río (infiltración) en WEAP con sitios de demanda. Se agregan demandas "ficticias" con un consumo =0% y vínculos de conducción desde el río al sitio de demanda y flujos de retorno al acuífero.
Recursos y Suministro	Agua Subterránea	Capacidad de Almacenamiento.	Millón m³	Dejar vacía. Eliminar los datos existentes.
Recursos y Suministro	Agua Subterránea	Almacenamiento Inicial	Millón m³	Dejar vacía. Eliminar los datos existentes.
Recursos y Suministro	Agua Subterránea	Recarga Natural	Millón m³	Dejar vacía. Eliminar los datos existentes.

Tipo de elemento	Elemento	Variable	Unidad	Consideraciones
Recursos y Suministro	Agua Subterránea	Máxima Extracción.	Millón m³	Sirve para definir tasas máximas de extracción del acuífero. Fijar restricciones según reglas de operación.
Recursos y Suministro	Embalses	Pérdida de Aguas Subterráneas.	Millón m³	Dejar vacía. Eliminar los datos existentes. Es posible modelarla con sitios de demanda agregando una demanda "ficticia" con consumo=0% y un vínculo de conducción desde el embalse al sitio de demanda y flujo de retorno al acuífero.
Recursos y Suministro	Conducciones	Pérdida de Aguas Subterráneas.	%	Se puede incluir explícitamente en WEAP con sitios de demanda agregando una demanda "ficticia" cuya demanda son las pérdidas de agua subterránea en la conducción, con un consumo =0% y vínculo de conducción desde el sitio de demanda y flujos de retorno al acuífero. Una vez se agrega la demanda se debe deja en blanco.
Recursos y Suministro	Conducciones	Suministro de Preferencia.		Útil para controlar el orden en que WEAP extrae agua de las fuentes disponibles (ríos, agua subterránea) para satisfacer la demanda.
Recursos y Suministro	Escorrentía e Infiltración	Flujo de Agua Subterránea dentro del Agua Subterránea	Millón m³	Se debe eliminar el vínculo entre elementos de agua subterránea. Esto se modela en MODFLOW directamente.
Recursos y Suministro	Flujos de Retorno	Enrutamiento del Flujos de Retorno.	% porción	Define el porcentaje del flujo que va a las diferentes fuentes donde se realizan los retornos

Tipo de elemento	Elemento	Variable	Unidad	Consideraciones
				(ríos, agua subterránea, plantas de tratamiento de aguas)
Recursos y Suministro	Flujos de Retorno	Pérdida de Aguas Subterráneas.	%	En caso de existir perdidas por infiltraciones en la infraestructura agregar el porcentaje.
Recursos y Suministro	Flujos de Retorno	Ganancia de aguas subterráneas	Millón m³	En caso de existir ganancia por filtraciones en la infraestructura agregar el volumen.
Sitios de demanda y Cuencas	Sitios de demanda	Consumo	%	Fija el porcentaje de la demanda bruta que fluirá por el vínculo flujo de retorno (desde el sitio de demanda hacia el río o agua subterránea), o conducción (cuando el sitio de demanda está conectado a otra demanda o a una planta de tratamiento de aguas).
Sitios de demanda y Cuencas	Sitio de demanda/Unidad hidrológica con áreas irrigadas	Prioridad de la Demanda		Determina el orden en que WEAP suministra agua a las demandas. En caso de incluir demandas "ficticias" para modelar otros procesos se debe fijar en 1 la prioridad de estas demandas. Utilizar valores superiores para el resto de las demandas.
Sitios de demanda y Cuencas	Unidad hidrológica (método de la humedad del suelo)	Dirección Preferencial del Flujo		Útil para controlar el flujo del primer tanque hacia el segundo tanque. 0=100% horizontal 1=100% vertical

4.7.4.1 Vincular unidades hidrológicas

La Figura 4-6 muestra la vinculación de una unidad hidrológica cuyo nombre es Catchment en WEAP. Se debe identificar el área espacial que representa la unidad hidrológica (Figura 4-6a) y su superposición con el archivo "enlace" (Figura 4-6b). En la columna "CATCHMENT" se debe agregar el nombre exacto de la unidad hidrológica en las celdas que corresponda según la superposición, en este caso Catchment (Figura 4-6c).




Figura 4-6. Vinculación de celdas en el archivo "enlace" de una unidad hidrológica.

La infiltración (recarga de agua subterránea), en caso de que se haya escogido un método de modelación que lo incluya, se realiza en las mismas celdas vinculadas.

4.7.4.2 Vincular coberturas del suelo

Independiente de la unidad hidrológica, se identifican las coberturas del suelo y se sigue el mismo proceso descrito para las unidades hidrológicas. En este caso el nombre exacto usado en WEAP de la cobertura del suelo se agrega en la columna "LANDUSE".

4.7.4.3 Vincular agua subterránea

Cada elemento de agua subterránea en WEAP representa un sector del acuífero en el modelo MODFLOW, se debe identificar la espacialización de los sectores y asociarlos a las celdas que correspondan. El nombre exacto del nodo de agua subterránea se debe agregar en la columna "GROUNDWAT".

4.7.4.4 Vincular ríos

Haciendo uso del paquete River (RIV) se identifican los ríos incluidos en el modelo MODFLOW, teniendo en cuenta las celdas de los ríos incluidos en MODFLOW se vinculan los ríos agregados en WEAP.

De la misma manera, se debe usar el paquete Drain (DRN) para identificar la localización de afloramientos. En este caso se debe agregar un río adicional en WEAP y asociar la respectiva celda del archivo "enlace".

El nombre exacto del tramo del río se debe agregar en las celdas que corresponda en la columna "RIVERREAC" asignando el nombre: "[nombre del río], [nombre del tramo]". No se

debe agregar espacio después de la coma que separa el nombre del río con el nombre del tramo.

Se sugiere usar las herramientas WEAP "adivinar enlaces de puntos de río" y/o "adivinar enlaces de puntos de dren" para vincular en el archivo "enlace" los tramos de ríos y derivaciones que corresponda. Antes de usarla, se debe modificar el trazado de los ríos y derivaciones a unir en WEAP para que se solapen lo mejor posible a las celdas del paquete río (RIV) y/o dren (DRN).




Figura 4-7. Modificación del trazado de ríos (líneas azules) y derivaciones (líneas naranja) en WEAP siguiendo el trazado de las celdas MODFLOW río y/o dren (cuadros en amarillo).

Fuente: Elaboración propia.

Se debe tener cuidado a la hora de usar los nombres de los tramos generados automáticamente por WEAP, esto debido a que los nombres de los tramos cambian según el idioma definido en WEAP. El modelo WEAP debe correrse en el idioma en que los tramos fueron generados.

Una vez se vinculen los tramos de río que corresponda se debe agregar en WEAP la curva de descarga que relaciona el nivel de agua en el río/derivación y el caudal. Se debe ingresar la información en la pestaña "Físico" en "Recursos y suministro/río/tramo".




Figura 4-8. Variable Ancho-Nivel-Caudal en el tramo vinculado en el archivo "enlace".

En lo posible, cada tramo del río y derivación debe tener su curva de descarga asociada. Sin embargo, debido a que se conoce la dificultad de contar con esta información es posible asociar curvas características según el tipo de río.

El programa Linkitchen tiene como objetivo ayudar a la generación del archivo enlace (linkage) para la vinculación WEAP y MODFLOW sin tener que pasar por un procesamiento SIG muchas veces complejo. En el manual del usuario de este programa se presentan curvas de descarga asociadas a ríos naturales, que muchas veces no cuentan con registros oficiales. La Figura 4-9 muestra las fotos descriptivas de cada tipo de río y su respectiva curva se muestra en la Figura 4-10 y Figura 4-11.




Figura 4-9. Ríos considerados para curvas de descarga Linkkitchen.

Fuente: Elaboración propia a partir de manual del usuario de Linkkitchen.




Figura 4-10. Curvas de descarga propuestas por Linkkitchen I.

Fuente: Elaboración propia a partir de manual del usuario de Linkkitchen.




Figura 4-11. Curvas de descarga propuestas por Linkkitchen II.

Fuente: Elaboración propia a partir de manual del usuario de Linkkitchen.

Para este estudio se contó con curvas de descarga representativas para cada cuenca modelada (excepto Copiapó, que no incluye celdas tipo río en el modelo subterráneo por lo que no vincula ríos). A continuación (Figura 4-12) se grafican estas incluyendo las

propuestas por Linkkitchen. Se puede observar que la curva seleccionada para la cuenca de Limarí se comporta de manera similar al río 2 propuesto por Linkkitchen en los caudales más bajos. Por otro lado, las estaciones Petorca en Peñón e Illapel en Peral se asemejan a la curva propuesta para el río 6 para los caudales altos.




Figura 4-12. Curvas de descarga disponibles en las cuencas modeladas.

Fuente: Elaboración propia.

En los anexos se incluyen las curvas proporcionadas por la DGA.

4.7.4.5 Vincular sitios de demanda

En este caso la vinculación de las celdas a cada sitio de demanda no corresponde exactamente a la espacialización de la misma, es decir, un sitio de demanda que representa el agua demandada por una ciudad no se le deben asociar las celdas en donde se localiza el área urbana.

Una opción es vincular el sitio de demanda a las mismas celdas del nodo de agua subterránea del cual se realiza la extracción, el agua bombeada se distribuye de manera uniforme en todas las celdas conectadas al nodo de agua subterránea, de la misma manera las descargas de agua (agua no consumida en el nodo) se distribuirían en las mismas celdas de las que se realiza la extracción. Si las áreas de las celdas no son uniformes, entonces el agua se extenderá proporcionalmente al área. El nombre exacto del sitio de demanda se debe agregar en las celdas que corresponda en la columna "DEMAND1".

Otra opción, es vincular los sitios a subconjuntos de celdas MODFLOW. En este caso, el bombeo del sitio de demanda se distribuirá de manera uniforme solo sobre las celdas vinculadas a ese sitio de demanda (por ejemplo, en el área donde se localizan los pozos), y el flujo de retorno solo irá a esas celdas vinculadas. El nombre exacto del sitio de demanda se debe agregar en las celdas que corresponda en la columna "DEMAND1".

Debido a que los sitios de demanda pueden superponerse a las áreas de captación, demandas adicionales se agregarían en las columnas "DEMAND2", "DEMAND3", ..., "DEMANDi" (Figura 4-13).

En el caso en que el sitio de demanda tenga divisiones en WEAP, se puede agregar el nombre de la subdivisión en la columna correspondiente así: "[Nombre del sitio de demanda]\[Nombre de la división]". La vinculación se debe realizar al menor nivel de cada elemento en WEAP.




Figura 4-13. Vinculación de celdas en el archivo "enlace" de sitios de demanda.

Fuente: Elaboración propia.

4.7.5 Vincular modelo MODFLOW a modelo WEAP

Una vez se haya generado el archivo "enlace" y los elementos WEAP estén vinculados, este se debe agregar al subdirectorio del área WEAP y luego cargarlo al modelo WEAP como una capa vectorial en el esquema.

Posteriormente, en la vista esquema se debe ir al menú "Avanzado" y seleccionar "Nexo con MODFLOW (flujo Agua Subterránea)". En la ventana emergente seleccionar la casilla de la opción "Enlace a MODFLOW". Se debe seleccionar la versión a usar de MODFLOW y vincular el archivo "Nombre". Si el archivo "Nombre" y sus paquetes son cargados exitosamente en WEAP, se mostrará en una ventana información acerca del modelo MODFLOW.

Se debe seleccionar la casilla en la parte inferior "Guardar cada archivo de entrada y salida MODFLOW creado" para que los resultados puedan ser visualizados en WEAP. Los archivos también pueden ser usados fuera de WEAP para explorar los resultados de MODFLOW en más detalle (Figura 4-14).

En caso de que el modelo MODFLOW incluya varias capas para representar más de un acuífero, es posible definir cuantos acuíferos y especificar las capas que corresponden a cada uno. Esta opción está disponible solo si el modelo tiene más de una capa.

Se debe seleccionar además en esta ventana, el archivo "enlace" usando el botón "Elegir el shapefile que contiene información de enlaces MODFLOW" y especificar el atributo que contiene la información del campo de fila, columna y de cada elemento WEAP (Figura 4-15).




Figura 4-14. Resumen de elementos, unidad y archivo del archivo "enlace" entre WEAP-MODFLOW.

Fuente: SEI (2016).




Figura 4-15. Vinculación de archivo "enlace" en WEAP.

Se generarán dos columnas: "RIVERREAC_EN" y "RIVERREAC_ES", una para poder correr los modelos WEAP en inglés y otra para poder correrlo en español. Sin embargo, por defecto se fijará la columna "RIVERREAC_ES" para correr los modelos WEAP en español. En caso de que se quiera ejecutar WEAP en inglés se debe cambiar la columna a usar para los nombres de los tramos del río.

4.7.6 Establecer capa de bombeo

Para satisfacer la demanda de agua, desde un sitio de demanda o desde una unidad hidrológica (riego), se realiza una extracción de agua del acuífero. Las extracciones se pueden manejar como bombeo en el archivo de pozos o como recarga negativa en el archivo de recarga. La capa desde donde se bombea se especifica en la vista de datos.

Tal como se indica en el manual de WEAP, se puede especificar layer = 255 para que una celda tenga un bombeo igualmente distribuido de todas las capas en esa celda. Para que las extracciones se manejen como recarga negativa se debe especifique layer = 0. Para todas las celdas con capa de bombeo> 0, WEAP agregará celdas al archivo de pozos si aún no están allí. En el caso que el modelo MODFLOW utilice más de una capa para definir acuíferos se puede usar la función PumpLayer para especificar las fracciones bombeadas desde diferentes capas, también es posible especificar fracciones que varían según el escenario y el tiempo.

4.7.7 Calibración y Validación

Una vez WEAP y MODFLOW estén dinámicamente acoplados, se ejecuta el modelo. En cada paso de tiempo WEAP hace una pausa para cargar información desagregada en celdas desde MODFLOW (bombeo y recarga de agua subterránea, y nivel del río), ejecutar MODFLOW durante un período de estrés/paso de tiempo y luego recuperar resultados (nivel de agua subterránea y flujos entre agua superficial y agua subterránea, paquetes RIV y DRN) desde los archivos de salida MODFLOW.

El nivel de agua subterránea y otros resultados de MODFLOW pueden superponerse en el mapa o mostrarse como una superficie tridimensional. En la Vista de resultados se pueden explorar ingresando a Suministro y recursos \ Agua subterránea \ MODFLOW.

Teniendo en cuenta información de las estaciones fluviométricas y niveles de pozos de monitoreo se hará un análisis de los valores simulados y observados incluyendo criterios de calibración superficial y subterránea según el histograma de residuos e identificando los estatígrafos de ajuste adecuados para verificar el grado de error del modelo: Nash-Sutcliffe (N-S) y Kling-Gupta (RKG).

Con los resultados de las simulaciones de los modelos en cada cuenca, se generarán hidrogramas de caudal superficial y niveles del agua subterránea en los puntos de control para el periodo histórico de simulación.

Extrayendo los datos de caudales simulados y observados en WEAP se obtienen medidas de bondad de ajuste como lo son: el coeficiente de correlación, el índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE), el sesgo (o Bias o desviación relativa de los caudales) y .la eficiencia Kling-Gupta (EKG)

$$\begin{aligned} NSE &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_{s,i} - Q_{o,i})^2}{\sum_{i=1}^{n}(Q_{o,i} - \overline{Q_o})^2} \\ Bias &= 100 \frac{(\overline{Q_s} - \overline{Q_o})}{\overline{Q_o}} \\ EKG &= 1 - \sqrt{(r-1)^2 + \left(\frac{\sigma_{sim}}{\sigma_{obs}} - 1\right)^2 + \left(\frac{\mu_{sim}}{\mu_{obs}} - 1\right)^2} \end{aligned}$$

Donde

 $Q_{s,i}$, Caudales simulados para casa paso de tiempo.

 $Q_{o,i}$ Caudales observados para casa paso de tiempo.

r, coeficiente de correlación lineal Pearson entre datos observados y simulados.

 σ , deviacion estándar.

 μ , media.

En cuanto al índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe y la eficiencia Kling—Gupta: entre más cerca de 1 mejor la correspondencia entre los datos observados y simulados, y en cuento al sesgo entre menor el porcentaje, mejor la correspondencia entre los datos observados y simulados. Un Bias positivo indica sobre estimación y un Bias negativo indica sub-estimación de caudales.

La calibración de WEAP se realiza considerando los parámetros más sensibles presentados en la Tabla 4-3. Además, durante el proceso de calibración se recomienda verificar parámetros como permeabilidad, almacenamiento, tasas de bombeo y recarga para los modelos de aguas subterráneas.

Tabla 4-3. Parámetros comunes de calibrar en WEAP y sensibilidad asociada para estimación de recargas subterráneas.

recargas subterrarieas.					
Parámetro	Descripción	Sensibilidad para estimar Recargas Subterráneas			
Capacidad de almacenamiento del suelo	Capacidad de retención de agua de la primera capa de suelo	Sensible			
Capacidad de Zona Profunda	Capacidad de retención de agua de la capa de suelo profunda	No Corresponde*			
Conductividad Zona Profunda	Conductividad hidráulica de la capa de suelo profunda	No Corresponde*			
Conductividad en Zona de Raíces	Conductividad hidráulica de la primera capa de suelo	Sensible			
Temperatura Deshielo	Temperatura umbral para el derretimiento de la nieve	Poco Sensible			
Temperatura de Congelamiento	Temperatura umbral para la acumulación de la nieve	Poco Sensible			
Factor de corrección de gradientes de precipitación	Factor que multiplica a los gradientes de precipitación observados en la zona del valle, y que permite generar las series de precipitación en altura donde no existen estaciones.	Sensible			
Gradiente de Temperatura invierno- otoño	Variación de la temperatura respecto de la altitud	Sensible			

Parámetro	Descripción	Sensibilidad para estimar Recargas Subterráneas
Gradiente de Temperatura primavera	Variación de la temperatura respecto de la altitud	Sensible
Gradiente de Temperatura verano	Variación de la temperatura respecto de la altitud	Sensible
Factor de resistencia de escorrentía	Relacionado con la superficie del suelo, controla la magnitud de la escorrentía directa	Sensible
Dirección preferente de flujo	Factor que divide el flujo que va desde la primera capa de suelo hacia la profunda	Sensible

^{*} este parámetro desaparece al realizar el vínculo WEAP-MODFLOW.

Fuente: DOH-ARRAU, 2017; Quezada Prado, 2010; Sanzana et al., 2018a; Sanzana et al., 2018b; Sanzana et al., 2019.

4.7.8 Resumen de la metodología

La Figura 4-16 muestra un esquema general de acoplamiento entre un modelo WEAP y un modelo MODFLOW detallando los procesos e interacciones a simular.

Las cuencas de cabecera y cuencas laterales recargan el acuífero (Rc y RL respectivamente) en las zonas de recarga de cabecera (Zrec.cab) y zonas de recarga laterales (Zrec.lat). El acuífero puede ser recargado por infiltraciones de la precipitación (Rp). Superficialmente la zona de recarga puede coincidir o no con la extensión total del acuífero, en este caso la zona de recarga está representada como la zona verde.

A la rivera de los ríos se encuentran localizadas las zonas de irrigación (Zriego/humedad), las cuales extraen un caudal de fuentes de agua superficial (Qer) y de pozos cercanos (Wr). Adicionalmente, en las zonas de riego se dan los procesos de Evapotranspiración (Etr) e Infiltración al acuífero (Rr).

Existen otras demandas, de zonas urbanas (Zurb) y minería (Dminera), que también pueden tener las dos fuentes de abastecimiento. Las zonas urbanas en este caso pueden extraer un caudal del río (Qu) y de pozos cercanos (Wu), mientras que la demanda minera extrae un caudal de pozos cercanos (Wm), según lo representado en el esquema.

Por otro lado, las demandas pueden retornar un caudal al río y/o al acuífero (Rv), el cual sirve de recarga al agua subterránea.

El agua subterránea y superficial pueden estar hidráulicamente conectadas, por lo que el río puede recargar al acuífero por infiltración (Rinf) y el acuífero por desbordamientos puede resultar en afloramientos (D).

Un modelo con estas interacciones se puede asumir calibrado cuando el registro de caudales obtenido de estaciones fluviométricas (Qobs) es similar a los caudales simulados en WEAP y el nivel de agua subterránea (Hobs) registrado en los pozos de observación (Wo) es similar a los niveles simulados en MODFLOW.




Figura 4-16. Esquema de acoplamiento WEAP - MODFLOW.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4-17 muestra el resumen de la metodología de acople propuesta.




Figura 4-17. Metodología de acople WEAP-MODFLOW.

4.8 Estado actual modelos

El anexo 4 de este estudio incluye las versiones originales de los modelos superficiales y subterráneos (respectivamente) por cuenca en sus versiones seleccionadas, en acuerdo con la inspección fiscal de la DGA, para ser usadas en el presente estudio. El estado actual de

los modelos por cuenca se presenta a continuación. En el capítulo 6 se presentan las modificaciones realizadas en cada caso.

Choapa: La versión WEAP del modelo recibido no corre debido a referencias ingresadas que no existen. Estas se eliminaron ya que corresponden a variables de evaluación de costos que se usan en escenarios futuros (no modelados en el actual estudio). Del modelo Visual Modflow se extrajeron los archivos nativos y se migraron a Grounwater Vistas para el posterior acople con WEAP.

Copiapó: El modelo WEAP no se modificó ya que corre sin problemas. Por su parte, el modelo en Groundwater Vistas fue corregido, ya que la versión recibida no corre. En el estudio "Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual MODFLOW y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW" que actualmente se encuentra en desarrollo, se detallan los cambios realizados al modelo.

Limarí: La versión WEAP del modelo no corre debido a errores en supuestos clave que simulan la demanda hídrica por canales. Se ingresaron expresiones que referencian a objetos inexistentes (PrevTSValue(!Invalid_Branch_Reference!)) por lo que estos tramos fueron eliminados para poder correr el modelo.

Ligua-Petorca: Se cuenta con un modelo WEAP para cada cuenca. Estos fueron unificados en uno. El modelo subterráneo en Visual Modflow trabaja las cuencas en conjunto.

5 ANÁLISIS BALANCE HÍDRICO NACIONAL

El estudio "Aplicación de la metodología de actualización del balance hídrico nacional en las cuencas de la macrozona norte y centro" (DGA-UC, 2018) fue usado como fuente de información base para el desarrollo del Plan Estratégico en las cuencas seleccionadas. Este estudio cuenta con forzantes meteorológicas (temperatura y precipitación) necesarias para alimentar el modelo hidrológico VIC, con el cual se hizo el balance a nivel nacional. De este modelo hidrológico se obtienen como salidas distintas variables hidrológicas que representan las características locales de cada cuenca y zona del país, en términos de proporción entre escorrentía y evapotranspiración, entre otros flujos importantes. El objetivo es ocupar este insumo para caracterizar la precipitación o la recarga donde no haya información dentro de las cuencas a modelar, para poder así mejorar la caracterización hidrológica de éstas. La descripción y análisis de estos datos se realiza en las siguientes secciones.

5.1 Forzantes Meteorológicas

Las forzantes meteorológicas constituyen una base de datos atmosféricos con una resolución espacial definida sobre un espacio de tiempo determinado, proporcionando así una caracterización del estado atmosférico en la zona de interés. Para el proyecto se obtuvieron productos de precipitación acumulada y de temperaturas máximas y mínimas a escala diaria entre 1979 y 2016, y con resolución espacial de 0,05° latitud-longitud, equivalente a aproximadamente 5x5 km.

La metodología desarrollada para la elaboración de un producto grillado de precipitación a alta resolución se basa en una regionalización estadística de información de gran escala entregada por el reanálisis atmosférica ERA-Interim (Dee et al., 2011): la regionalización estadística de la precipitación consiste en "cruzar" información entregada por ERA-Interim con datos de topografía regional. Esto es necesario porque la resolución gruesa del producto atmosférico (a resoluciones de 1°x1° ~ 111x111 km) no es satisfactoria para hacer un análisis a nivel regional, y también porque debido a su escala global, los modelos atmosféricos no están enfocados en reproducir los fenómenos a escala local que son propios de una zona geográficamente accidentada como la franja nacional. La regionalización aporta este factor a los datos atmosféricos globales, modificando estadísticamente la serie temporal para representar satisfactoriamente las condiciones locales (5x5 km).

Con respecto a la precipitación, el modelo estadístico explica sólo parcialmente la varianza espacial y temporal, aunque esta capacidad predictiva es satisfactoria, considerando que los datos de reanálisis (ERA-Interim) se calibra en base a una red de observaciones sinópticas limitada. Existe una buena concordancia del producto de precipitación con las

observaciones en zonas con alta densidad de estaciones como en el centro y sur del país (Figura 5-1). Cabe destacar la resolución espacial del producto y el efecto orográfico del territorio, evidente sobre Los Andes y la incertidumbre inherente a la zona desértica nortina y la Patagonia, donde escasean los registros históricos.




Figura 5-1. Precipitación anual promedio entre 1979 y 2016: estaciones pluviométricas (izquierda) y producto de precipitación desarrollado (derecha).

Fuente: DGA (2018).

Con respecto a la variación zonal de la precipitación anual media en promedio sobre las cuencas la precipitación aumenta en los sectores cordilleranos, muy probablemente como resultado el factor orográfico sobre la circulación (Figura 5-2). Destaca, en particular, el aumento de la incertidumbre obtenido en el proceso de estimación de precipitación (líneas segmentadas) en las zonas elevadas de la cuenca del río Choapa.




Figura 5-2. Distribución zonal de la precipitación anual media (en azul) y topografía (sombreado gris) en las cuencas del Río Choapa (b). Se indica la precipitación media obtenida del producto (línea azul continua) y de observaciones locales disponibles al interior de cada cuenca (puntos). Las líneas segmentadas indican el grado de incertidumbre (media ± 1 desviación estándar) en la acumulación promedio derivado del ensamble de realizaciones utilizadas en la construcción del producto de precipitación.

Fuente: Adaptado de DGA (2018).

5.1.1 Resultados en cuencas de estudio

En la Tabla 5-1 se muestran los valores de precipitación anual promedio para las cuencas de Copiapó y Choapa, considerando las extensiones de área de cada uno de los modelos WEAP respectivos, que coinciden con la delimitación de cuenca hasta su desembocadura en el mar. Los valores reportados consideran el horizonte temporal 1985-2015.

Tabla 5-1. Precipitación promedio anual para cuencas bajo estudio.

Precipitación promedio anual	(mm/año)
Copiapó	39
Choapa	270
Limarí	178
Ligua-Petorca	299

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que los valores obtenidos de la forzante de precipitación concuerdan con los valores históricos que se esperan para las cuencas de análisis, esto es esperable debido a que las cuencas a analizar están ubicadas en el norte Chico, región donde la presencia de registros provee mayor robustez al enfoque de regionalización.

5.2 Variables Hidrometeorológicas

La modelación hidrológica se realizó mediante el modelo hidrológico distribuido de base física *Variable Infiltration Capacity* (VIC) (Liang *et al.*, 1994). Este modelo es capaz de representar procesos de evapotranspiración, acumulación y derretimiento de nieve, intercepción, lagos, entre otros. Cada celda del modelo puede sub-dividirse para representar variación de forzantes meteorológicas con la altura o la heterogeneidad en el uso de suelos. El modelo posee una resolución espacial de 0,05x0,05° (aproximadamente 5x5 km), y un paso temporal diario. Los resultados se agregan a nivel mensual. Los caudales medios mensuales simulados y observados son comparados, considerando series de tiempo, mediante curvas de variación estacional y curvas de duración, para permitir así la calibración del modelo hidrológico.

Como limitantes del modelo, es necesario señalar que VIC no incorpora formalmente un acuífero, aunque el suelo se divide en tres estrados claramente diferenciados. Los valores de salida del modelo hidrológico no necesariamente pueden compararse directamente con valores medidos en estaciones fluviométricas intervenidas, por cuanto el uso del suelo no varía en el tiempo (es decir, se ocupó un uso de suelo promedio para todo el periodo 1985-2015). Tampoco incorpora el riego ni el aporte glaciar, aunque estos fueron compensados con una metodología especialmente diseñada para ello:

- i. El modelo VIC considera que el dominio simulado se encuentra en régimen natural, por lo tanto, se deben estimar las extracciones y usos de agua que modifican los registros fluviométricos utilizados para la calibración. En celdas afluentes a cuencas con mediciones alteradas por usos consuntivos, se estiman las extracciones superficiales (riego) para restar dichos caudales a las estimaciones de VIC, permitiendo la comparación directa con los caudales.
- ii. Para cuantificar el aporte glaciar a la escorrentía en aquellas cuencas con importante presencia de glaciares, se considera una tasa de derretimiento, la que varía según el tipo de glaciar y su ubicación geográfica, generando un caudal de aporte glaciar ya incluido en los resultados entregados.

Respecto a la generación de escorrentía, VIC posee en dos flujos: **Runoff** (o escorrentía en exceso), que corresponde al agua que no infiltra hacia el suelo y que se envía directamente algún cauce y **Baseflow** (o flujo base), que corresponde al agua que entrega el último estrato

de suelo. Una vez que cada celda realiza la estimación de los distintos procesos, ambos flujos se suman, y luego se suman automáticamente a la salida de la cuenca, impidiendo la interacción entre celdas (es decir, no existe un ruteo en el modelo).

Para este proyecto, una de las salidas que genera mayor interés es la **Recarga**, pues la recarga es el nexo entre un modelo hidrológico y un modelo de aguas subterránea. La recarga se obtiene solamente como una estimación aproximada, relativa a la variación de flujo en la tercera capa del modelo. Sin embargo, la recarga se ha estimado como una *recarga potencial*, que implica que el volumen de agua infiltrado puede o no alcanzar el nivel freático, debido a pérdidas en la zona no saturada y/o la capacidad de la zona saturada de incorporar agua. Es decir, el flujo reportado como recarga corresponde con mayor concordancia a una infiltración total a todo el dominio subsuelo, más que a lo que sale del dominio hacia acuíferos profundos.

Las metodologías ocupadas para estimar y validar la recarga fueron escogidas por proveer los mayores grados de certeza, a escala de cuenca, para una variable con la cual se cuentan exiguos registros históricos continuos. Estas técnicas se basan en un análisis del registro de caudal para cuantificar, mediante el flujo base, la recarga potencial:

- i. Desplazamiento de la curva de recesión en base a Rorabaugh (1964): Dado un hidrograma (basado en registros fluviométricos), la rama descendente del caudal en el tiempo, que representa la disminución de la escorrentía, se desplaza hacia arriba durante periodos de recarga de agua subterránea. La metodología analiza distintos desplazamientos de esta rama del hidrograma para estimar una recarga.
- ii. Escurrimiento promedio mínimo mensual (MoMLR): Suponiendo que parte del caudal de un río es producto de agua subterránea (flujo base), éste está relacionado directamente con la recarga promedio. El método separa hidrográficamente el aporte de escorrentía directa y subsuperficial, estimando así una recarga promedio.

Como ejemplo, el Balance Hídrico obtiene para el agua subterránea en la cuenca del río Choapa para el período 1985-2015, una recarga media igual a 53 mm/año. La distribución de la recarga muestra además un patrón similar al promedio de las precipitaciones de la cuenca. La estimación de recarga mediante las metodologías antes señaladas proporciona valores similares, estimados a partir de registros de caudal, pero con mucha variabilidad.

Cabe señalar que la recarga potencial antes mencionada no es idealmente la variable que se debiera usar como recarga en este estudio: la recarga que finalmente percola hacia un estrato más inferior (y que sale del dominio de modelación de VIC) debe estimarse de manera anual, usando la información de la variación de humedad en el tercer estrato del

suelo (más profundo) y luego adicionando el flujo base. Sea "Recarga*" este flujo por calcular, y SM la humedad del suelo, la expresión equivalente resulta en:

$$\frac{dSM_3}{dt} + Flujobase = Recarga^*$$

Una limitante de obtener este flujo es que tiene una resolución más gruesa (el actual estudio trabaja con series de paso temporal mensual), y que existe gran incertidumbre en su cálculo. Un trabajo preliminar con estos cálculos señaló gran variabilidad y continuos valores nulos o negativos, por lo que se descartó este procedimiento.

5.2.1 Resultados en cuencas de estudio

A continuación, se resumen los flujos promedio para las cuencas de Copiapó y Choapa mediante el modelo VIC (Tabla 5-2 y Tabla 5-3, respectivamente). Es necesario aclarar que los valores reportados de recarga corresponden a la *recarga potencial*, y se ocupó preliminarmente el horizonte temporal 1985-2015 para los flujos promedios anuales.

Tabla 5-2. Flujos promedio cuenca Copiapó, 1985-2015.

rabia 3-2. Tiujos profiledio cuefica copiapo, 1303-2013.				
Flujo de Salida	(mm/año)	(m³/s)	(% Precipitación)	
Recarga potencial	9,5	11,9	24%	
Escorrentía superficial	0,3	0,4	1%	
Caudal Base	10,9	13,7	28%	
Escorrentía total	11,3	14,1	29%	
Riego	201,1	4,3	9%	
Evapotranspiración	28,1	35,9	73%	
Precipitación	38,6	49,2	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5-3. Flujos promedio cuenca Choapa, 1985-2015.

rabia 5 5. riajos promedio edenca enoapa, 1505 2015.				
Flujo de Salida	(mm/año)	(m³/s)	(% Precipitación)	
Recarga potencial	102,6	128,6	37%	
Escorrentía superficial	1,5	1,9	1%	
Caudal Base	102,9	129,1	38%	
Escorrentía total	104,5	131,1	38%	
Riego	181,7	3,9	1%	
Evapotranspiración	157,1	200,3	58%	
Precipitación	269,6	343,8	100%	

Fuente: Elaboración propia.

De las tablas anteriores es directo destacar que:

- i. En ambas cuencas la evapotranspiración constituye la principal salida de flujo de agua. En Copiapó esto es un 73% del flujo de precipitación que ingresa, mientras que en el Choapa es de un 58%.
- ii. El riego constituye un porcentaje menor de los flujos totales (7% y 1%, respectivamente)
- iii. La escorrentía total, en ambos casos, está alimentada casi en su totalidad por el flujo base. La escorrentía superficial es despreciable en comparación a ésta. Por lo tanto, la mayoría del flujo de caudales que entrega el modelo corresponde al caudal base que se obtiene desde los estratos del subsuelo
- iv. La recarga potencial es aproximadamente similar al valor de caudal base (24% y 28% en Copiapó, y 37% y 38% en Choapa). Esto indica que la mayoría del flujo que infiltra al suelo termina originando escorrentía fluvial

Esta recarga potencial debe compararse con los valores de recarga que se ocupan en los modelos hidrológicos (WEAP) y de aguas subterránea (MODFLOW) en ambas cuencas. Los modelos serán descritos en secciones posteriores, pero aquí se referencian para comparar preliminarmente sus órdenes de magnitud. Para los valores de recargas se procuró ocupar un horizonte temporal equivalente entre WEAP, MODFLOW y VIC (Tabla 5-4). También se incluyen las series temporales de las recargas obtenidas para las cuencas de Copiapó y Choapa (Figura 5-3 y Figura 5-4).

Tabla 5-4. Comparación recarga entre modelos WEAP, GWV y VIC.

Cuenca	Copiapó	Choapa	Limarí	Ligua-Petorca	
Periodo	1993-2015	1990-2015	2000-2012	1979-2013	
(paso de tiempo)	(mensual)	(anual)	(cada dos años)	(mensual)	
Modelo	Recarga (mm/año)				
WEAP	4,6	6,7	47,4	29,6	
MODFLOW	12,2	5,2	6,4	13,3	
VIC	6,6	88,8	82,7	85,7	




Figura 5-3. Serie de tiempo de recarga WEAP, MODFLOW y VIC cuenca Copiapó.




Figura 5-4. Serie de tiempo de recarga WEAP, MODFLOW y VIC cuenca Choapa.

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, se aprecia la similitud en órdenes de magnitud, y de variación interanual para las series de tiempo de recarga de WEAP y MODFLOW. VIC, sin embargo, varía según la cuenca. Para el caso del Copiapó, se aprecia que los promedios anuales de los tres modelos son bastantes similares, aunque el comportamiento de WEAP presenta mucha mayor variabilidad mensual que VIC y MODFLOW, que tienden a un comportamiento más parsimonioso entre los *peaks* de recarga.

En el caso de la cuenca del Choapa, el modelo MODFLOW simula un régimen permanente de 10 años, con una entrada constante de recarga igual a 5,2 mm/año, valor que es similar también al promedio estable de recarga de 6,7 mm/año de WEAP. En este caso, se aprecia con mayor evidencia la falencia de ocupar la recarga potencial como algo comparativo a la recarga del modelo WEAP o MODFLOW, pues VIC tiene un valor promedio de 88,8 mm/año, que supera con creces los valores esperados.

Las diferencias sustanciales entre ambas cuencas pueden deberse a que Copiapó, al ser un sistema hídrico con menor flujo de agua anual, posee una recarga que es similar a la recarga potencial. Pero a medida que la cuenca presenta mayor intervención (riego), como también mayor flujo de agua, no todo lo que infiltra hacia el suelo termina percolando en el acuífero, generando una discrepancia total.

Ante lo expuesto, se ha decidido no ocupar los datos de salida de VIC como insumo de este estudio, dada la excesiva sobrestimación que se puede generar al momento de estimar la recarga al acuífero mediante la recarga potencial del modelo. Por lo tanto, en caso de ser necesario, se evaluará el uso de las forzantes climáticas que se utilizaron en VIC como datos de entrada para los modelos WEAP.

6 CUENCAS PILOTO

6.1 CUENCA COPIAPÓ

6.1.1 Estudios disponibles

Se revisaron principalmente los antecedentes relacionados con el desarrollo de los modelos numéricos desarrollados en las plataformas MODFLOW y WEAP en la cuenca Copiapó.

A continuación, se resumen los estudios revisados:

Análisis integrado de gestión en cuenca del río Copiapó (DGA-DICTUC, 2010).

El objetivo principal del estudio fue generar una herramienta flexible de análisis y planificación que permitiera evaluar la gestión del recurso hídrico de la cuenca, que a la vez se constituyera como un apoyo para la toma de decisiones asociadas a la gestión y el aprovechamiento óptimo, integral y multisectorial de recursos hídricos superficiales y subterráneos.

La primera etapa del estudio "Recopilación y análisis de antecedentes" comprende los antecedentes como estudios, inspecciones de terreno, información hidrometeorológica, catastros, entre otros.

La fase "Sistematización y levantamiento de información de usos y demandas", expuesta en el Tomo II del estudio, abarcó la recopilación de información de derechos y usos, la compilación de información de demandas y consumos, campañas de terreno y la generación de bases de datos. La información para conformar la línea base del estudio fue proporcionada por la Dirección Nacional de Aguas (DGA), principalmente por el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, el Sistema Catastro Público de Aguas (CPA), el Sistema de Archivos de Resoluciones de Derechos de Aprovechamientos y Expedientes Digitalizados por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) Y Dirección General de Aguas — Región de Atacama. Se contó con el apoyo del Conservador de Bienes Raíces, el Juzgado de Letra de Copiapó y el Servicio Agrícola y Ganadero. El proceso de levantamiento de información en campo se realizó entre el sector La Puerta y la desembocadura del río Copiapó en el océano Pacífico.

La "Evaluación de Recursos Hídricos" compiló tres fases principales: la caracterización hidrológica, la caracterización hidrogeológica y el balance hídrico.

La caracterización hidrológica consideró aspectos como la caracterización morfológica de las cuencas y subcuencas de interés, la caracterización de las variables meteorológicas, principalmente precipitaciones, y la caracterización de las variables fluviométricas. La caracterización de variables meteorológicas consideró el estudio de precipitación, evaporación, temperatura y escorrentía, información base para los análisis posteriores que

comprenden el estudio y para la generación de series sintéticas de escurrimientos en cuencas sin información. La caracterización y procesamiento de estas variables se realizó tanto a nivel mensual como anual.

La caracterización hidrogeológica estableció conceptualmente criterios para la sectorización y estimación de parámetros relevantes relacionados con el funcionamiento general del acuífero. Se realizó la recopilación y revisión de una serie de antecedentes entre los que se destacan el marco geológico, la geomorfología del valle, la hidrogeología, información de pozos con sus profundidades, estratigrafía y pruebas de bombeo, entre otros. Por otra parte, el balance hídrico incluyó una estimación de la magnitud de la recarga histórica en el valle del río Copiapó a nivel mensual.

El "Desarrollo e Implementación de Modelo Hidrológico Integrado" consistió en la implementación del modelo de gestión de la cuenca del río Copiapó, lo cual requirió de la idealización de la cuenca a través de los elementos de Aquatool. Para lograr este objetivo se desarrolló un modelo conceptual, dividiendo la cuenca en distintos elementos, siendo los principales los acuíferos, las subcuencas y los predios agrícolas. Este modelo considera un conjunto de 11 sectores acuíferos, 14 subcuencas aportantes (3 de cabecera, 9 intermedias y 2 laterales) y 20 sectores de riego. Mediante el modelo se logró entender la interacción existente entre los elementos principales y los distintos procesos que aportan o consumen el recurso hídrico.

La calibración del modelo de la cuenca en Aquatool se realizó ajustando los valores de los parámetros de los canales, acuíferos y embalse de manera que las series mensuales de caudal obtenidas con el modelo fueran similares a las series históricas registradas en las estaciones fluviométricas de la DGA, y a las series mensuales de volúmenes en los 11 sectores acuíferos. El modelo Aquatool calibrado de la cuenca del río Copiapó se operó para 5 distintos escenarios de simulación, obteniendo directrices que permitan una explotación sustentable de los recursos hídricos en la cuenca. Estos escenarios consisten en:

- Mantener la demanda hídrica actual
- Reducir la demanda actual en forma uniforme
- Reducir la demanda actual en forma sectorizada
- Gestión de la demanda con reducción uniforme
- Gestión de la demanda con reducción sectorizada

El período de tiempo utilizado en la calibración comprendió el espacio de tiempo entre 1971 y 2007, teniendo en cuenta las demandas históricas. En el ajuste de caudales superficiales y volúmenes de los acuíferos se realizó mayor énfasis en los 10 últimos años del período de calibración.

Los resultados obtenidos con los 5 escenarios presentan directrices que se basan en una reducción planificada de la demanda hídrica en el valle y el traslado entre sectores de la explotación de agua subterránea.

Actualización de la modelación integrada y subterránea del acuífero de la cuenca del río Copiapó (DGA-HIDROMASS, 2013).

El estudio tuvo como objetivo principal actualizar el modelo numérico para los recursos hídricos del acuífero del río Copiapó, el cual constaba de dos módulos independientes: Modelo hidrológico integrado, AQUATOOL Copiapó, desarrollado por DGA-DICTUC (2010) y el modelo hidrogeológico, MODFLOW 4.2, desarrollado por SERNAGEOMIN (2012) El área de modelación, se extiende entre el espacio comprendido por las estaciones fluviométricas de cabecera de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas; y el sector denominado como río Copiapó en Angostura.

Las fuentes de información consultadas para el desarrollo del estudio fueron de naturaleza tanto privada como pública, siendo ejemplos los estudios realizados anteriormente por la Dirección General de Aguas (DGA), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Comisión Nacional de Riego (CNR).

En la primera etapa del estudio, se presentó la caracterización de la cuenca en el marco hidrológico, necesaria para comprender y cuantificar el comportamiento de los recursos hídricos superficiales en el territorio estudiado.

Posteriormente, se recopiló la información geológica necesaria para establecer la distribución y configuración del acuífero que conforma el valle, mediante el análisis de la geología de superficie y subsuperficie. De manera que se pudiera entender el funcionamiento general del acuífero, y consecuentemente, establecer criterios para la sectorización y estimar parámetros relevantes a este funcionamiento; se caracterizó la cuenca hidrogeológicamente.

A continuación, se exponen las modificaciones principales al modelo superficial existente:

- Para actualizar el balance hídrico del acuífero de Copiapó, se utilizó la información hidrométrica de la DGA, específicamente para los sectores ubicados entre La Puerta y Angostura, que se identifica como la zona más crítica en términos de oferta de agua subterránea.
- Se generaron los caudales a partir del uso del modelo MPL para las cuencas de Paipote, Carrizalillo y cuencas de aporte intermedia.
- Se actualizaron las demandas de agua por parte de los sectores de riego, agua potable y minería.

- Se implementó la recarga por pérdidas del sistema de distribución de agua potable del sector 4 del acuífero de Copiapó, considerando que el total de la extracción de los pozos conduce el agua para consumo a las ciudades Copiapó y Tierra Amarilla.
- Se implementó el retorno de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector 5 del acuífero Copiapó.
- Se mejoró la topología de la parte baja (sector 6), mediante la consideración de una toma superficial para satisfacer la demanda agrícola.
- Se reinterpretó el balance hídrico del sector alto de la cuenca (sectores 1 y 2). Se considera que la descarga del afloramiento efectivamente está impuesta en un nodo aguas abajo del embalse Lautaro, por lo que los afloramientos se reciben en el acuífero 02a.
- Se ha incrementó el coeficiente de desagüe del modelo original, de modo que permita el afloramiento en la estación Copiapó en Angostura.
- Recargas por infiltración en tramos de río, canales y percolación de las zonas de riego resultantes desde el modelo operacional AQUATOOL.

Como resultado de las anteriores modificaciones se obtuvo:

- La representación de caudales superficiales para el periodo 1993-2012.
- El balance hídrico superficial y subterráneo para el periodo 1993-2012.
- Las recargas por sector acuífero para al modelo hidrogeológico.
- Los bombeos agrícolas por sector acuífero para el modelo hidrogeológico.

Se modificó el modelo numérico de aguas subterráneas del acuífero, tanto para el sector alto comprendido entre cabecera y La Puerta, y el sector bajo, entre La Puerta y Angostura, de la siguiente manera:

- Actualización de los niveles de agua subterránea 1993-2012 de la red de la DGA.
- Mejoramiento de la posición del basamento rocoso, considerando la información geofísica disponible hasta 2012.

Como resultado de estas modificaciones, se obtuvo la representación de los niveles de agua subterránea para el periodo 1993-2012.

Se concluye que el proceso de calibración tanto del modelo superficial, como del modelo subterráneo arrojó buenos indicadores de ajuste.

Se simularon tres escenarios de interés, los cuales consideran el uso de pozos de agua potable en los Sectores Acuíferos 5 y 6, la puesta en operación de la planta desaladora a partir del año 2023, el efecto de la descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas en el Sector Acuífero 5 y la puesta en operación del proyecto minero Caserones.

La recomendación principal del estudio se fundamenta en la actualización recurrente de la información de entrada a los modelos AQUATOOL y Visual MODFLOW de la cuenca del río Copiapó, de manera que se efectúe el seguimiento pertinente a los cambios observados en el acuífero.

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Copiapó (CNR- Arrau Ingeniería SpA, 2016).

El objetivo de este documento es definir un diagnóstico para la planificación y uso sostenible de los recursos hídricos en la cuenca del río Copiapó. Su fin fundamental es la elaboración del Plan de Riego en la cuenca, partiendo de la participación de actores de la comunidad, usuarios y representantes de entidades públicas en las etapas de formulación y validación. Teniendo en cuenta lo anterior, el diagnóstico considera:

- i. La propuesta y definición de la Imagen Objetivo de cada uno de los tres subterritorios definidos con el objetivo de abarcar la totalidad de la zona de estudio (Sector límite cordillerano a La Puerta, Sector La Puerta a Copiapó, Sector Copiapó a la desembocadura). La imagen objetivo consiste en un conjunto de propósitos fundamentales para lograr el desarrollo del riego en el territorio; esta herramienta se construyó a partir del diagnóstico y las aspiraciones de los actores representantes de cada subterritorio.
- ii. La imagen objetivo se constituyó como la base para la formulación del Plan de Riego de Copiapó, el cual proporciona directrices para enfocar los esfuerzos necesarios para mejorar el desarrollo del sector agrícola, con énfasis en el riego y drenaje, bajo una perspectiva sustentable del uso del recurso hídrico.
- iii. La realización de la imagen objetivo partió del desarrollo de la visión tendencial, la cual, a su vez, se formó partiendo del diagnóstico y la aplicación de entrevistas, que permitieron identificar la situación del territorio en temas como el desarrollo agrícola, gestión del riego y uso adecuado del agua. Paralelamente, se definió un escenario futuro que incorpora algunas acciones de intervención recopiladas desde el análisis del diagnóstico y de su respectivo árbol de problemas. Cabe destacar que tanto la visión tendencial como la visión de futuro, incorporaron proyecciones a mediano y largo plazo de variables como uso del agua, crecimiento poblacional e incidencia del cambio climático.
- iv. Tanto la visión tendencial como la imagen objetivo fueron sometidos a procesos de consulta, construcción y validación de los actores de cada subterritorio. Si bien también se consideraron los aportes realizados por los representantes de instituciones públicas, estos no se constituyeron como ejes de construcción para los productos principales.

- v. En la última etapa del desarrollo del Plan de Gestión de Riego se identificaron las brechas existentes entre la situación presente, determinada a través del diagnóstico, y la situación futura, plasmada en la imagen objetivo, definida en cada uno de los subterritorios. Posteriormente, se avanzó en el desarrollo de iniciativas (programas, proyectos y/o estudios) que dieran respuesta a ciertas necesidades según las brechas señaladas.
- vi. Las iniciativas que se presentan priorizadas en el Plan responden en gran medida a la generación y disponibilidad oportuna de información. Aunque a lo largo de los años se habían realizado una serie de estudios que permitieron tener información sobre el estado presente de los diferentes componentes que aborda el Plan, este punto se consideraba crítico.
- vii. Dentro del Plan se consideró la posibilidad de financiar iniciativas propuestas por los actores de los subterritorios mediante fondos de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
- viii. El Plan de Gestión de Gestión de Riego se constituye finalmente por las iniciativas propuestas y revisadas en los eventos participativos, y por el Plan de Seguimiento y Control, el cual pretendía asegurar la continuidad de las iniciativas una vez diseñado el Plan.

El Sistema de Información Geográfica se presentó como un componente importante del Plan de Gestión de Riego de Copiapó, pues con esta herramienta es posible observar la información base georreferenciada, los datos tratados en la línea base a través de las distintas fuentes de información y las diferentes iniciativas, incluyendo las desarrolladas en el área de estudio como aquellas que se presentaron en el Plan.

Herramientas de gestión y actualización de los modelos numéricos del acuífero de Copiapó (DGA- HIDRICA Consultores, 2018).

Este estudio fue realizado por la División de Estudios y Planificación de la DGA en el año 2018. Su objetivo específico fue actualizar y migrar los modelos AQUATOOL (Modelo hidrológico superficial desarrollado en 2010 (DGA-H HIDRICA Consultores, 2010) y actualizado en 2013 (DGA-HIDROSMASS, 2013)) - Visual MODFLOW 4.6 (Modelo hidrogeológico de flujo subterráneo desarrollado por la DGA en 2013) a WEAP – Groundwater Vistas PRO versión 7.23 build 1. En dicho estudio se analizó la situación actual y futura del acuífero de Copiapó.

El estudio realizó una calibración conjunta del modelo superficial (WEAP) y subterráneo (Groundwater Vistas) exportando e importando resultados desde y hacia ambos modelos. Se verificó iterativamente la representación de un único balance hídrico para la cuenca. Los flujos considerados fueron: desde el modelo WEAP las recargas de riego, infiltración en ríos,

pérdidas en los canales y en los sistemas de distribución, y demanda de agua de riego en cada sector; y desde el modelo Groundwater Vistas flujos entre acuíferos, afloramientos y condiciones de borde de la parte alta para los acuíferos definidos de Manflas, Pulido y Jorquera.

Se listan las principales consideraciones del estudio:

- Para actualizar los modelos se tuvieron en cuenta 69 pozos con registro de nivel entre los años 1930 a 2017, 13 estaciones pluviométricas (1967-2017), 12 estaciones fluviométricas (1948-2017), la base de datos de derechos de aprovechamiento de aguas de la DGA correspondientes a derechos constituidos hasta agosto de 2018.
- Se implementaron cuatro condiciones de borde: (i) Caudales de cabecera en los tres principales afluentes al río Copiapó en la parte alta (Río Manflas, Río Pulido y Río Jorquera), (ii) Estaciones fluviométricas de control fluviométrico en las cuencas intermedias, (iii) Niveles conocidos en la cabecera de los afluentes Pulido, Jorquera y Manflas, y (iv) Imposición inicialmente de una condición de drenaje en el eje del cauce para caracterizar los afloramientos del sistema y luego ajustado en base a la calibración conjunta con el modelo hidrogeológico.
- La demanda para riego es la demanda más elevada en la cuenca, representa entre un 77%-88% en el periodo de modelación.
- Los modelos hidrogeológicos base fueron:

Tabla 6-1. Modelos hidrogeológicos base estudio DGA-Hídrica Consultores (2018) (Copiapó).

Consultor	Año	Sectores del modelo	Horizonte de tiempo y grilla	Software y versión
SERNAGEOMIN	2011	Sector alto: SHAC 1 y 2 Sector bajo:	enero 1993 – diciembre 2006 200mx200m	Visual MODFLOW 4.2 MODFLOW 2000
HIDROMAS CEF	2013	SHAC 3, 4, 5 y	enero 1993 – diciembre 2012 200mx200m	Visual MODFLOW 4.6 MODFLOW 2005

Fuente: DGA (2018).

Se unificaron los SHAC (Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común) 1 a 6 en el modelo hidrogeológico utilizando la versión Groundwater Vistas 7.23 PRO motor MODFLOW 2005 con una grilla 200mx200m para el periodo de modelación enero 1993 a marzo 2018. Comprende el área delimitada según coordenadas en datum WGS84: Límite Este - Oeste (m): 445.900 - 318.100 y Límite Norte - Sur (m): 6.988.900 - 6.874.900.

- La topología del modelo en la plataforma AQUATOOL se conservó en el modelo WEAP. La distribución de canales, demandas, cauces principales, interacciones entre elementos y obras mayores no sufrió cambios sustanciales.
- Se encontró que en el sector alto la extracción por bombeo es inferior a la recarga del acuífero con importantes afloramientos en el sector Los Loros, mientras que en el sector bajo las extracciones superan la recarga, lo que está generando una disminución del volumen embalsado del acuífero a tasas de 1,3 m³/s.
- Se evaluaron dos escenarios futuros, situación actual proyectada 20 años y el desarrollo de una planta desaladora que suple la demanda de agua potable de Aguas Chañar, disminuyendo la demanda de agua subterránea.

6.1.2 Modelo Superficial

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo superficial WEAP de Copiapó usado para el acople en el presente estudio.

6.1.3 Modelo Subterráneo

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo subterráneo MODFLOW de Copiapó usado para el acople en el presente estudio.

6.1.4 Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo

Siguiendo la metodología general indicada en el apartado 4.7 Metodología propuesta se exponen las particularidades del modelo para su aplicación.

6.1.4.1 Preparar modelo MODFLOW en forma nativa

En el estudio "Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual MODFLOW y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW" (DGA-UC, 2019), se generaron las versiones nativas del modelo subterráneo de la cuenca del río Copiapó.

Los archivos nativos se configuraron para ejecutarse en estado transiente. Los niveles iniciales se crearon primero y se agregaron el en el archivo *.bas.

6.1.4.2 Preparar modelo WEAP para el acople

Una vez se tuvo el modelo MODFLOW en forma nativa se agregaron los archivos a la carpeta "MODFLOW Transiente" creada en el área del modelo Copiapó.

6.1.4.3 Generar archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP

El archivo "enlace" fue generado en WEAP con las siguientes características:

Tabla 6-2. Modelo MODFLOW Copiapó

Propiedad	Valor
Filas	530
Columnas	506
Layers	1
Periodos de Estrés	1
Total de celdas	268.180
Celdas Activas	15.840
Origen X (izquierda)	317.600 WGS84 - UTM 19S
Origen Y (inferior)	6.883.200 WGS84 - UTM 19S
Rotación	0°

6.1.4.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"

Como se mencionó en la metodología, no todos los elementos WEAP se vinculan directamente al modelo MODFLOW mediante en el archivo "enlace". La Tabla 6-3 muestra los elementos que se vincularon.

Tabla 6-3. Elementos WEAP cuenca Copiapó para ser vinculados en el archivo "enlace" (Copiapó).

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
Unidades Hidrológicas	15	15	Hidrología de cuencas intermedias y laterales
Coberturas de la tierra en unidades Hidrológicas	Sin división	2 divisiones en 15 elementos	Se agrego la división "Area de recarga directa", "Area No recarga" y "Area restante" en las unidades hidrológicas. Solo "Area de recarga directa" y "Area No recarga" están vinculadas debido a que es el área que se superpone a los SHAC del modelo MODFLOW.
Agua subterránea	11	19	SHAC dividido (cuando aplica) por zona según modelo MODFLOW. Dos elementos de agua subterránea por SHAC, el primero para representar el

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
			área de recarga y el segundo para representar el área de no recarga.
Ríos	15	3	Algunos tramos del río Copiapó, río Pulido y río Jorquera están representados como drenes. Estos fueron vinculados.
Sitios de demanda	34	153	33 demandas de agua potable (5), minería (6), industria (2) y riego (20). 11 demandas "ficticias" representando los Flujos de retorno a agua subterránea y perdidas por infiltración 1 demanda "ficticia" representando las Pérdidas de Aguas Subterráneas en el embalse 108 demandas "ficticias" representando el Efluente de Agua Subterránea (flujo del río al acuífero)

Los shapes principales usados para la vinculación se incluyen en los anexos de este estudio.

6.1.4.4.1 Vincular agua subterránea

Debido a que en algunos casos el SHAC tiene zonas de recarga definidas diferentes a su extensión total, se adicionó en WEAP un elemento de agua subterránea adicional. Cuando aplica, el SHAC consta de dos elementos de agua subterránea: i) El existente representa la fracción del acuífero que se recarga, nombrado: [nombre elemento agua subterránea]_ZR, y ii) El nuevo elemento de agua subterránea, nombrado: [nombre elemento agua

subterránea]_NoZR (No Zona de Recarga), representa la fracción del acuífero fuera de la zona de recarga. Se adicionó además la Zona según el modelo MODFLOW (ZMD), por lo que el nombre de cada SHAC es: [nombre elemento agua subterránea]_ZMD[zona modelo MODFLOW]_ZR/NoZR. La siguiente tabla muestra los nombres anteriores y los actuales de los elementos agua subterránea en WEAP.

En el SHAC A06B se agregó un elemento adicional para representar el área del acuífero que esta fuera de la extensión de los límites de las subcuencas.

Tabla 6-4. Elementos actualizados agua subterránea WEAP para ser vinculados en el archivo "enlace" (Copiapó).

SHAC WEAP (original)	SHAC WEAP (actual)
A01A	A01A_ZMD12_ZR
A01B	A01B_ZMD14_ZR
A01C	A01C_ZMD13_ZR
A01D	A01D_ZMD11_ZR
A01D	A01D_ZMD10_ZR
A02A	A02A_ZMD09_ZR
A02A	A02A_ZMD01_NoZR
A03A	A03A_ZMD08_ZR
A03B	A03B_ZMD07_ZR
A03B	A03B_ZMD01_NoZR
A04A	A04A_ZMD06_ZR
A04A	A04A_ZMD01_NoZR
A05A	A05A_ZMD04_ZR
A05A	A05A_ZMD01_NoZR
A06A	A06A_ZMD03_ZR
A06A	A06A_ZMD01_NoZR
A06B	A06B_ZMD02_ZR
A06B	A06B_ZMD01_NoZR
A06B	A06B_ZMD01_NoZR_FueraLimite

Fuente: Elaboración propia.

A manera de ejemplo se muestra en la Figura 6-1 el SHAC A06B, A06A y A05A. La zona azul oscura representa el área de los SHAC que en el modelo MODFLOW no se recarga, las áreas en rojo, verde y naranja representan la zona de recarga de los SHAC A06B, A06A y A05A respectivamente. Cada elemento se vinculó a las celdas superpuestas en el archivo "enlace".




Figura 6-1. Vinculación de elementos agua subterránea (WEAP-MODFLOW) (Copiapó).

Con esta implementación, debido a que el SHAC real está dividido para poder realizar el acople al modelo MODFLOW, se debe de tener especial cuidado a la hora de explorar los resultados en los elementos Agua subterránea del modelo WEAP. Sólo se podrían analizar los resultados provenientes del modelo MODFLOW en donde los resultados son por celda.

El nombre exacto del nodo de agua subterránea se vinculó a las celdas del área superpuesta en la zona respectiva (zona de recarga y por fuera de la recarga) en la columna "GROUNDWAT".

Se eliminaron los datos ingresados en las variables: Capacidad de Almacenamiento, Almacenamiento Inicial y Recarga Natural tal como se indicó en el apartado 4.7.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace".

6.1.4.4.2 Vincular unidades hidrológicas y cobertura de la tierra

Teniendo en cuenta que parte del área de la unidad hidrológica se superpone al área del SHAC. Se dividieron las unidades hidrológicas utilizando tres ramales en WEAP identificados como: "Area de recarga directa", "Area No recarga" y "Area restante". Al parámetro "dirección preferencial del flujo" en el área que representa el "Area de recarga directa" se le asignó un valor de 0, lo que garantiza que el 100% de la infiltración pasa a ser percolación, en los otros dos ramales al parámetro se le asignó un valor de 1, lo que garantiza que no hay percolación, toda la infiltración pasaría a formar parte del interflujo.

Esto puede activarse o desactivarse usando el supuesto clave "Key\MODFLOW\Activar MD SI_1 NO_0", si toma un valor de 1 la dirección preferencial del flujo asume los valores indicados, si toma un valor de 0 se asumen los valores originales.

El shape "Zonas_Recarga_GWV_Copiapo" usado en el modelo MODFLOW para representar los SHAC se procesó en un SIG y se calculó el área de cada SHAC en cada subcuenca discriminada por zona de recarga y zona de no recarga (Tabla 6-5), el shape procesado tiene el nombre: "Zonas_Recarga_GWV_CopiapoSHACcuencasUTM". Los archivos shape se encuentran en la carpeta SIG entregada con este informe.

Tabla 6-5. Área de cada SHAC por subcuenca (Copiapó).

Subcuenca (Unidad Hidrológica)	Área Subcuenca (Km²)	Zona	% Zona en subcuenca	SHAC	Área SHAC en subcuenca (Km²)	% SHAC en ZR por subcuenca
Río Jorquera	_	Recarga	_	A01B_ZMD14_ZR	0,04	0,44%
Mosorquera	_	Mecarga	_	A01C_ZMD13_ZR	9,09	99,56%
Río Pulido	_	Recarga	_	A01B_ZMD14_ZR	8,52	99,77%
No rando	_	Mecarga		A01C_ZMD13_ZR	0,02	0,23%
Río Manflas	-	-	-		-	-
Manflas	221	Pocarga	3,25%	A01A_ZMD12_ZR	7,08	98,54%
Junta	221	Recarga	3,23/0	A01D_ZMD11_ZR	0,11	1,46%
				A01C_ZMD13_ZR	0,21	1,96%
Junta	46	Recarga	23,54%	A01D_ZMD11_ZR	8,93	82,51%
Lautaro	40	Recarga	23,54%	A01D_ZMD10_ZR	1,50	13,87%
				A02A_ZMD09_ZR	0,18	1,66%
				A01D_ZMD10_ZR	0,22	0,77%
lautara la		Recarga	3,29% A02A_ZMD09_ZR A03A_ZMD08_ZR	A02A_ZMD09_ZR	27,70	98,62%
Lautaro La Puerta	855			0,17	0,61%	
Puerta		No recarga	0,97%	A02A_ZMD01_NoZR	8,28	-
La Puerta	471	Docorgo	F 260/	A03A_ZMD08_ZR	24,87	98,50%
Pabellon	471	Recarga	5,36%	A03B_ZMD07_ZR	0,38	1,50%
D2 Cominalill		Recarga	0,04%	A03B_ZMD07_ZR	0,16	99,98%
B3_Carrizalill o	372	No recarga	0,29%	A03B_ZMD01_NoZR	1,09	-
		Docorgo	6.700/	A03B_ZMD07_ZR	15,74	97,98%
Pabellon Mal	227	Recarga	6,78%	A04A_ZMD06_ZR	0,32	2,02%
Paso	237	No	2.000/	A03B_ZMD01_NoZR	6,91	-
	recarga	3,00%	A04A_ZMD01_NoZR	0,21	-	
		Recarga	0,01%	A04A_ZMD06_ZR	0,11	100,03%
B3_Paipote	2216	No recarga	0,28%	A04A_ZMD01_NoZR	6,24	-
Mal Paso	338	Recarga	11,49%	A04A_ZMD06_ZR	37,60	96,82%
Copiapo	330	necaiga	11,4370	A05A_ZMD04_ZR	1,23	3,18%

Subcuenca (Unidad Hidrológica)	Área Subcuenca (Km²)	Zona	% Zona en subcuenca	SHAC	Área SHAC en subcuenca (Km²)	% SHAC en ZR por subcuenca		
		No	15,48%	A04A_ZMD01_NoZR	51,71	-		
		recarga	13,46/6	A05A_ZMD01_NoZR	0,60	-		
Copiapo		Recarga	4,30%	A05A_ZMD04_ZR	31,55	100,00%		
Piedra Colgada	733	No recarga	10,02%	A05A_ZMD01_NoZR	73,42	-		
Diodro	D.	Docarga	20,50%	A05A_ZMD04_ZR	10,62	19,62%		
Piedra	264	Recarga	Recarga	Necaiga	20,50%	A06A_ZMD03_ZR	43,50	80,38%
Colgada Valle Fertil	204	No	21,05%	A05A_ZMD01_NoZR	8,53	1		
valle i ei tii		recarga	21,03/6	A06A_ZMD01_NoZR	47,03	-		
		Docarga	3,88%	A06A_ZMD03_ZR	1,62	10,51%		
Valle Fertil	206	Recarga	3,00%	A06B_ZMD02_ZR	13,76	89,49%		
Angostura	390	396 No recarga	39,12%	A06A_ZMD01_NoZR	0,18	1		
			39,1270	A06B_ZMD01_NoZR	154,74	-		
Fuera de los limites	-	No recarga	-	A06B_ZMD01_NoZR _FueraLimite	29,42	-		

Se conectó cada unidad hidrológica a los elementos de agua subterránea correspondiente usando vínculos de Escorrentía/Infiltración (Figura 6-2). Adicionalmente, se asignó un porcentaje equivalente al área en la zona de recarga en la variable "Fracción de la infiltración de aguas subterráneas", columna "% SHAC en ZR por subcuenca" (Figura 6-2). La expresión "remainder(100)" garantiza que la sumatoria sea exactamente 100%.




Figura 6-2. Subcuencas y SHAC (Copiapó).

Tabla 6-6. Fracción de la infiltración de aguas subterráneas vínculos Escorrentía/Infiltración (Copiapó).

Subcuenca WEAP	Agua subterránea WEAP	Expresión
de B3 Carrizalillo	a A03B ZMD01 NoZR	0
<u> </u>		
de B3_Carrizalillo	a A03B_ZMD07_ZR	remainder(100)
de B3_Paipote	a A04A_ZMD01_NoZR	0
de B3_Paipote	a A04A_ZMD06_ZR	remainder(100)
de Copiapo Piedra Colgada	a A05A_ZMD01_NoZR	0
de Copiapo Piedra Colgada	a A05A_ZMD04_ZR	remainder(100)
de Junta Lautaro	a A01C_ZMD13_ZR	1.957
de Junta Lautaro	a A01D_ZMD10_ZR	13.875
de Junta Lautaro	a A01D_ZMD11_ZR	82.508
de Junta Lautaro	a A02A_ZMD09_ZR	remainder(100)
de La Puerta Pabellon	a A03A_ZMD08_ZR	98.497
de La Puerta Pabellon	a A03B_ZMD07_ZR	remainder(100)
de Lautaro La Puerta	a A01D_ZMD10_ZR	0.774
de Lautaro La Puerta	a A02A_ZMD01_NoZR	0
de Lautaro La Puerta	a A02A_ZMD09_ZR	98.618
de Lautaro La Puerta	a A03A_ZMD08_ZR	remainder(100)
de Mal Paso Copiapo	a A04A_ZMD01_NoZR	0
de Mal Paso Copiapo	a A04A_ZMD06_ZR	96.824
de Mal Paso Copiapo	a A05A_ZMD01_NoZR	0
de Mal Paso Copiapo	a A05A_ZMD04_ZR	remainder(100)
de Manflas Junta	a A01A_ZMD12_ZR	98.536
de Manflas Junta	a A01D_ZMD11_ZR	remainder(100)
de Pabellon Mal Paso	a A03B_ZMD01_NoZR	0
de Pabellon Mal Paso	a A03B_ZMD07_ZR	97.98
de Pabellon Mal Paso	a A04A_ZMD01_NoZR	0
de Pabellon Mal Paso	a A04A_ZMD06_ZR	remainder(100)
de Piedra Colgada Valle Fertil	a A05A_ZMD01_NoZR	0
de Piedra Colgada Valle Fertil	a A05A_ZMD04_ZR	19.621
de Piedra Colgada Valle Fertil	a A06A_ZMD01_NoZR	0
de Piedra Colgada Valle Fertil	a A06A_ZMD03_ZR	remainder(100)
de Valle Fertil Angostura	a A06A_ZMD01_NoZR	0
de Valle Fertil Angostura	a A06A_ZMD03_ZR	10.513
de Valle Fertil Angostura	a A06B_ZMD01_NoZR	0
de Valle Fertil Angostura	a A06B_ZMD02_ZR	remainder(100)

Posteriormente, en el archivo "enlace" se agregó el nombre de la unidad hidrológica en la columna "CATCHMENT" y cada división de la unidad hidrológica se vinculó al archivo "enlace" usando la columna "LANDUSE" según corresponde.

No es posible vincular celdas en las cuencas de cabecera debido a que no se modela la hidrología. No se agregó ningún vínculo en WEAP o en el archivo enlace en las siguientes subcuencas:

Tabla 6-7. Subcuencas no vinculadas en el archivo "enlace" (Copiapó).

Subcuenca	Agua subterránea WEAP
Fuera de los límites	A06B_ZMD01_NoZR
Río Jorquera	A01B_ZMD14_ZR
Río Jorquera	A01C_ZMD13_ZR
Río Pulido	A01B_ZMD14_ZR
Río Pulido	A01C_ZMD13_ZR

6.1.4.4.3 Vincular ríos

El modelo MODFLOW no utiliza el paquete River (RIV) por lo que en esta etapa no es posible vincular todos los ríos del modelo WEAP en el archivo "enlace". Sin embargo, se usa el paquete Drain (DRN) para representar tramos del río Pulido, río Jorquera, y río Copiapó (ModflowDrain.shp). En total, solo 48 tramos de 262 que actualmente existen en el modelo pudieron ser vinculados al archivo "enlace" usando la columna "RIVER_ES" y "RIVER_EN" para los nombres en español e inglés respectivamente. Se vincularon todas las celdas identificadas como dren (paquete DRAIN) en el modelo MODFLOW.




Figura 6-3. Drenes en MODFLOW y ríos en WEAP (Copiapó).

Tabla 6-8. Tramos vinculados (Copiapó).

Tramo	Número de celdas vinculadas	Zona
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 34	11	
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 35	5	Norte
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 36	5	

Tramo	Número de celdas vinculadas	Zona
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 37	5	
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 38	6	1
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 39	4	1
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 40	5	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 41	10	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 42	8	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 43	56	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 44	8	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 45	6	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 46	13	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 47	25	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 48	48	1
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 49	38	1
Río Copiapo, Por debajo de Afluente Tributario 1	3	
Río Copiapo,Por debajo de Canal R2A07 Outflow	19	-
Río Copiapo,Por debajo de Embalse Lautaro	13	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 10	18	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 11	10	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 12	11	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 13	3	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 14	12	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 15	14	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 16	8	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 17	4	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 17	24	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 19	7	-
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 2	11	-
Río Copiapo,Por debajo de Nodo de retirada 20	3	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 21	5	Centro y
	7	Sur
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 3	7	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 4	5	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 5		-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 6	5	-
Río Copiano, Por debajo de Nodo de retirada 7	14	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 8	8	-
Río Copiapo, Por debajo de Nodo de retirada 9	2	-
Río Copiapo,Por debajo de Río Jorquera Inflow	7	-
Río Copiapo, Por debajo de Río Junta Lautaro Inflow	9	-
Río Copiapo, Por debajo de Río Man Juntas Inflow	12	-
Río Copiapo, Por debajo de Río Manflas Inflow	40	-
Río Copiapo,Por debajo de Withdrawal Node 17	14	-
Río Jorquera, Por debajo de Nodo de retirada 57	42	-
Río Jorquera, Por debajo de Nodo de retirada 58	12	-
Río Pulido,Por debajo de Nodo de retirada 61	4	

Tramo	Número de celdas vinculadas	Zona
Río Pulido, Por debajo de Nodo de retirada 62	75	




Figura 6-4. Tramos de ríos vinculados en el archivo "enlace" – Norte (Copiapó).




Figura 6-5. Tramos de ríos vinculados en el archivo "enlace" – Centro y Sur (Copiapó).

6.1.4.4.4 Vincular sitios de demanda

6.1.4.4.4.1.1 Sitios de demanda

Cada sitio de demanda (agua potable, minería, irrigación, industria) se vinculó solo a las celdas del SHAC en donde se localizan los pozos (ModflowWell.shp).

Tabla 6-9. Sitios de demanda con su respectiva SHAC de extracción (Copiapó).

Sitio de demanda WEAP	SHAC
R1A_01	A01A_ZMD12_ZR
R1B_02	A01B_ZMD14_ZR
R1C_03	A01C_ZMD13_ZR
R1D04	A01D_ZMD11_ZR
R2A05	A02A_ZMD09_ZR
R2A06	A02A_ZMD09_ZR
R2A07	A02A_ZMD09_ZR
R3A08	A03A_ZMD08_ZR
R3A09	A03A_ZMD08_ZR
R3A10	A03A_ZMD08_ZR
R3A11	A03A_ZMD08_ZR
R3B12	A03B_ZMD01_NoZR

Sitio de demanda WEAP	SHAC			
	A03B_ZMD07_ZR			
D2D42	A03B_ZMD01_NoZR			
R3B13	A03B_ZMD07_ZR			
D4A14	A04A_ZMD01_NoZR			
R4A14	A04A_ZMD06_ZR			
D4A4F	A04A_ZMD01_NoZR			
R4A15	A04A_ZMD06_ZR			
D441C	A04A_ZMD01_NoZR			
R4A16	A04A_ZMD06_ZR			
DE 417	A05A_ZMD01_NoZR			
R5A17	A05A_ZMD04_ZR			
DE 410	A05A_ZMD01_NoZR			
R5A18	A05A_ZMD04_ZR			
DC 410	A06A_ZMD01_NoZR			
R6A19	A06A_ZMD03_ZR			
R6B20	A06B_ZMD01_NoZR			
R6B2U	A06B_ZMD02_ZR			
S01B Minero	A01B_ZMD14_ZR			
301B_MINELO	A01C_ZMD13_ZR			
S02A_AP	A02A_ZMD09_ZR			
S02A_Industriales	A02A_ZMD09_ZR			
S02A_Mineros	A02A_ZMD09_ZR			
SO3B AP	A03B_ZMD01_NoZR			
303B_AI	A03B_ZMD07_ZR			
S03B_Minero	A03B_ZMD01_NoZR			
303B_Williero	A03B_ZMD07_ZR			
SO4A AP	A04A_ZMD01_NoZR			
304A_AI	A04A_ZMD06_ZR			
S04A Mineros	A04A_ZMD01_NoZR			
304A_IVIIIIe103	A04A_ZMD06_ZR			
SO5A AP	A05A_ZMD01_NoZR			
303A_AF	A05A_ZMD04_ZR			
S05A Industrial	A05A_ZMD01_NoZR			
JUJA_IIIUUSIIIIII	A05A_ZMD04_ZR			
S05A Mineros	A05A_ZMD01_NoZR			
2027 IAIIIIE102	A05A_ZMD04_ZR			
SO6A AP	A06A_ZMD01_NoZR			
300A_AF	A06A_ZMD03_ZR			




Figura 6-6. Pozos en MODFLOW y SHAC en WEAP (Copiapó).

En este caso, para cada nodo de demanda se representó la extracción desde las celdas en donde se localizan los pozos en el SHAC y la infiltración al área de recarga. Debido a que en la configuración actual de WEAP de las mismas celdas donde se extrae agua subterránea se realiza la infiltración, fue necesario agregar demandas "ficticias" para poder representar los dos procesos en celdas diferentes.

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables relacionadas con la interacción Aguas Superficial – Agua Subterránea: Flujos de retorno a agua subterránea y pérdidas por infiltración, Pérdidas de Aguas Subterráneas en el embalse, Afluente de Agua Subterránea (flujo del acuífero al río) y Efluente de Agua Subterránea (flujo del río al acuífero).

Los nombres exactos de los sitios de demanda se vincularon al archivo "enlace" en las columnas "DEMAND".

6.1.4.4.4.1.2 Flujos de retorno a agua subterránea y pérdidas por infiltración

Se agregó por sector un nodo de demanda adicional utilizando el método "Especifique la demanda Mensual" y se incluyó un flujo de retorno al agua subterránea correspondiente. El nuevo nodo de demanda representa el acumulado por sector de los flujos de retorno al agua subterránea de todas las demandas (cuando el 100% es retornado al agua subterránea) y las pérdidas por infiltración en los flujos de retorno de todos los sitios de demanda en el SHAC (cuando hay dos flujos de retorno, uno al río y otro al agua subterránea).

El nodo se nombró "FR e inf a GW [nombre SHAC]" con un consumo igual a 0%, prioridad de la demanda igual a 90 y una demanda igual a 1 Billón de m³ para garantizar que toda el agua "demandada" es retornada al agua subterránea. El valor asignado como demanda mensual no es un indicativo de la demanda acumulada, pero si garantiza que es siempre mayor al acumulado de los flujos de retorno y las pérdidas por infiltración. Se fijó además el "máximo volumen de caudal" en las conducciones hacia este nodo desde los sitios de demanda S02A_AP, S03B_AP, S04A_AP, S05A_AP y S06A_AP. Esto debido a que cada sitio de demanda tiene dos flujos de retorno, uno al río y otro al acuífero. Fijar el "máximo volumen de caudal" garantiza que el agua no consumida en estos sitios de demanda es distribuida según las fracciones de "Enrutamiento de Flujos de Retorno". El sitio de demanda "FR e inf a GW [nombre SHAC]" se vinculó a las celdas que representan la zona de recarga en cada SHAC.

Estos sitios de demanda pueden activarse o desactivarse usando el supuesto clave "Key\MODFLOW\Activar MD SI_1 NO_0" que a la vez controla el supuesto clave "Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas", si toma un valor de 1 el sitio de demanda se activa, si toma un valor de 0 la demanda en este sitio de demanda es cero.

Tabla 6-10. Sitios de demanda para representar flujos de retorno a agua subterránea y perdidas por infiltración por SHAC (Copiapó).

Sitio de demanda (Flujos de retorno + infiltración Agua subterránea)	Demanda	Agua Subterránea (flujo de retorno)
FR e inf a GW_A01A	R1A_01	A01A_ZMD12_ZR
FR e inf a GW A01B	R1B_02	A01B ZMD14 ZR
FR e IIII a GW_AOIB	S01B_Minero	AUIB_ZIVID14_ZK
FR e inf a GW A01C	R1C_03	A01C_ZMD13_ZR
FR e IIII a GW_AOIC	S01C_Minero	AUIC_ZIVIDI3_ZK
FR e inf a GW_A01D	R1D04	A01D_ZMD11_ZR
	R2A05	
	R2A06	
FR e inf a GW_A02A	R2A07	A02A_ZMD09_ZR
TINE IIII a GW_AOZA	S02A_AP	A02A_ZIVIDO9_ZIV
	S02A_Industriales	
	S02A_Mineros	
	R3A08	
FR e inf a GW A03A	R3A09	A03A_ZMD08_ZR
TREIM a GW_AOSA	R3A10	AOSA_ZIVIDOO_ZIV
	R3A11	
	R3B12	
FR e inf a GW_A03B	R3B13	A03B_ZMD07_ZR
111 C IIII a GW_AGGD	SO3B_AP	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	S03B_Minero	
FR e inf a GW_A04A	R4A14	A04A_ZMD06_ZR

Sitio de demanda (Flujos de retorno + infiltración Agua subterránea)	Demanda	Agua Subterránea (flujo de retorno)
	R4A15	
	R4A16	
	S04A_AP	
	S04A_Mineros	
	R5A17	
	R5A18	
FR e inf a GW_A05A	S05A_AP	A05A_ZMD04_ZR
	S05A_Industrial	
	S05A_Mineros	
ED a inf a CW AOSA	S06A_AP	A06A ZMD03 ZR
FR e inf a GW_A06A	R6A19	AUDA_ZIVIDU3_ZK
FR e inf a GW_A06B	R6B20	A06B_ZMD02_ZR

Tabla 6-11. Máximo Volumen del Caudal en m³/mes (Copiapó).

Conducción Expresión			
a FR e inf a GW_A02A	de S02A_AP	Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas*PrevTSValue(Sitios de demanda y Cuencas\S02A_AP:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de S02A_AP\a A02A_ZMD09_ZR:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[% porción]/100	
a FR e inf a GW_A03B	de S03B_AP	Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas*PrevTSValue(Sitios de demanda y Cuencas\S03B_AP:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de S03B_AP\a A03B_ZMD07_ZR:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[% porción]/100	
a FR e inf a GW_A04A	de S04A_AP	Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas*PrevTSValue(Sitios de demanda y Cuencas\S04A_AP:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de S04A_AP\a A04A_ZMD06_ZR:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[% porción]/100	
a FR e inf a GW_A05A	de S05A_AP	Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas*PrevTSValue(Sitios de demanda y Cuencas\S05A_AP:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de S05A_AP\a A05A_ZMD04_ZR:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[% porción]/100	
a FR e inf a GW_A06A	de S06A_AP	Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\FR_GW_demandas*PrevTSValue(Sitios de demanda y Cuencas\S06A_AP:Nodo de salida total[m³])*Recursos y Suministro\Flujos de Retorno\de S06A_AP\a	

Conducción		Expresión
		A06A_ZMD03_ZR:Enrutamiento del Flujos de Retorno.[%
		porción]/100

6.1.4.4.4.1.3 Pérdidas de Aguas Subterráneas en el embalse

Por otro lado, debido a que no es posible vincular el área del embalse en el archivo "enlace" para representar las pérdidas de Aguas Subterráneas en el embalse, se agregó un nodo de demanda con una conducción desde el embalse al sitio de demanda y un flujo de retorno al agua subterránea en el SHAC "AO1D_ZMD10_ZR" donde se encuentra localizado el embalse (Tabla 6-12).

Este sitio de demanda puede activarse o desactivarse usando el supuesto clave "Key\MODFLOW\Activar MD SI_1 NO_0" que a la vez controla el supuesto clave "Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Perdidas_GW_Embalse", si toma un valor de 1 el sitio de demanda se activa, si toma un valor de 0 la demanda en este sitio de demanda es cero.

Tabla 6-12. Sitio de demanda para representar pérdidas de agua subterránea en el embalse Lautaro (Copiapó).

Sitio de demanda	Variable	Unidad	Expresión
Perdidas GW Embalse Lautaro	Demanda Mensual	m³	If(Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Perdidas_GW_Embalse=1,Max((1115.5*PrevTSValue(Recursos y Suministro\Río\Río Copiapo\Embalses\Embalse Lautaro:Elevación del Almacenamiento[m]) ^3-52939*PrevTSValue(Recursos y Suministro\Río\Río Copiapo\Embalses\Embalse Lautaro:Elevación del Almacenamiento[m]) ^2+946879*PrevTSValue(Recursos y Suministro\Río\Río Copiapo\Embalses\Embalse Lautaro:Elevación del Almacenamiento[m])-5000000)*0.000000434808,0)*3.115,0)
	Consumo	%	0
	Prioridad		
	de la		1
	Demanda		

Fuente: Elaboración propia.

6.1.4.4.4.1.4 Afluente de Agua Subterránea (flujo del acuífero al río)

El afluente de agua subterránea (flujo del acuífero al río) está representado en MODFLOW, por lo que esta variable en WEAP se inactiva y no se requieren estrategias adicionales para su representación.

6.1.4.4.4.1.5 Efluente de Agua Subterránea (flujo del río al acuífero)

Debido a que los ríos se modelaron con el paquete Drain (DRN) y no con el paquete River (RIV) en el modelo MODFLOW, se representó el "efluente de Agua Subterránea" (flujo del

río al acuífero) mediante sitios de demanda con una conducción al inicio del tramo desde el río y un flujo de retorno al agua subterránea.

La Tabla 6-13 muestra el nombre de 3 sitios de demanda agregados para representar el efluente de agua subterránea. Los 117 sitios de demanda totales del modelo se incluyen el Anexo 1-C, en la Tabla 1-1. El nombre asignado corresponde a la unión entre el nombre del río o canal, el elemento de agua subterránea y un número consecutivo para representar cada tramo de cada río o canal numerado desde aguas arriba hacia aguas abajo. Las expresiones cuyo resultado era cero no se tuvieron en cuenta.

La demanda corresponde a las expresiones usadas en el modelo actual y tienen un condicional que permite activar o desactivar estas demandas en el modelo usando el supuesto clave "Key\MODFLOW\Activar MD SI_1 NO_0", que a su vez controla los supuestos clave "Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Efluente GW canales" y "Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Efluente GW rios" para los canales y ríos respectivamente. si toma un valor de 1 el sitio de demanda se activa, si toma un valor de 0 la demanda en este sitio de demanda es cero.

Los tramos de río en donde no se identificó superposición con las zonas de recarga de los SHAC se asignó una demanda igual a cero (filas con fondo azul), adicionalmente debido a que se eliminaron los flujos de retorno en algunos casos tramos se eliminaron, en ese caso también se agregó una demanda igual a cero (filas con fondo naranja). La prioridad de la demanda se asigna de arriba abajo garantizando que se extrae en estricto orden. La Tabla 6-13 muestra la expresión de demanda ingresada en dos sitios a modo de ejemplo. La Tabla 1-2 del Anexo 1-C incluye las expresiones en todos los sitios de demanda del modelo Copiapó.

Tabla 6-13. Sitios de demanda para representar el efluente de agua subterránea (Copiapó).

	Desde	Hacia	Nombre WEAP sitio de demanda		
Río	Tramos\Por debajo de	A01D ZMD11 ZR	Río Copiapo to A01D ZMD11 ZR 1		
Copiapo	Canal_R1D04 Outflow	AUID_ZIVIDII_ZK	KIO COPIAPO_tO_AO1D_ZIVID11_ZK_1		
Río	Tramos\Por debajo de	A02A ZMD09 ZR	Río Copiapo to A02A ZMD09 ZR 2		
Copiapo	FR_EL	AUZA_ZIVIDU9_ZK	Kio Copiapo_to_A02A_ZiviD09_ZR_Z		
Río	Tramos\Por debajo de	A02A ZMD09 ZR	Río Copiapo to A02A ZMD09 ZR 3		
Copiapo	Withdrawal Node 13	AUZA_ZIVIDU9_ZK	NIO COPIAPO_tO_AOZA_ZIVIDO9_ZN_3		
•••					

Tabla 6-14. Expresiones Demanda Mensual en Sitios de demanda para representar el efluente de agua subterránea (Copiapó).

Nombre WEAP sitio de demanda	Expresión Demanda Mensual
Canal R2A06 to A02A 7MD09 7R 1	If(Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Efluente GW canales=1, Min(0.10*(1/(30*24*3600))^(-
	0.4)*(PrevTSValue(Recursos y Suministro\Río\Canal
Canal N2/100_t0_/102/_21/1003_21_1	R2A06\Tramos\Por debajo de Canal R2A06Caudal
	de entrada desviado.:Caudal[m³]))^(-
	0.4),0.30)*Key\R2A06\Inf_Can_R2A06*100,0)
	If(Key\MODFLOW\Demandas Ficticias\Efluente GW
	canales=1, Min(0.10*(1/(30*24*3600))^(-
Canal B2406 to 4024 7MD00 7D 2	0.4)*(PrevTSValue(Recursos y Suministro\Río\Canal
Canal R2A06_to_A02A_ZMD09_ZR_2	R2A06\Tramos\Por debajo de Withdrawal Node
	16:Caudal[m ³]))^(-
	0.4),0.30)*Key\R2A06\Inf_Can_R2A06*100,0)

Las celdas vinculadas a cada sitio de demanda se identificaron dividiendo por tramos los SHAC. El shape con la división se encuentra en las carpetas SIG entregadas como anexo con este informe y cuyo nombre es "Zonas_Recarga_GWV_WEAP_Tramos.shp". Se muestra en la Figura 6-7 algunas de las demandas agregadas sobre el río Copiapó para representar el Efluente de Agua Subterránea (flujo del río al acuífero).




Figura 6-7. Esquemática para representar los efluentes hacia el agua subterránea desde los ríos y canales (WEAP-MODFLOW) (Copiapó).

En el caso de las derivaciones agregadas en WEAP para representar los canales no fue posible identificar las celdas asociadas a cada tramo del canal, se vincularon todas las celdas del SHAC en la zona de recarga a cada sitio de demanda. La identificación no fue posible debido a que los canales en WEAP no representan un canal en la realidad (Figura 6-8).




Figura 6-8. Derivaciones en WEAP y canales reales (Copiapó).

Fuente: Elaboración propia.

6.1.4.5 Vincular modelo MODFLOW a modelo WEAP

Teniendo todos los elementos WEAP vinculados en el archivo "enlace" según corresponde, se vinculó el modelo MODFLOW a WEAP (Figura 6-9 y Figura 6-10).




Figura 6-9. Archivo "enlace" WEAP-MODFLOW (Copiapó).




Figura 6-10. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Copiapó).

6.1.4.6 Establecer capa de bombeo

Se fijó en un valor de 1 la capa de bombeo, lo que significa que se la extracción se realiza modificando el archivo Pozos.

6.1.4.7 Calibración y Validación

Se verificaron las medidas de desempeño del modelo sin acople y con acople utilizando las medidas de bondad de ajuste en los puntos del modelo WEAP donde se agregaron estaciones de medición de caudal. Se incluye como anexo todas las gráficas.

Se muestra a continuación la tabla resumen de los valores obtenidos para las métricas PBIAS, NSE, R2 y KGE del modelo sin acople y con acople, y en las gráficas la comparación

entre caudales observados versus simulados del modelo acoplado en dos estaciones, una localizada en la parte central de la cuenca y la otra en la desembocadura. Cabe resaltar que, en algunos casos los caudales incluidos en WEAP como observados corresponden a caudales simulados en modelos desarrollados anteriormente.

Tabla 6-15. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Copiapó).

		Sin ac	Con acople					
	PBIAS NSE R ² KGE				PBIAS	NSE	R ²	KGE
EF Canal Mal Paso	-79,3	-0,84	0,17	-0,27	14,1	-0,03	0,00	-0,37
EF Carrizalillo	-35,7	-0,13	0,08	0,15	-53,5	-0,01	0,08	0,00
EF Paipote	-12,4	-0,39	0,08	0,27	-35,1	-0,13	0,08	0,16
Copiapo en Pastillo	40	-0,53	0,42	0,27	112,5	-1,93	0,42	-0,22
Río Copiapo en Lautaro	40	-0,53	0,42	0,27	112,5	-1,93	0,42	-0,22
EF Cop. en La Puerta	-9,9	-0,19	0,29	0,48	106,8	-2,16	0,30	-0,23
EF_Copiapo_Mal_Paso	-51,1	0,22	0,26	0,02	256,1	-0,65	0,13	-1,64
EF_Copiapo en Ciudad de Copiapo	20,9	-0,04	0	-0,31	599,6	-4,20	0,30	-5,16
EF_CEAngostura	-99,9	-0,11	0	-0,73	-2,9	-2,28	0,24	-0,19
EF Copiapo PC	84,8	-2,14	0,05	-0,34	511,3	-28,94	0,10	-5,84
EF JEV	8,7	0,78	0,84	0,83	23,2	0,73	0,88	0,73
EF INTJ L	676,5	-110,72	0,06	-10,76	-1,4	-0,69	0,14	0,31
EF LP PAB	-28,7	-0,09	0,06	0,1	59	-0,94	0,10	0,04
EF LAUT LP	-84,8	-0,02	0,05	-0,43	-36,7	-0,03	0,09	0,13
EF MAN JUT	82,5	-4,24	0,07	-0,73	50,6	-2,19	0,14	-0,21
EF MEV	-11,8	0,97	0,98	0,88	2,9	0,97	0,97	0,95
EF MP C	129,2	-4,17	0,05	-0,95	246,8	-10,16	0,09	-2,52
EF PAB MP	-7,8	-1,09	0,05	0,17	-24,7	-0,35	0,13	0,31
EF PC VF	-43,8	-0,17	0,04	0,02	-39	-0,12	0,08	0,13
EF PEV	2,5	0,97	0,98	0,91	25,7	0,91	0,99	0,74
EF VF ANG	-57,9	-0,12	0,05	-0,05	-38	-0,17	0,12	0,23
Embalse Lautaro	13,7	0,37	0,39	0,52	NA	NA	NA	NA




Figura 6-11. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviometrica Mal Paso (Copiapó).




Figura 6-12. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviometrica CE Angustura (Copiapó).

Si bien en algunos puntos se mejora el desempeño, en general el desempeño del modelo sin acople y con acople no es bueno. El modelo acoplado requiere ser recalibrado.

Teniendo en cuenta el registro de niveles en pozos en la cuenca del río Copiapó por parte de la DGA se identificó la fila y columna en la que se localizan los pozos. Esto con el objetivo de extraer los niveles simulados en el modelo acoplado.

Tabla 6-16. Localización de pozos con información de niveles observados (Copiapó).

DUNTO	x	Υ	Fila	Columna
PUNTO	407.427	6.898.076		
FUNDO RODEO	413.457	6.896.686	456	450
HOSTERIA CABO DE HORNOS	411.976	6.886.168	463	480
QUEBRADA SECA	411.976	-	516	472
IGLESIA COLORADA		6.884.198	526	486
HACIENDA MANFLAS ANTES DE HACIENDA	403.734	6.891.869	487	431
HACIENDA MANFLAS	403.325	6.886.875	512	429
QUEBRADA CALQUIS	400.550	6.909.886	397	415
VEGAS EL GIRO	396.644	6.915.081	371	396
ESCUELA 17 LOS LOROS	391.064	6.921.024	341	368
PUEBLO SAN ANTONIO	396.199	6.915.749	368	393
JUNTA MANFLAS	403.603	6.898.034	456	431
ALGARROBO LA VIRGEN (E. LAUTARO)	403.912	6.902.278	435	432
LAUTARO EMBALSE	401.526	6.904.769	423	420
FUNDO SAN ANTONIO	396.525	6.916.126	366	395
VEGAS EL GIRO	394.759	6.916.882	362	386
PASTILLO	404.282	6.899.415	449	434
QUEBRADA CALQUIS	400.554	6.909.881	397	415
GOYO DIAZ	399.224	6.911.952	387	409
VEGAS EL GIRO	394.957	6.917.220	360	387
PASTILLO	404.422	6.899.757	448	435
QUEBRADA CALQUIS	400.758	6.910.222	395	416
GOYO DIAZ	399.374	6.912.334	385	409
HORNITOS	385.142	6.928.241	305	338
PLANTA ELISA DE BORDOS	382.091	6.933.494	279	323
VILLA MARIA - HORNITOS	379.570	6.936.456	264	310
PABELLON	378.672	6.942.359	235	306
FUNDO LA PUERTA	388.876	6.923.436	329	357
QUEBRADA CERRILLOS	376.690	6.949.649	198	296
HORNITOS (ROJAS)	383.843	6.929.421	299	332
QUEBRADA CERRILLOS AMANCAY	377.105	6.949.726	198	298
VILLA MARIA	379.563	6.936.530	264	310
FUNDO ALIANZA	376.596	6.946.838	212	295
VILLA MARIA	379.745	6.936.868	262	311
FUNDO ALIANZA	376.792	6.947.180	211	296
PARCELA 8 NANTOCO	374.917	6.953.562	179	287
CANAL MAL PASO	374.629	6.954.883	172	286
FUNDO PALERMO	374.608	6.959.592	149	286
ALCAPARROSA	374.603	6.962.731	133	286
PUNTA NEGRA	374.683	6.965.655	118	286
QUEBRADA INFIERNILLO	375.038	6.955.345	170	288

PUNTO	Х	Υ	Fila	Columna
BUITRON	374.870	6.962.496	134	287
CAROLA	375.004	6.956.454	164	288
PUCOBRE (8)	374.643	6.958.609	153	286
QUEBRADA INFIERNILLO	375.224	6.955.689	168	289
BUITRON	375.069	6.962.828	132	288
CAROLA	375.185	6.956.797	163	288
PUCOBRE (8)	374.834	6.958.948	152	287
PUCOBRE T	374.461	6.958.232	155	285
CRUCE PAIPOTE	374.080	6.968.265	105	283
PUEBLO SAN FERNANDO A - 18	372.762	6.968.648	103	276
PUEBLO SAN FERNANDO (FUNDO EL SAUCE)	373.116	6.968.501	104	278
PLAZUELA SIERRA ALTA	371.193	6.968.543	104	268
LA CHIMBA	366.048	6.974.336	75	243
RECINTO ENDESA	368.097	6.970.326	95	253
FUNDO RENACER (BODEGA)	363.698	6.975.541	69	231
FUNDO STA LUISA 2 (VEGAS LO AGUIRRE)	371.300	6.979.316	50	269
HACIENDA BODEGA	363.410	6.976.769	63	230
AEROPUERTO COPIAPO	360.360	6.979.043	51	214
HACIENDA BODEGA	361.737	6.978.905	52	221
PUEBLO SAN FERNANDO LAS CAÑAS	372.288	6.968.027	106	274
VALLE DORADO	362.232	6.975.316	70	224
PLANTA CASTELLON	369.059	6.962.550	134	258
ESCUELA ITALIANA	366.172	6.974.242	75	243
VILLA CANDELARIA	358.953	6.979.309	50	207
SALI HOCHSCHILD	367.531	6.971.997	87	250
ESCUELA ITALIANA	366.375	6.974.586	74	244
SALI HOCHSCHILD	367.746	6.972.323	85	251
HACIENDA CHAMONATE	357.055	6.979.590	49	198
HACIENDA SAN FRANCISCO	355.037	6.980.249	45	188
HACIENDA TOLEDO	357.001	6.979.332	50	198
FUNDO SAN JUAN	350.338	6.977.604	58	164
FUNDO SAN PEDRO	345.279	6.975.755	68	139
HACIENDA MARGARITA	341.194	6.975.096	71	118
HACIENDA MARIA ISABEL	331.026	6.972.674	83	68
CHAMONATE (14)	356.704	6.981.402	39	196
PIEDRA COLGADA (13)	353.129	6.979.847	47	178
NORIA SANTELICES	353.177	6.978.644	53	178
FUNDO EL CARMEN	352.407	6.977.381	60	175
SAN PEDRO (11)	345.670	6.977.197	61	141
HACIENDA PERALES (10)	342.937	6.973.971	77	127

PUNTO	Х	Υ	Fila	Columna
HDA MARGARITA (MATAMOROS)	341.043	6.974.009	76	118
VALLE FERTIL (7)	336.805	6.971.122	91	97
SAN CAMILO (8)	335.542	6.971.848	87	90
SAN CAMILO (6)	333.554	6.970.815	92	80
PUNTA PICAZO (5)	332.401	6.972.998	82	75
MONTE AMARGO (2)	329.532	6.973.067	81	60
GINO OROSTICA	358.136	6.979.655	48	203
SAN PEDRO	348.031	6.976.260	65	153
KIOSCO SANTA VALENTINA	339.384	6.974.145	76	109
CANTO DEL VIENTO	352.154	6.978.809	52	173
VILLA CANDELARIA	359.750	6.979.498	49	211
GINO AROSTICA	358.342	6.980.005	46	204
SAN PEDRO	348.237	6.976.592	64	154
KIOSCO SANTA VALENTINA	339.577	6.974.482	74	110
CANTO DEL VIENTO	352.358	6.979.135	51	174
HACIENDA MARIA ISABEL (4)	326.692	6.974.181	76	46
HACIENDA MARIA ISABEL (3)	324.762	6.974.646	73	36
HACIENDA MARIA ISABEL (1)	322.614	6.974.817	72	26

Se compararon las cotas de los niveles observados y simulados en varios sectores acuíferos en el periodo 1995-2017. El periodo 1993-1994 se consideró como el periodo de estabilización del modelo. Se presenta en la Figura 6-13 la localización de los pozos en donde se realizó la comparación, y en la Figura 6-14 y Figura 6-15 los niveles observados vs los niveles simulados en dos de los pozos en el modelo MODFLOW sin acople y con acople. Los resultados de los otros pozos modelados se incluyen en el Anexo 1-B.




Figura 6-13. Pozos de monitoreo DGA (Copiapó).




Figura 6-14. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, AEROPUERTO COPIAPO(Copiapó).




Figura 6-15. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, ALCAPARROSA(Copiapó).

6.1.5 Comentarios y Brechas

Si bien los modelos se encuentran acoplados, el paso siguiente debido a que el desempeño del modelo WEAP no es bueno, es la recalibración.

En el río Copiapó se agregó un afluente de agua superficial aguas abajo de la PTAS Copiapó utilizando un archivo cuyo nombre es "Recarga_PTAS_A05.csv". En el caso que con esta variable se quiera representar el retorno de la PTAS Copiapó al río Copiapó, se podría eliminar para no duplicar flujos. En el modelo existe un flujo de retorno desde la PTAS al río Copiapó. Se aprecia que el orden de magnitud de la recarga impuesta (archivo "Recarga_PTAS_A05.csv", Figura 6-16a) versus el caudal de retorno modelado de la PTAS Copiapó al río Copiapó (Figura 6-16b) difiere notablemente. La recarga impuesta varía en el intervalo de 0 a 360 l/s mientras que el flujo de retorno varía de 3,2 l/s a 10 l/s. No es claro que flujo se está representando en el archivo "Recarga PTAS A05.csv".




Figura 6-16. Comparación entre el Afluente de agua superficial de la PTAS Copiapó al río Copiapó (a) y el Flujo de retorno de la PTAS Copiapó a río Copiapó (b) (Copiapó).

En la Tabla 6-17 se muestran las variables necesarias para terminar de caracterizar el embalse Lautaro, se deberían ingresar al menos las variables de operación. Las variables de generación hidroeléctrica solo se deben ingresar si el embalse es usado con estos fines. Las variables de costo no son necesarias a menos que se pretenda realizar un análisis económico.

Tabla 6-17. Variables WEAP para caracterizar los embalses (Copiapó).

	Variable WEAP	Unidad
Madalaha da	Parte Superior de Conservación	Millón m³
Variables de operación del embalse	Parte Superior de Amortiguamiento.	Millón m³
	Parte Superior del Volumen Inactivo	Millón m ³
Cimbaise	Coeficiente de Amortiguamiento	
	Máximo Caudal de Turbina.	m³/s
Variables de	Elevación del Agua.	m
Generación	Factor de Planta	%
hidroeléctrica	Eficiencia en la Generación	%
	Prioridad de la Generación Hidroeléctrica	
	Demanda de Energía	Mil GJ
	Costo de Capital	\$
	Costos Variables de O y M	\$/m³
Variables de costo	Costos Fijos de O y M	\$
variables de costo	Beneficios Variables	\$/m³
	Beneficios Fijos	\$
	Ingresos por Electricidad.	\$/GJ
Variables de	Prioridad	
prioridad	Prioridad Amortiguamiento	

La variable prioridad de la demanda es igual a 1 para todas las demandas, de esta manera el recurso hídrico es distribuido de forma equitativa hasta alcanzar el mismo porcentaje de cobertura de la demanda independientemente de su localización. En el caso que el recurso hídrico se distribuya aguas arriba hacia aguas abajo o se tengan unas reglas de operación definidas en la cuenca esta variable se debe cambiar para representar correctamente la forma como el recurso hídrico es distribuido.

Se sugiere modelar los ríos en MODFLOW usando el paquete River. Debido a que no existe este paquete en el modelo MODFLOW actual, se debió hacer uso de demandas ficticias para representar el Afluente de Agua subterránea. Una vez se modifique el modelo MODFLOW, el archivo "enlace debe modificarse". En caso que el modelador justifique adecuadamente que conceptualmente no es correcto modelar el Río Copiapó como River sino que es conveniente mantener como condición DRAIN se pueden modificar sólo aquellos tramos en los que el Río Copiapó sí funcione con una función de río (infiltración y afloramientos).

Se sugiere agregar derivaciones en WEAP que representen los canales reales en la cuenca, de esta manera seria posible representar el Efluente de Agua subterránea de una mejor manera en los canales. Las derivaciones se deben incluir en el paquete River en MODFLOW y hacer los respectivos cambios en el archivo "enlace". Se debe recordar que con el paquete River y vinculando ríos y derivaciones en WEAP al archivo "enlace" se debe agregar la curva de descarga en los tramos vinculados.

Se requiere la espacialización del área irrigada, de esta manera seria posible asociar a esta las celdas en el archivo "enlace" y representar correctamente la infiltración.

Es preferible dividir las subcuencas Paipote y Carrizalillo utilizando un Modelo de elevación digital (MED) para delimitar la cuenca hasta puntos de interés o dividirla por franjas de elevación, de esta manera se tendría la delimitación de la cuenca. Estas delimitaciones son útiles para el cálculo de las forzantes climáticas, área, latitud, etc.

Se sugiere actualizar las forzantes climáticas como precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción de nubosidad, esto debido a que en muchos casos las series usadas en el modelo actual en la mayoría de los casos repiten un año en los años sin información. Es necesario tener en cuenta otras fuentes de información como sensores remotos.

Las cuencas de cabecera (río Jorquera, río Pulido y río Manflas) no se encuentran modeladas mediante un modelo hidrológico, se sugiere cambiar los caudales impuestos e incluir unidades hidrológicas utilizando el método de la humedad del suelo para su modelación. De esta manera toda la modelo sería dependiente de las forzantes climáticas. Este cambio daría lugar a la actualización del archivo "enlace".

La demanda de riego se modela usando sitios de demanda, se sugiere modelar la demanda de riego utilizando unidades hidrológicas incluyendo áreas irrigadas, de esta manera se podrían plantear escenarios en donde se evalué el impacto de las forzantes climáticas en la agricultura.

6.2 CUENCA CHOAPA

6.2.1 Estudios disponibles

En este capítulo se muestra un resumen de los principales antecedentes estudios de interés para la cuenca del Choapa. El foco central está en los modelos hidrológicos e hidrogeológicos ocupados para llevar a cabo la modelación de la cuenca, pero también se incluyen datos y conclusiones cualitativas y cuantitativas, orientadas básicamente a ser útiles para el proyecto. En el área de estudio existen numerosos informes sobre el recurso hídrico, ante lo cual hemos consultado la referencia mínima recomendada, esta es, la que hace mención a los modelos numéricos hidrológicos e hidrogeológicos que serán ocupados en el acople final del proyecto; y aquellos informes que entregan aportes significativos sobre los recursos superficiales y subterráneos, las condiciones de recarga, los sistemas de conducción desde las fuentes, la gestión de los recursos por parte de quienes los administran, entre otros.

Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia de Uso del Agua - Estudio de Caso en la Región de Coquimbo (Gobierno Regional de Coquimbo, 2006).

Este informe busca realizar un diagnóstico de la eficiencia (física, económica, administrativa y ambiental) del uso del agua y cómo aumentarla, en la IV Región de Coquimbo. La metodología, basada en la modelación hidrológica integrada de las cuencas bajo estudio, combinó diferentes medidas de aumento de eficiencia mediante diversos escenarios. Para ello se contó con tres herramientas de análisis:

- i. SIG, para el manejo espacial de la información.
- ii. Modelo matemático hidrológico superficial-subterránea integrado, en cada una de las cuencas de análisis (Elqui, Limarí y Choapa), basado en el programa MAGIC de la Dirección General de Aguas. El modelo calibrado en el periodo 1990-2004 se utilizó para simular diversos escenarios futuros con inclusión de obras y medidas que aumentan la eficiencia física de uso del agua. Se diseñó una metodología para la presentación y comprensión de los resultados entregados, el cual puede ser aplicado en otras zonas áridas o semi-áridas del país.
- iii. Modelo de evaluación económica, que posee indicadores de eficiencia económica en el uso del agua para los diferentes usos; también basado en el cálculo de VAN y TIR, que permitió evaluar y comparar las diferentes propuestas de mejoramiento de eficiencia.

En base a las simulaciones de los modelos hidrológico y económico, se recomiendan en cada cuenca soluciones viables tanto técnica como económicamente (acciones tanto

estructurales como administrativas). También se identifican acciones para proteger y preservar las condiciones medioambientales y de calidad de aguas deseadas para estas cuencas.

Investigación recarga artificial de acuíferos cuencas del río Choapa y Quilimarí, Región de Coquimbo (DGA- AC Ingenieros Consultores, 2012).

Este informe tiene como objetivo identificar las zonas de infiltración relevantes de los acuíferos de las cuencas de los ríos Choapa y Quilimarí, para la implementar así obras de recarga artificial. Para llevar a cabo esto, se realizó una revisión de información y evaluaciones hidrológicas e hidrogeológicas, pruebas y catastros en terreno para caracterizar el agua subterránea, identificar las zonas geográficas para la potencial recarga y evaluar el contexto y limitantes legales y técnicas para realizar dicha recarga artificial.

Basado en los resultados del modelo MAGIC (CAZALAC & Rodhos, 2006) sobre la disponibilidad del recurso superficial, se desarrolló un modelo hidrogeológico (MODFLOW), para evaluar escenarios de recarga artificial, esto es, la capacidad del acuífero para recibir y transmitir la recarga artificial.

Este modelo hidrogeológico, dada su calidad y detalle, será ocupado en este proyecto "Desarrollo de Herramienta para el Análisis de Gestión en el Marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos" para el acople posterior con el modelo hidrológico, tal como se detalla en la sección 6.2.4.

El estudio DGA concluye finalmente que la implementación de una recarga artificial en el Choapa es prescindible (debido a la subexplotación de los acuíferos, que poseen sus niveles freáticos muy cercanos a la superficie) ni sencilla (debido a la estrechez del valle).

Sin menoscabo de lo anterior, se seleccionaron tres sectores en base a tres criterios (% de flujo infiltrado que se mantiene subterráneo, profundidad de la napa y disponibilidad de aguas superficiales), para implementar en ellos piscinas o zanjas de infiltración. El alto costo económico de las obras conlleva a un proyecto que no es rentable, incluso desde el punto de vista social.

Análisis Modelación de Embalses de Precordillera (CRDP Coquimbo-PROMMRAS, 2016).

El objetivo de este informe fue establecer los efectos en la seguridad de riego, debido a las externalidades provocadas por las múltiples propuestas de embalses de precordillera y otras obras en las cuencas del Elqui, Limarí y Choapa. Con este análisis, se espera que las políticas públicas puedan mejorar su gobernanza en los territorios, minimizando externalidades y maximizando la seguridad de riego.

Para evaluar las externalidades de la intervención en la cuenca, se empleó el modelo hidrológico (WEAP): éstos fueron actualizados, calibrados y validados luego de extender sus series de datos (1990-2015) y de definir nuevos escenarios de obras de acumulación. Para la definición de los escenarios a modelar, se trabajó con la DOH regional, escogiendo para escenarios de embalse de precordillera para la cuenca del Choapa: Escenario Embalse Chalinga y Escenario Embalse Canelillo.

El análisis de las externalidades de los escenarios de embalses de precordillera para las cuencas de Choapa son las siguientes:

- i. Volumen almacenado de los acuíferos: No presentan variaciones a lo largo de la serie temporal con la construcción de los embalses.
- ii. Aguas Superficiales: El río Choapa presenta una disminución en los caudales pasantes bajo el embalse Canelillo, generando así un mayor aprovechamiento del uso del agua en la cuenca del Choapa.
- iii. Efectos sobre otros Embalses: No se generaron externalidades sobre otros embalses de la cuenca Corrales y El Bato, pues se ubican aguas arriba de ambos embalses modelados (Chalinga y Canelillo).
- iv. Satisfacción de la Demanda: Aumento en las respectivas zonas de cada embalse, donde se logra satisfacer sobre el 85% de la demanda durante el periodo 1990 2015.
- v. Seguridad de Riego: Aumenta cuando entran en funcionamiento los embalses proyectados de la cuenca del Choapa.

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Choapa y Quilimarí (CNR- EVERIS Chile, 2016).

El objetivo de este informe es establecer un diagnóstico para el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la cuenca. El fin último es la elaboración de un Plan de Gestión de las aguas de riego y drenaje, diseñado y validado con la participación de usuarios y agentes regionales y locales. Para ello, el diagnóstico considera:

ix. Como línea base del territorio para el diagnóstico, se sectorizaron las tres cuencas de la zona de estudio (río Choapa, estero Pupío, río Quilimarí), haciendo un diagnostico territorial y caracterizándolas ambiental, demográfica, social, legal y económicamente. Un aspecto fundamental es la disponibilidad hídrica en las tres cuencas, su calidad, su variabilidad (en función también a la variabilidad climática de los últimos años) y su resiliencia frente a eventos extremos.

- x. Caracterizar la infraestructura de riego y la producción agropecuaria, considerando las iniciativas existentes. Con ello se puede definir una imagen objetivo respecto a la gestión del agua de riego en la cuenca hídrica de la región (actual), y estimar las brechas en relación con aquel objetivo. Finalmente, proponer iniciativas y mejoras institucionales o de gestión, para favorecer el desarrollo del riego y de la agricultura de la región.
- xi. Proponer y validar el plan de gestión del riego regional, para ello se realizaron reuniones de coordinación con actores públicos y privados, y se implementaron estrategias de comunicación e intervención en el territorio.

El Plan de Riego se complementa con un sistema de información geográfico (SIG) donde se muestra el catastro de los proyectos y estudios existentes, además de la cartera de iniciativas del Plan.

Modelación hidrogeológica de acuíferos de la cuenca del río Choapa – Región de Coquim bo (CORFO-HIDROGESTIÓN 2016).

El objetivo del proyecto es analizar y comprender el comportamiento del sistema hidrogeológico, mediante un modelo subterráneo (FEFLOW) para mejorar la gestión del recurso, sobre todo durante las épocas de escasez y combinando el recurso superficial con un aporte de extracción subterránea.

Un análisis previo demostró que la ineficiencia del sistema de riego es la principal causa del déficit que presenta la cuenca, aunque dicha ineficiencia provoca que el acuífero tenga una recarga anual más o menos constante (1,25 m³/s). Las zonas más desfavorecidas de recurso hídrico son Chalinga e Illapel (aunque éste cuente con pozos de riego), mientras que las zonas mejor suplidas, son Cuncumén y Choapa aguas arriba de Salamanca.

Pruebas en terreno evidenciaron la presencia de embalses subterráneos de considerable profundidad, con máximos de 240 metros: tan sólo en los embalses más voluminosos, se encuentran almacenados cerca de 48 Hm³ de aguas subterráneas. En la cuenca del Choapa existe una gran interacción entre el río y el acuífero, tal como lo evidencia el modelo FEFLOW, esto provoca que en ciertas zonas (como Illapel) los caudales extraídos de las baterías tengan una menor cantidad de recurso aprovechable (la fracción proveniente del río es mayor), y, por ende, que la capacidad de recuperación del acuífero sea mayor.

Sin embargo, sí existen zonas de mayor capacidad de explotación y recuperación, propicias para la colocación de baterías de pozos profundos: Choapa Alto en Cuncumén, el Choapa Medio en Limahuida, Choapa Medio en Salamanca e Illapel, pudiéndose aprovechar entre el 35 y el 50% del recurso total extraído. En dichas zonas, el área cultivada podría aumentar entre un 40% y un 150% sin afectar el recurso superficial, e incluso superando totalmente el déficit en los meses de verano. Desde un punto de vista social, esto alzaría económicamente la región al aumentar los ingresos de la producción agrícola.

Análisis para el desarrollo de un Plan de GIRH en la Cuenca del Choapa (DGA- Rodhos Asesorías y Proyectos, 2017).

En el año 2017, RODHOS Asesorías y Proyectos Ltda. desarrolló este estudio para la DGA, en la necesidad de prever los efectos de un uso creciente del agua, asociado al crecimiento poblacional y desarrollo económico. Para ello, se desarrolló una gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), definida como la coordinación en el manejo y el desarrollo del agua, con objetivos destinados a aumentar el bienestar económico y social, sin afectar los ecosistemas vitales.

El objetivo del estudio es fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del Choapa, con una estructura de gobernanza y con un Plan GIRH dinámico especialmente diseñado para ello. Finalmente, se consideran los medios de difusión para mantener a la ciudadanía contactada y conectada con este Plan, enfocadas al logro de la seguridad hídrica en el Choapa.

El estudio aborda los siguientes temas específicos:

- i. Antecedentes para una GIRH (Capítulos 2, 3 y 4), en donde se explica el concepto y se comparan instancias internacionales y nacionales donde se ha implementado esta gestión, con sus respectivos resultados a nivel social, económico e hidrológico.
- ii. Diagnóstico de la cuenca del Choapa (Capítulo 5), en donde se hace un diagnóstico cuantitativo de la cuenca, en cuanto a derechos de agua, uso de suelo, situación ambiental del agua y el aire, infraestructura hidráulica, red de monitoreo y servicios existentes de agua potable. También se hace un diagnóstico de la gobernanza actual y de los posibles conflictos que pueden surgir en la comunidad en base a la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.
- iii. Talleres y entrevistas realizadas en la comunidad del Choapa, para fortalecer e incluir la participación ciudadana en la gestión hídrica (Capítulo 6), junto con la proposición de una gobernanza y la formulación del plan GIRH (Capítulo 7 y 8).
- iv. Modelo de simulación WEAP (Capítulos 9, 10 y 12), el cual considera modelos anteriores para establecer un modelo hidrológico más robusto. También se analizaron escenarios futuros de desarrollo, para evaluar y alertar los posibles problemas o escasez hídrica ante cambios climático (en distinto grado de intensidad), cambios en tecnificación de riego, operación de embalses, operación minera y mejoras en la infraestructura hidráulica de distribución. También se analizó económicamente el Choapa con esta herramienta, junto con analizar la calidad de las aguas.
- v. El estudio concluye con la evaluación económica de los escenarios antes mencionados (Capítulo 11), la conceptualización de una página web para mantener

disponibles y actualizados los resultados de este estudio (Capítulo 13), y conclusiones generales del proyecto (Capítulo 14).

En particular, el Capítulo 9 es el que presenta la metodología de trabajo en modelación hidrológica y los resultados obtenidos en el estudio: éste será explicado con mayor detalle en la siguiente sección, dado que el modelo hidrológico fue elegido por su detalle y calidad como insumo para este proyecto "Desarrollo de Herramienta para el Análisis de Gestión en el Marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos".

Las conclusiones del informe están orientadas en mayor parte hacia la implementación del GIRH, sobre todo en las consideraciones legales y sociales necesarias para poder gestionar de una forma óptima del recurso hídrico.

6.2.2 Modelo Superficial

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo superficial WEAP de Choapa usado para el acople en el presente estudio.

6.2.3 Modelo Subterráneo

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo subterráneo MODFLOW de Choapa usado para el acople en el presente estudio.

6.2.4 Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo

Siguiendo la metodología general indicada en el apartado 4.7 Metodología propuesta se exponen las particularidades del modelo para su aplicación.

6.2.4.1 Preparación modelo MODFLOW para el acople

En el estudio "Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual MODFLOW y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW" (DGA-UC, 2019, en desarrollo), se generaron las versiones nativas del modelo subterráneo de la cuenca del Choapa.

Para establecer la recarga de agua al sistema subterráneo se decidió mantener la metodología usada en el estudio DGA-AC (2012). En dicho estudio se impone una recarga del 2 % del total de la precipitación media de la cuenca hidrográfica, distribuida en el área activa del modelo hidrogeológico.

Al realizar el acople de los modelos superficial y subterráneo es necesario establecer cuáles unidades hidrológicas (*catchments*) aportan con recarga a los sectores acuíferos del sistema subterráneo. Para esto se utilizó la sectorización acuífera descrita más adelante, identificando las subcuencas aportantes a cada sector acuífero. La Tabla 6-18 muestra esta correspondencia.

Tabla 6-18. Acuífero receptor de caudal de cada subcuenca del Choapa.

Subcuenca	Acuífero aportante
AN-01	AC_01
AN-02	AC_01
AN-03	AC_03
AN-04	AC_03
AN-05	AC_06
AN-06	AC_11
AN-07	AC_15
AN-08	AC_19
AN-09	AC_19
AN-10	AC_29
CL-01	AC_01
CL-02	AC_02
CL-03	AC_03
CL-04	AC_04
CL-06	AC_07
CL-07	AC_08
CL-08	AC_09
CL-09	AC_11
CL-10	AC_12
CL-11	AC_10 (0,3) y AC_13 (0,7)
CL-12	AC_14
CL-13	AC_15
CL-14	AC_16
CL-15	AC_17
CL-16	AC_19
CL-17	AC_19
CL-18	AC_21
CL-19	AC_22
CL-20	AC_23
CL-21	AC_24
CL-22	AC_25
CL-23	AC_26
CL-24	AC_27
CL-25	AC_29
CL-050	AC_050
CL-051	AC_051
CL-052	AC_051 (0,2) y AC_06 (0,8)

La serie temporal de precipitación de cada subcuenca se determinó con los productos entregados por el estudio Balance Hídrico Nacional (2019). Estas series se ponderaron según el área aportante a cada sector acuífero para determinar su recarga. Posteriormente

se ingresaron como recarga natural a cada objeto de agua subterránea (groundwater) en el modelo WEAP.

En particular, el acuífero AC_14 del modelo WEAP contenía una recarga que dependía de los flujos excedentes provenientes del acuífero 13 según se describe en la sección 6.2.2. Esta ecuación simulaba el paso de agua entre los acuíferos AC_13 y AC_14, sin embargo, al acoplarse al modelo subterráneo, el flujo de agua entre acuíferos se da mediante las celdas del modelo MODFLOW, por lo que dicha expresión fue eliminada y reemplazada por la recarga calculada.

6.2.4.2 Preparación modelo WEAP para el acople

Dado que las unidades hidrológicas son modeladas con el método del coeficiente simplificado, se tomó la decisión de actualizar las series impuestas de Temperatura en cada unidad, agregando los valores entregados en formato de grilla por el Balance Hídrico Nacional (2019). Estas series fueron ingresadas mediante los archivos Precip_VIC.csv en la carpeta Datos del modelo.

Como se mencionó anteriormente, la recarga natural de los objetos de aguas subterránea fue actualizada con el 2 % de la precipitación, series que provienen del Balance Hídrico Nacional (2019) y que fueron ingresadas mediante el archivo Rech_VIC.csv en la carpeta Datos del modelo.

6.2.4.3 Generación archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP

Una vez se tuvo el modelo MODFLOW en forma nativa se agregaron los archivos a la carpeta "MODFLOW" creada en el área del modelo Copiapó.

El archivo "enlace" fue generado en WEAP con las siguientes características:

Tabla 6-19. Propiedades archivo linkage (enlace) Choapa.

Propiedad	Valor
Filas	295
Columnas	485
Layers	1
Periodos de Estrés	1
Total de celdas	143.075
Celdas Activas	6.321
Origen X (izquierda)	255.000 WGS84 - UTM 19S
Origen Y (inferior)	6.457.000 WGS84 - UTM 19S
Rotación	0°

En el archivo enlace se incluyó una columna correspondiente a la vinculación de los tramos de río "RiverR_esp" con los nombres de los tramos en español en caso de que se quiera correr el modelo WEAP-MODFLOW en español. Por el contrario, si se quiere ejecutar en inglés, se debe seleccionar la columna "RiverReach" como la que relaciona los tramos de río del WEAP con las celdas MODFLOW en el archivo enlace (linkage).

6.2.4.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"

Como se mencionó en la metodología, no todos los elementos WEAP se vinculan directamente al modelo MODFLOW mediante el archivo "enlace". La Tabla 6-20 muestra los elementos que se vincularon en el caso del Choapa.

Tabla 6-20. Elementos WEAP cuenca Choapa para ser vinculados en el archivo "enlace" o "linkage".

		ilikage .	<u> </u>			
Elemento en WEAP	Número de elementos modelo	Número de elementos	Representación actual en la			
Elemento en WEAP		vinculados en el	cuenca			
	original	acople				
Unidades Hidrológicas	65	64	Zonas de riego			
Coberturas de la			Dado que no se conoce la			
tierra en unidades	Divisiones según	_	extensión espacial de los tipos			
Hidrológicas	tipos de cultivo		de cultivo no se dividió este			
That ologicas			parámetro.			
			Divisiones según sectores			
Agua subterránea	28	28	acuíferos ingresados en el			
			modelo WEAP.			
			Se vincularon los ríos de			
			WEAP que calzan con las			
			celdas de tipo río modeladas			
Ríos	46	13	en MODFLOW: Ríos			
			principales (Choapa, Illapel,			
			Chalinga, Camisas) y algunas			
			cuencas laterales.			
			Demandas de tipo industrial,			
Sitios de demanda	123	94	potable, minera,			
	-		requerimientos de caudal,			
			evaporación desde el acuífero			

Fuente: Elaboración propia.

Los shapes principales usados para la vinculación se incluyen en los anexos de este estudio.

6.2.4.4.1 Vincular agua subterránea

Debido a que la definición de los sectores acuíferos no calza exactamente entre el modelo MODFLOW y WEAP, se decidió mantener la sectorización propuesta en WEAP (DGA-Rodhos, 2014), la cual se hizo en función de los sectores de riego. En la sección 6.2.2 se listan los sectores acuíferos incluidos en el modelo WEAP Choapa.

A continuación, la Figura 6-17 muestra la asignación de los sectores acuíferos a las celdas activas del modelo subterráneo. Todas las celdas de MODFLOW fueron vinculadas a los objetos de aguas subterráneas de WEAP.




Figura 6-17. Sectores acuíferos considerados en celdas del modelo MODFLOW para acople con WEAP Choapa.

Fuente: Elaboración propia.

6.2.4.4.2 Vincular unidades hidrológicas

En el modelo WEAP del Choapa, las unidades hidrológicas (catchments) se usaron para modelar las zonas de riego de la cuenca. Las zonas de riego usadas en el modelo provienen del estudio de DGA- Rodhos Asesorías y Proyectos (2017). En el modelo desarrollado en dicho estudio se incluyeron archivos shape con la cobertura de las zonas de riego que se identificaron tanto en el catastro de CIREN (2014) como posteriores, categorizando los primeros como cultivos frutales (FRU) y los siguientes como anuales (ANU).

Se mantuvo la categorización de las unidades hidrológicas, identificando espacialmente las celdas del modelo subterráneo que corresponden a cada unidad. En particular, hay 8 unidades hidrológicas que no se incluyeron en los shapes entregados por DGA-Rodhos

(2017), por lo que su ubicación y asignación a las celdas MODFLOW fue realizada con ayuda de imágenes satelitales (Google Earth). En particular, la unidad hidrológica NOZR_CL50 se ubica fuera del área activa del modelo subterráneo por lo que no fue ingresada al archivo "enlace".

La sección 6.2.2 detalla las zonas de riego que fueron modeladas como unidades hidrológicas en el WEAP de la cuenca del río Choapa. La Figura 6-18 muestra las celdas del modelo MODFLOW seleccionadas con la información del shape señalado. La Tabla 6-21 presenta el detalle de celdas vinculadas a para cada zona de riego en su respectiva unidad hidrológica.




Figura 6-18. Celdas MODFLOW seleccionadas para vinculación con WEAP Choapa. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6-21. Celdas MODFLOW vinculadas por zona de riego en Choapa.

Zona Riego	Celdas	Zona Riego	Celdas	Zona Riego	Celdas
NOZR_CL13ANU	1	ZR_09ANU	3	ZR_20ANU	5
NOZR_CL13FRU	1	ZR_09FRU	4	ZR_20FRU	1
ZR_01ANU	7	ZR_10ANU	72	ZR_21ANU	3
ZR_01FRU	2	ZR_10FRU	6	ZR_21FRU	3
ZR_02ANU	71	ZR_11ANU	20	ZR_22ANU	39

Zona Riego	Celdas	Zona Riego	Celdas	Zona Riego	Celdas
ZR_02FRU	11	ZR_11FRU	4	ZR_22FRU	4
ZR_03ANU	115	ZR_12ANU	88	ZR_23ANU	78
ZR_03FRU	26	ZR_12FRU	10	ZR_23FRU	25
ZR_04ANU	109	ZR_13ANU	163	ZR_24ANU	174
ZR_04FRU	21	ZR_13FRU	7	ZR_24FRU	50
ZR_050ANU	160	ZR_14ANU	252	ZR_25ANU	113
ZR_050FRU	25	ZR_14FRU	19	ZR_25FRU	33
ZR_051ANU	53	ZR_15ANU	94	ZR_26ANU	19
ZR_051FRU	29	ZR_15FRU	19	ZR_26FRU	1
ZR_052ANU	20	ZR_16ANU	153	ZR_27ANU	56
ZR_052FRU	2	ZR_16FRU	33	ZR_27FRU	5
ZR_06ANU	44	ZR_17ANU	174	ZR_28ANU	126
ZR_06FRU	5	ZR_17FRU	23	ZR_28FRU	20
ZR_07ANU	30	ZR_18ANU	1	ZR_29	5
ZR_07FRU	6	ZR_18FRU	1	ZR_Canelillo	3
ZR_08ANU	125	ZR_19ANU	17	T. 1. 1	2.045
ZR_08FRU	23	ZR_19FRU	3	Total	2.815

6.2.4.4.3 Vincular ríos

En primera instancia se redefinió el esquema de los ríos del modelo WEAP para que representaran de mejor manera la hidrología superficial de la cuenca y de esta manera, facilitar la identificación de los tramos que se corresponden a las celdas de tipo río en el modelo MODFLOW.

Considerando que los modelos numéricos, en general, simplifican los procesos naturales para facilitar su representación computacional, en particular los cauces superficiales no son todos incluidos como objetos en WEAP, en la presente consultoría se descartaron tres secciones menores de celdas de tipo río que no fueron posibles de emparejar con objetos río definidos en el modelo WEAP. Estas celdas fueron sacadas del paquete *river* (.RIV) de los archivos nativos de MODFLOW, lo cual implica que las celdas siguen existiendo con las propiedades geométricas ya definidas, pero no se modelan como celdas de tipo río, y pasan a ser drenes. En la Figura 6-19 se muestran todas las celdas tipo río todas ellas acopladas mediante el archivo "enlace" excepto las destacadas que fueron descartadas y consideradas como dren.




Figura 6-19. Celdas de tipo río del modelo MODFLOW Choapa. En amarillo se destacan las que fueron eliminadas del paquete río y modeladas como dren.

Para la curva de descarga en los tramos de ríos vinculados en la cuenca del río Choapa se usó la curva del río Illapel, particularmente en la estación DGA Illapel en Peral (código BNA 04726001).

6.2.4.4.4 Vincular sitios de demanda

Al archivo de enlace se vincularon los sitios de demanda que extraen agua desde el sistema subterráneo. Estos incluyen las siguientes demandas (AC_xx hace referencia al sector acuífero del cual extrae, CA_xx hace referencia al canal al cual aporta):

Agua Potable: AP_AC_xx
Minería: MIN_AC_xx
Industrial: IND AC xx

Requerimientos de caudal: RQ_CA_xx
Evaporación desde el acuífero: ET_AC_xx
Restitución a pozos MLP: REST_MPL_AC_xx

Los sectores de extracción definidos para cada demanda coinciden con los acuíferos completos según su definición, descrita en el capítulo 6.2.4.4.1. La metodología adoptada propone una extracción pareja para todas las celdas asociadas al respectivo objeto de agua subterránea.

La Tabla 6-22 lista los sitios de demanda del modelo WEAP que fueron vinculados a las celdas de MODFLOW y el acuífero respectivo. Fue necesario incluir 6 columnas de demanda en el archivo "enlace" ya que los acuíferos 10 y 25 satisfacen 6 sitios.

Tabla 6-22. Sitios de demanda vinculados a celdas MODFLOW Choapa.

Acuífero	Demanda 1	Demanda 2	Demanda 3	Demanda 4	Demanda 5	Demanda 6
AC_01	RQ_CA_02					
AC_02	AP_AC_02	RQ_CA_03	RQ_CA_04	RQ_CA_05		
AC_03	MIN_AC_03	REST_MPL_AC_03	RQ_CA_06	RQ_CA_09		
AC_04	AP_AC_04	REST_MPL_AC_04	RQ_CA_10	RQ_CA_11		
AC_050	AP_AC_050	REST_MPL_AC_050	RQ_CA_120	RQ_CA_121		
AC_051	AP_AC_051	REST_MPL_AC_051	RQ_CA_13	RQ_CA_14		
AC_052	AP_AC_052					
AC_06	ET_AC_06	RQ_CA_15				
AC_07	AP_AC_07	ET_AC_07	RQ_CA_16			
AC_08	AP_AC_08	ET_AC_08	REST_MPL_AC_08	RQ_CA_17	RQ_CA_18	
AC_09	AP_AC_09	ET_AC_09	REST_MPL_AC_09	RQ_CA_19	RQ_CA_21	
AC_10	AP_AC_10	ET_AC_10	IND_AC_10	RQ_CA_20	RQ_CA_27	RQ_CA_21
AC_11	ET_AC_11	RQ_CA_22	RQ_CA_23	RQ_CA_24		
AC_12	AP_AC_12	ET_AC_12				
AC_13	AP_AC_13	ET_AC_13	RQ_CA_25			
AC_14	AP_AC_14	ET_AC_14	RQ_CA_26	RQ_CA_28	RQ_CA_21	
AC_15	AP_AC_15	ET_AC_15	RQ_CA_29			
AC_16	AP_AC_16	ET_AC_16	RQ_CA_30	RQ_CA_31		
AC_17	AP_AC_17	ET_AC_17				
AC_19	AP_AC_19	ET_AC_19	RQ_CA_33	RQ_CA_34		
AC_21	ET_AC_21	RQ_CA_36				
AC_22	AP_AC_22	ET_AC_22	RQ_CA_37	RQ_CA_38		
AC_23	ET_AC_23	RQ_CA_39	RQ_CA_40			
AC_24	AP_AC_24	ET_AC_24	IND_AC_24	RQ_CA_41		
AC_25	AP_AC_25	ET_AC_25	IND_AC_25	RQ_CA_42	RQ_CA_43	RQ_CA_44
AC_26	ET_AC_26					
AC_27	AP_AC_27	ET_AC_27	RQ_CA_45			
AC_28	AP_AC_28	ET_AC_28	RQ_CA_46			

6.2.4.5 Vinculación modelo MODFLOW a modelo WEAP

Teniendo todos los elementos WEAP vinculados en el archivo "enlace" según corresponde, se vinculó el modelo MODFLOW a WEAP. La Figura 6-20 muestra el detalle de la vinculación.




Figura 6-20. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Choapa).

6.2.4.6 Definición capa de bombeo

Se fijó en un valor de 0 la capa de bombeo, lo que significa que se la extracción se modela como una recarga negativa en MODFLOW.

6.2.4.7 Calibración y Validación

La calibración del modelo subterráneo se llevó a cabo en pozos de niveles claves evaluados por estudios anteriores por la Dirección General de Aguas y por consultoras privadas como RODOHOS. En las siguientes figuras aparecen las series observadas versus las series simuladas en el actual modelo acoplado. Se observa que en Panguecillo (Figura 6-21) los

niveles se ajustan de forma satisfactoria, mientras que en el resto de los pozos El Tambo (Figura 6-22), Tunga Norte (Figura 6-24) y Huentelauquén (Figura 6-25) los resultados del modelo acoplado siempre están bajo el nivel observado, por lo tanto se debe mejorar el ajuste en estos casos. En cambio, en el caso de Pueblo Carcamo (Figura 6-23) los resultados modelados se encuentran sobre los datos observados y también requerirá que se mejore el modelo.




Figura 6-21. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Panguecillo, sector acuífero AC-08.




Figura 6-22. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en El Tambo, sector acuífero AC-14.




Figura 6-23. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Pueblo Carcamo, sector acuífero AC-24.




Figura 6-24. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Tunga Norte, sector acuífero AC-27.




Figura 6-25. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas en Huentelauquén, sector acuífero AC-28.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se realizó una calibración de datos de caudales en diferentes estaciones fluviométricas de la cuenca en estudio, las que se presentan en las siguientes Figuras. Los mejores ajustes se obtuvieron para las estaciones Fluviométricas en El Peral en el río Illapel (EIP), Las Burras en el río Illapel (ILB) y La Palmilla en río Chalinga (ChaLP) correspondientes a las Figura 6-26, Figura 6-27 y Figura 6-31, respectivamente. En el caso de las Estaciones

Fluviométricas Huintil en río Illapel (IH) y Estación La Canela en Río Choapa (ChoAEC) correspondientes a Figura 6-26, Figura 6-28 y Figura 6-29, respectivamente, el modela se ajusta a lo observado exceptuando en los altos de los caudales en donde el modelado dio más alto que el observado. En el caso de la estación Salamanca en Choapa (ChoS, Figura 6-30) en los resultados modelados los altos de los caudales son más bajos que en los observados. Por último, en el caso de la estación San Agustín en río Chalinga (ChaSA, Figura 6-32) los datos observados dejaron de medirse en abril del año 2001 por lo que no se tiene una buena medida de ajuste a partir de esta fecha.




Figura 6-26. Caudal observado vs caudal modelado en estación fluviométrica IEP.

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-27. Caudal observado vs caudal modelado en estación fluviométrica ILB.




Figura 6-28. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica IH.




Figura 6-29. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChoAEC.




Figura 6-30. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChoS.




Figura 6-31. Caudal observado vs caudal modelada en Estación Fluviométrica ChaLP.




Figura 6-32. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica ChaSA.

A continuación, se presenta en la tabla Tabla 6-23 la comparación entre los caudales medio observados y los modelados para periodos comunes de datos. Se observa que los caudales modelados son más altos en la mayoría de los casos, excepto por las estaciones ILB y ChoS, en cuyos casos los valores son menores. Sin embargo, la diferencia entre los caudales modelados y observados es baja.

Tabla 6-23. Caudales medios observados y caudales medios modelados en las diferentes estaciones fluviométricas.

Código WEAP	Estación Fluviométrica	Caudal Observado (m³/s)	Caudal Modelado (m³/s)
IEP	Illapel en El Peral	1,95	2,59
ILB	Illapel en Las Burras	2,18	2,08
IH	Illapel en Huintil	2,43	2,55
ChoAEC	Choapa aguas arriba Estero Canela	11,69	12,95
ChoS	Choapa en Salamanca	8,46	7,72
ChaLP	Chalinga en La Palmilla	0,86	0,86
ChaSA	Chalinga en San Agustín	0,55	0,89

Fuente: Elaboración propia.

Se verificaron las medidas de desempeño del modelo sin acople y con acople utilizando las medidas de bondad de ajuste en los puntos del modelo WEAP donde se agregaron estaciones de medición de caudal. Las gráficas de este análisis se incluyen como anexo de este estudio.

Se muestra a continuación la tabla resumen de los valores obtenidos para las métricas PBIAS, NSE, R2 y KGE del modelo sin acople y con acople. Cabe resaltar que, en algunos

casos los caudales incluidos en WEAP como observados corresponden a caudales simulados en modelos desarrollados anteriormente.

Tabla 6-24. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Choapa).

		Sin acople					Con acople			
Estación DGA	Código en WEAP	PBIAS	NSE	R ²	KGE	PBIAS	NSE	R ²	KGE	
Camisas en										
Desembocadura	CamD	-4,2	0,69	0,70	0,82	-9,5	0,77	0,79	0,85	
Chalinga en La Palmilla	ChaLP	0,2	0,89	0,89	0,94	4,4	0,96	0,97	0,94	
Chalinga en San Agustín	ChaSA	210,5	-3,04	0,42	-1,45	217,3	-3,25	0,42	-1,52	
Choapa en Cuncumen	ChoC_Batuco	-12	0,94	0,95	0,88	-6,7	0,99	1,00	0,93	
Choapa en Salamanca	ChoS	-12	0,94	0,95	0,88	-6,7	0,99	1,00	0,93	
Choapa en Puente										
Negro	ChoPN	-2,2	0,83	0,83	0,86	14,9	0,90	0,91	0,84	
Choapa aguas arriba Estero Canela	ChoAEC	-7,2	0,86	0,87	0,83	12	0,93	0,93	0,87	
Cuncumen Antes										
Bocatoma de Canales	Cun_ABT	30,9	0,77	0,81	0,67	30,4	0,77	0,81	0,68	
Illapel en Las Burras	ILB	0,9	0,97	0,97	0,98	0,2	0,98	0,98	0,98	
Illapel en Huintil	IH	-0,6	0,73	0,78	0,84	7,9	0,73	0,79	0,81	
Illapel en El Peral	IEP	9	0,88	0,89	0,88	34,5	0,87	0,91	0,64	

Fuente: Elaboración propia.

6.2.4.8 Análisis de Sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad cambiando la conductancia del río y la conductividad del acuífero en cada uno de los pozos ya presentados. Para ello, se disminuyó o aumentó la conductancia/conductividad en un 20%. Los resultados fueron analizados utilizando los pozos: i) Panguecillos (Figura 6-33 y Figura 6-34) y, ii) Pozo Huentelauquén (Figura 6-35 y Figura 6-36) respectivamente.




Figura 6-33. Análisis del cambio de la Conductancia en Pozo Panguecillo (AC-08).




Figura 6-34. Análisis del cambio de la Conductividad en Pozo Panguecillo (AC-08).

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Panguecillo el nivel estático del pozo es sensible al cambio de la conductancia del río y de la conductividad del acuífero. Se observa que al aumentar la conductividad el nivel estático del pozo disminuye. Por otra parte, al disminuir la conductividad del acuífero el nivel estático aumenta. Cuando observamos los resultados en el cambio de la conductancia del río el comportamiento es al revés es decir al aumentar la conductancia aumenta el nivel estático aumenta y cuando se disminuye la conductancia la cota decrece.




Figura 6-35. Análisis cambio de Conductancia en Pozo Huentelauquén.




Figura 6-36. Análisis del Cambio de Conductividad en Pozo Huentelauquén.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en el caso de Huentelauquén tanto el cambio de la conductividad del acuífero y de la conductancia del río no producen cambios significantes en el nivel estático del pozo (Figura 6-35 y Figura 6-36).

Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad en diferentes estaciones fluviométricas utilizando el mismo criterio ya señalado. Se escogió la Estación ILB debido a su buen ajuste entre los datos observados los caudales modelados y la estación ChoS debido a que el modelo no ajustaba tan bien como el caso ya señalado.




Figura 6-37. Cambio en la conductancia del Río en Estación Fluviométrica ILB.

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-38. Cambio en la conductividad del Acuífero en Estación Fluviométrica ILB.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la estación ILB (Figura 6-37y Figura 6-38) se observa que los cambios en la conductancia y en la conductividad no producen cambios significativos en el caudal y estos valores siguen siendo similares a los observados. En el caso de la estación fluviométrica ChoS se observa que los cambios en la conductancia y en la conductividad producen

cambios disminuyendo el caudal en algunos periodos. No se observan cambios importantes al inicio del modelo ni al final del periodo de simulación.




Figura 6-39. Análisis del cambio en la conductancia del río en Estación Fluviométrica ChoS.

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-40. Cambio en la conductividad del río en Estación Fluviométrica ChoS.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se analizó la probabilidad de excedencia en diferentes estaciones fluviométricas. En este informe se muestra el análisis de sensibilidad en la estación ILB (Figura 6-41) y en la estación fluviométrica ChoS (Figura 6-30). Como se observa en ambos casos los cambios en

la conductancia del río son más apreciables en los caudales menores que en caudales grandes.




Figura 6-41. Probabilidad de Excedencia en estación fluviométrica ILB.

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-42. Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica ChoS.

Fuente: Elaboración propia.

6.2.5 Comentarios y Brechas

Respecto a los embalses Corrales y El Bato se recomienda fuertemente realizar una estimación de las pérdidas subterráneas asociadas a estos, para incluirlas como serie en las variables de operación.

Si bien la versión actual del modelo WEAP incluye canales de la cuenca, en la actual versión de WEAP-MODFLOW no se vincularon a MODFLOW ya que el modelo subterráneo actual no incluía canales modelados con el paquete río. Es necesario que en el siguiente paso de modelación se evalué incluir estos elementos considerando la inclusión de canales al modelo subterráneo. De esta manera sería posible representar el efluente de agua subterránea de una mejor manera en los canales. Se debe recordar que al vincular derivaciones en WEAP mediante el archivo "enlace" se debe agregar la curva de descarga de cada tramo vinculado. En caso de que no se conozca la curva de descarga se debe determinar al menos mediante relaciones hidráulicas básicas (Manning u otro).

La versión actual del modelo sectoriza las zonas de riego en MODFLOW (modeladas como unidades hidrológicas en WEAP) según coberturas en "shapes" que fueron incluidos como anexos en el estudio DGA- Rodhos Asesorías y Proyectos (2017). Con una espacialización más actualizada del área irrigada sería posible asociar a esta, las celdas en MODFLOW y representar correctamente la infiltración por riego que actualmente se modela como unidades hidrológicas.

Las cuencas de cabecera y laterales no se encuentran modeladas mediante un modelo hidrológico. En aquellos casos que sea posible se sugiere cambiar los caudales impuestos e incluir unidades hidrológicas y fusionarlas con las que ya tiene el modelo para representar las zonas agrícolas, y que utilizan el método de la humedad del suelo para su modelación. De esta manera todo el modelo quedaría dependiente de las forzantes climáticas.

La modelación de la hidrología superficial, en el modelo acoplado presenta, en general, un buen desempeño que se refleja en una adecuada representación de los caudales superficiales tanto altos (*peaks*) como el caudal asociado al flujo base en las estaciones fluviométricas estudiadas. En general, en cuanto al sistema subterráneo, el desempeño del modelo WEAP-MODFLOW acoplado es aceptable para las zonas altas, mientras que para las zonas bajas la representación del sistema acuífero pierde validez. Se recomienda recalibrar el modelo del Choapa en toda su área activa con mayor énfasis en la parte media y baja de la cuenca.

6.3 CUENCA LIMARÍ

6.3.1 Estudios disponibles

En este apartado se revisaron los antecedentes correspondientes al desarrollo de modelos de gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos para la cuenca del río Limarí. A continuación, se relacionan los aspectos principales de los estudios considerados.

Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de uso del agua – Estudio de caso en la región de Coquimbo (Gobierno Regional Región de Coquimbo- CAZALAC & Rodhos, 2006).

El estudio desarrollado por el Centro del Agua para Zonas Áridas de Latinoamérica y el Caribe (CAZALAC), con la asesoría de RODHOS Asesorías y Proyectos, tuvo como objetivo profundizar y conocer la forma en que se usa el agua en una zona árida o semiárida, como es la región de Coquimbo, con el fin de obtener un diagnóstico sobre la eficiencia de uso y establecer recomendaciones para aumentar dicha eficiencia. En este caso, se abordarán las consideraciones referentes a la cuenca del río Limarí.

La primera fase de este estudio se basó en el reconocimiento en terreno, que, completado con las entrevistas, el análisis, recopilación y generación de gran cantidad de información, permitió establecer una línea base sólida para la implementación del modelo superficial.

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para la definición de variables:

- Precipitación: Para contar con la información de precipitaciones requerida para las subcuencas y sectores de riego se recopilaron y analizaron las estadísticas mensuales de 8 estaciones Se trabajó con el período de años hidrológicos (abril a marzo) de 1950 a 2003.
- Subcuencas aportantes de caudal: En base a la escorrentía que se mide en las subcuencas controladas, ya sean nivales o pluviales, se hace una estimación de los aportes de todas las demás subcuencas.
- Definición de acuíferos: De todos los depósitos caracterizados, en el presente estudio se asumieron como acuíferos propiamente tales los depósitos fluviales actuales y los depósitos de terraza fluvial inferior del cuaternario reciente.
- Caudales: La forma en la que se obtuvieron los caudales de cada canal definido en el modelo dependió de la información disponible. Se favoreció primeramente la información de extracciones registradas por juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas.
- Captaciones puntuales: En el caso de la cuenca del Limarí, se definieron 36 captaciones puntuales, correspondientes 21 de ellas a evapotranspiración desde los

- cauces de río, 10 a extracciones de agua potable rural, que topológicamente no pueden ser asignadas a acuíferos, y 1 al agua potable de Ovalle.
- Descargas puntuales: Como descargas puntuales se consideraron los retornos de las aguas servidas urbanas desde las plantas de tratamiento, las cuales son entregadas a los nodos correspondientes. Estas descargas suman en total 169 l/s a la fecha del estudio.

El objetivo de la calibración del modelo hidrológico implementado para la cuenca del río Limarí, consistió en poder reproducir el flujo pasante en algunos puntos de control del río y, en un menor grado de importancia, poder reproducir el nivel de las aguas subterráneas.

El período seleccionado para la calibración fue 1990 a 2004. Se consideró que el modelo era apropiado para representar adecuadamente los años secos como los húmedos, por lo tanto, se definió como aceptable la bondad del ajuste.

Algunos de los parámetros ajustados en la calibración se listan a continuación:

Tramos de río: Se modificaron los valores asociados al espesor del estrato permeable y al coeficiente de permeabilidad vertical.

Eficiencia de distribución del agua dentro de cada zona de riego: Se asumió que, al interior de cada zona de riego, la eficiencia es equivalente a 1, es decir que no se producen pérdidas. Lo anterior se realizó en vista de que los canales en su recorrido van alimentando las zonas de riego, de modo que se considera sólo una vez una ineficiencia de conducción, y no doblemente, externa e interna dentro de la zona de riego.

Coeficientes de Derrame y Percolación: Si bien en versiones anteriores del MAGIC era necesario entregar como dato de entrada estos coeficientes, en la última versión el modelo los obtiene internamente con información de entrada sobre método de riego y tipo de suelo.

Parámetros de los sectores acuíferos: Para la calibración subterránea, se modificó la tabla AC_PARAM, que contiene los parámetros que definen la geometría y las características de los acuíferos. Los parámetros ajustados para lograr una buena representatividad de los niveles y cotas promedio de cada sector acuífero, corresponden a:

- Coeficiente de almacenamiento.
- Anchos de las secciones de entrada y salida de cada sector.
- Cotas de las secciones de entrada y salida que dan origen a los espesores del relleno acuífero.
- Coeficientes de permeabilidad hidráulica horizontal en las secciones de entrada y salida.
- Tipo de sección considerada para el acuífero.

Se concluye que la cuenca del Limarí está gestionada en forma muy eficiente desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales. En cuanto a los recursos subterráneos, hay cierta resistencia a aceptar la constitución de derechos en los acuíferos ligados al río. No hay estudios hidrogeológicos que avalen cualquier medida, sin embargo,

la explotación de acuíferos ligados al río puede tener efectos sobre los recursos superficiales.

De modelos de gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos, para las cuencas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa (DGA-Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda, 2014).

El objetivo del estudio se basó en contar con una herramienta técnica de modelación que permitiera simular en forma integrada el comportamiento de aguas superficiales y subterráneas, que sirviera de apoyo a la toma de decisiones, y que permitiera evaluar el efecto de la priorización de las diferentes alternativas de uso del agua por parte del sector productivo de la cuenca, a través de la exploración de escenarios.

La intención original del presente estudio era la de potenciar la aplicación del modelo de uso libre llamado MAGIC (Modelación Analítica Genérica Integrada de Cuencas), de la DGA, generando una herramienta de modelación para ser usada por los usuarios, que fuera capaz de admitir diversos escenarios, diversas condiciones de operación del sistema y diversas reglas de operación de los elementos integrantes, y que además tuviera una interfaz amigable, condiciones que el modelo MAGIC no puede satisfacer.

Este modelo fue objeto de una revisión en detalle que presenta los diferentes componentes del desarrollo del modelo WEAP (CRDP-Rodhos Asesorías y Proyectos, 2014).

Modelo WEAP y su aplicación en la cuenca del río Limarí (Centro de Cambio Global-Universidad Catolica de Chile, 2015).

El documento presenta características del modelo WEAP_Limarí, entre las cuales se destacan:

- Oferta: Modelo conectado a la hidrología a escala mensual y por lo tanto genera escorrentía en función de las precipitaciones y el derretimiento de la nieve.
- Demanda: Los nodos de demandas se encuentran asociados a zonas de riego (canales, derechos y organizaciones de usuarios de agua -OUA-).

– Gestión:

- Se incorporaron las reglas operacionales del Sistema Paloma (Brown y Ferrer).
- Limita el abastecimiento hasta el término de la "cuenta corriente" de cada organización.
- Conecta los sitios de oferta con los nodos de consumo por medio de canales o ríos.

Al notar la necesidad de modificar datos en un sistema elaborado previamente, se creó MerWeap, cuyas características se listan a continuación:

- Es una interfaz que permite operar WEAP desde Excel.
- Facilita la experiencia del usuario.
- Simula en WEAP condiciones climáticas históricas para dos años en el futuro, con el árbol de posibilidades climático.
- Permite modificar las reglas de operación originales de Brown y Ferrer.
- Resume los resultados en el mismo archivo Excel.
- Genera un documento en PDF con el resumen de los principales resultados entregados.
- Se puede personalizar el archivo con los resultados de mayor interés.
- Permite acoplar módulos especiales de aguas subterráneas, calidad de aguas, entre otros.

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Limarí (CNR-Arrau Ingeniería, 2016).

El objetivo general del estudio es contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos para riego en la cuenca, mediante la implementación de un Plan de Gestión de las aguas de riego y drenaje, diseñado y validado con la participación de los usuarios y agentes regionales y locales.

El área de estudio considera la cuenca del río Limarí y los sectores de secano de la Provincia del Limarí, donde se desarrollaban actividades agrícolas. En conjunto, toda el área se encuentra en la Provincia de Limarí, que está conformada por cinco comunas o unidades operativas: Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui. Adicionalmente, la consultoría definió unidades territoriales o subcuencas de análisis, en función de las subcuencas de estudio, las cuales se consideraron como la base para el manejo del recurso hídrico y conservaron un patrón relativamente homogéneo en cuanto a su gestión hídrica y agrícola. Las unidades territoriales estudiadas se listan a continuación:

- Río Hurtado
- Río Grande Medio
- Río Grande Alto
- Río Pama, Combarbalá, Cogotí y Huatulame
- Río Grande Bajo
- Quebrada Camarones
- Costeras entre Limarí y Choapa

El desarrollo del estudio contempló un importante componente participativo, cuya finalidad fue recoger necesidades, intereses y visiones locales, e incorporarlas en la propuesta de Plan de Riego. La secuencia de actividades consideró:

- xii. **Difusión e instalación en territorio:** La etapa consistió en el desarrollo de reuniones de coordinación, lanzamiento del estudio y elaboración del mapa de actores.
- xiii. **Diagnóstico:** Abarcó el conjunto de temáticas relacionadas con el recurso hídrico, el riego y el desarrollo agropecuario, identificando o relevando las particularidades territoriales, con el fin de permitir la construcción una visión de cada Unidad Territorial y utilizar esto para la elaboración de la correspondiente imagen objetivo y la estimación de las brechas.

Los resultados del diagnóstico fueron presentados en los diferentes territorios siendo validados, en promedio, por un 84% de los encuestados en las asambleas.

A través de la revisión de información secundaria, y la comunicación directa con actores locales, se logró describir la situación actual de la Provincia en las siguientes temáticas: descripción general de la cuenca, oferta hídrica, evaluación de las redes de estaciones de monitoreo hidrometeorológico, calidad de agua superficial y subterránea, descripción y análisis del uso multisectorial de recurso hídrico, calidad del agua, análisis de la variabilidad climática, capacidad de prevención, respuesta y/o mitigación frente a eventos extremos, caracterización ambiental de la cuenca, diagnóstico de la infraestructura de riego extrapredial, caracterización y análisis de la producción agropecuaria y sus proyecciones de desarrollo, derechos de aprovechamiento de aguas, organizaciones de usuarios, diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego y necesidades de investigación e innovación, análisis de la gestión institucional publica para el apoyo al riego, análisis de políticas y carteras de iniciativas.

- xiv. Imagen objetivo: El desarrollo de la imagen objetivo consistió en un proceso participativo, el cual se inició con la consideración de las opiniones obtenidas en las entrevistas y grupos focales efectuados; la información del diagnóstico realizado y las directrices de distintos instrumentos de planificación territorial del área, con el fin de que la construcción de las imágenes objetivo fuese consistente con las estrategias de desarrollo de los respectivos territorios.
 - Las primeras propuestas de imagen objetivo, por cada unidad territorial, fueron sometidas a una pre-validación con actores locales. Estos resultados fueron presentados posteriormente en las asambleas de "Validación del Diagnóstico e Imagen Objetivo", para la discusión y trabajo con los participantes.
- xv. **Identificación de brechas y oportunidades de mejoramiento:** Teniendo desarrolladas y validadas las diferentes imágenes objetivo en los territorios que

comprendieron el estudio, se determinaron las brechas en forma cualitativa y cuantitativa. En esta etapa se avanzó en el desarrollo de iniciativas que respondieran a las brechas señaladas.

xvi. **Plan de Gestión de Gestión de Riego**: Tiene una proyección de mediano plazo hasta el año 2022. Es la ordenación lógica de todas las iniciativas (proyectos, programas o estudios básicos), de tal forma que la imagen objetivo, y por ende la disminución de brechas, sea alcanzable de forma más lógica, eficiente y equitativa.

Con el estudio se presentó el Sistema de Información Geográfica construido, el cual contiene toda la información generada y/o recopilada. Dicha información, se encuentra estructurada en proyectos de ArcGis (formato *.mxd) a través de los cuales son organizadas las distintas capas *shape*, tanto de la información base como la temática.

Análisis Modelación de Embalses de Precordillera (CRDP Coquimbo-PROMMRA, 2016).

El estudio planteó como objetivo usar el modelo WEAP-Elqui, WEAP-Limarí y WEAP-Choapa para dimensionar las externalidades provocadas por las múltiples propuestas de embalses de pre-cordillera y otras obras en cada cuenca, con ello, establecer los efectos en la seguridad de riego, tal que permitan que los esfuerzos públicos generen una mejor condición global en los territorios, minimizando las externalidades negativas y maximizando la seguridad de riego en su conjunto.

Se planteaba al inicio del estudio utilizar los modelos existentes para las cuencas Elqui, Limarí y Choapa, sin embargo, durante el desarrollo se planteó, en función de la disponibilidad de datos, la extensión de las series temporales y la recalibración del modelo de forma que los balances fueran más dinámicos.

El proyecto consideró el desarrollo de 5 componentes, con un total de 20 actividades, las cuales se listan a continuación:

- Etapa 1. Ajuste y calibración de los modelos WEAP de las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa:
 - Recopilación de información climática, hidrológica y de uso de suelo de las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa
 - Prolongación del año base de los modelos a 1990
 - Actualización de los modelos WEAP a la última temporada
 - Incorporación de caudales de cabecera
 - Calibración de los modelos
- Etapa 2. Definición y validación de los escenarios para cada cuenca:
 - Recopilación de antecedentes base para escenarios
 - Clasificación y priorización de escenarios por cuenca

- Validación de los escenarios con los actores vinculados a los recursos hídricos de cada cuenca
- Determinación y descripción de los escenarios validados por cuenca.
- Etapa 3. Modelación de los escenarios para cada cuenca:
 - Definición de criterios para determinar externalidades de embalse de precordillera
 - Modelación del escenario base y escenarios de embalse de precordillera para las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa
 - Identificación de las externalidades de los escenarios de embalse de precordillera para las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa
 - Análisis de las externalidades de los escenarios de embalse de precordillera para las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa.
 - Recomendaciones en gestión y optimización del uso del agua, para cada escenario de precordillera por cuenca
- Etapa 4. Plataforma de Capacitación E-learning:
 - Diseño del modelo de capacitación a desarrollar con la plataforma
 - Implementación de la plataforma
 - Implementación del programa de capacitación
 - Evaluación de la plataforma
- Etapa 5. Talleres de Capacitación:
 - Diseño de los talleres de capacitación
 - Realización de los talleres de capacitación

A continuación, se presentan algunos resultados asociados a las etapas 1, 2 y 3 del estudio en la cuenca del río Limarí:

- Los modelos utilizados para las cuencas de Elqui, Limarí y Choapa, contemplaron la prolongación de la serie de tiempo ajustado al año base del modelo correspondiente, el cual en un principio considerada la serie 2000 2014, por otra parte, en los modelos CRDP_PROMMRA la serie comienza en 1990 y culmina en el año 2015, contemplando una serie temporal de 25 años.
- Es así como se incorporó el período de sequía entre 1993-1996, y el evento Niño de 1997. A partir de ello, se realizó la calibración para el período comprendido entre 1999 - 2011. El proceso de validación consistió en la actualización del modelo desde el período 2011 al 2014.
- Los tres modelos evaluados, se sometieron a la evaluación estadística, en datos observados y modelados, tanto para el volumen embalsado como para estaciones fluviométricas de cada cuenca.

- En el modelo Cuenca del Río Limarí CRDP PROMMRA, se desarrollaron los escenarios correspondientes a la construcción de los embalses de cabecera de la cuenca; embalse Valle Hermoso, ubicado en el río Pama; el embalse Murallas Viejas, ubicado en el río Combarbalá; el embalse La Tranca, ubicado en el río Cogotí; y el embalse Rapel, ubicado en el río Rapel.
- Para la cuenca de Limarí, la construcción de los cuatro embalses en una situación con superficie presente, provoca un mejoramiento en la satisfacción de la demanda, en comparación a un escenario sin embalse, con aumentos de un 10%, como en el caso de la zona de riego del río Pama. Sin embargo, en una situación con superficie nueva contemplada por el proyecto para cada embalse, la cobertura de la demanda disminuye un 7% para esa misma zona.

Estudio de Modelos de Gestión de Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos para las Cuencas de las Provincias de Elqui, Limarí y Choapa (Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda, 2014).

El estudio realizado por la empresa Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda en el año 2014, tomó como base el modelo WEAP Limarí en fase de desarrollo por parte de la Universidad Católica y la Universidad La Serena (WEAP-Limarí UC-ULS). El modelo se elaboró teniendo como base el modelo desarrollado en el software Modelación Analítica, Genérica e Integrada de Cuencas (MAGIC)-para la cuenca Limarí del estudio CAZALAC/RODHOS (2006).

El modelo WEAP-Limarí UC-ULS predecesor del modelo WEAP-Limarí CRDP - 2014, aborda con profundidad aspectos como: i) La hidrología de las subcuencas de cabecera en base a estadísticas de precipitación, evaporación y temperatura, ii) La dinámica de la demanda de agua por parte de la vegetación cultivada a través de la aplicación de un modelo de crecimiento de las plantas (Plant Growth Method -PGM-) y una interfaz que permite realizar simulaciones en Excel. A pesar de que este modelo se ha aplicado en diversas estimaciones, no ha sido usado ni calibrado a nivel de la cuenca completa haciendo uso de todas sus herramientas.

De manera que el modelo WEAP-Limarí resultara operativo, se pudiera calibrar y usar posteriormente para la simulación de escenarios de interés para la cuenca, se realizaron ajustes como: i) Incorporación de elementos topológicos del mismo tipo que los incorporados en el modelo WEAP-Elqui, ii) Modificación de los procesos de modelación en forma similar al modelo MAGIC-Limarí y iii) La manera de entrega de resultados en forma similar al WEAP-Elqui.

Para evaluar los cambios introducidos al modelo WEAP-Limarí UC-ULS, se habilitó una planilla de calibración de caudales superficiales llamada

Nombre_Escenario_CALIB_SUP_Gráficos.xls, mediante la cual se observó el efecto de cada uno de los cambios tanto en los datos de entrada como en los métodos de cálculo.

A continuación, se presenta una reseña de las modificaciones que se realizaron al modelo para obtener el modelo calibrado:

- La primera adaptación del modelo consistió en suministrar la estadística de caudales de entrada a partir de las observaciones realizadas por la DGA en las estaciones de cabecera, las estadísticas generadas a partir del modelo MPL en cuencas pluviales no controladas o a partir de un modelo simple de transposición en función de áreas y alturas para cuencas nivales no controladas. Debido a que se consideraron la totalidad de las estadísticas hasta marzo de 2014, fue necesario extender en los nodos de entrada las estadísticas observadas y generadas sintéticamente en las cuentas no controladas hasta marzo de 2011 en el estudio del Plan Maestro de 2013.
- Debido a que se detectaron inconsistencias en el modelo durante la fase de calibración, se incluyeron varios acuíferos en la modelación, los cuales se tomaron del modelo MAGIC.
- Se consideró una interacción entre los ríos y los acuíferos subyacentes, en función de un porcentaje de infiltración.
- Considerando los resultados satisfactorios que se obtuvieron en los estudios con el modelo MAGIC en las tres cuencas mayores de la región, el cálculo de la demanda de riego aplica la metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
- Para caracterizar la superficie agrícola de los cultivos frutales y anuales aguas arriba de los embalses se utilizaron las áreas totales potenciales del modelo MAGIC, mientras que aguas abajo de los embalses se utilizaron las áreas totales del modelo WEAP-Limarí UC.
- Con el fin de no exceder el caudal máximo que estableció la Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí (ACEC), se aplicó un límite de extracción en el modelo equivalente a 2 m³/s.
- Considerando que las demandas puntuales correspondientes a agua potable no se tenían en cuenta en la modelación anterior, se incluyeron demandas de agua subterránea de acuerdo con el catastro de derechos constituidos a 2011. Las demandas de agua potable se modelaron con un límite en los derechos y un caudal de extracción efectivo que se definió externamente en base a la información de producción. En el caso de derechos industriales, se aplicó un factor de uso igual a 0,5, salvo en Pama donde se aplicó 0,3.
- Se modificaron y adecuaron las prioridades de las demandas de riego en todas las subcuencas de la cuenca del Limarí, ordenándolas desde aguas arriba hacia aguas abajo. Para ello, en el reordenamiento se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Desde los acuíferos, todos los usos que sólo se surten de aguas subterráneas, tienen la misma prioridad 1 (ET, AP, Ind).
- Las ET y AP que se surten del río, tienen la primera prioridad para extraer el agua, y tienen una prioridad descendente de aguas arriba a aguas abajo.
- La siguiente prioridad la tienen las zonas de riego agrícola. Las zonas que están dentro de un mismo río (misma Junta de Vigilancia), tienen la misma prioridad.
- Bajo CASEP, las zonas de riego que se riegan con canales acogidos a la regla de operación tienen la misma prioridad, y dentro de ellas, la subzona de cultivos frutales tiene mayor prioridad que la zona de cultivos anuales.
- Cada zona de riego agrícola se surte primero del agua superficial y luego del agua subterránea.
- Se hizo una revisión y reordenamiento de la topología de derrames, percolaciones, y afloramientos desde las terrazas de Punitaqui hacia el estero Punitaqui y río Limarí. También se hizo una división del área de riego GrandeAMostazal (Grande antes junta Mostazal) en dos partes, una sobre la estación Grande en Cuyano y otra bajo la estación.

6.3.2 Modelo Superficial

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo superficial WEAP de Limarí usado para el acople en el presente estudio.

6.3.3 Modelo Subterráneo

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo subterráneo MODFLOW de Limarí usado para el acople en el presente estudio.

6.3.4 Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo

Siguiendo la metodología general indicada en el apartado 4.7 Metodología propuesta se exponen las particularidades del modelo para su aplicación.

6.3.4.1 Preparar modelo MODFLOW en forma nativa

En el estudio "Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual MODFLOW y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW" (DGA-UC, 2019), se generaron las versiones nativas del modelo subterráneo de la cuenca del río Limarí.

6.3.4.2 Preparar modelo WEAP para el acople

Una vez se tuvo el modelo MODFLOW en forma nativa se agregaron los archivos a la carpeta "MODFLOW" creada en el área del modelo Limarí.

6.3.4.3 Generar archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP

El archivo "enlace" fue generado en WEAP con las siguientes características:

Tabla 6-25. Modelo MODFLOW Limarí.

Propiedad	Valor
Filas	464
Columnas	497
Layers	1
Periodos de Estrés	1
Total de celdas	230.608
Celdas Activas	135.766
Origen X	239.200 WGS84 - UTM 19S
Origen Y	6.520.100 WGS84 - UTM 19S
Rotación	0°

Fuente: Elaboración propia.

6.3.4.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"

Como se mencionó en la metodología, no todos los elementos WEAP se vinculan directamente al modelo MODFLOW mediante el archivo "enlace". La Tabla 6-26 muestra los elementos que se vincularon.

Tabla 6-26. Elementos WEAP cuenca Limarí para ser vinculados en el archivo "enlace" (Limarí).

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
Unidades Hidrológicas	149	60	Unidades hidrológicas que incluyen áreas irrigadas.
Coberturas de la tierra en unidades Hidrológicas	División por tipo de cultivo según ANU, FRU y GLOBAL	0	No se realizó la unión debido a que actualmente no está disponible la localización espacial en un formato shape de los cultivos considerados (ANU, FRU, GLOBAL)
Agua subterránea	21	64	Además de los 17 acuíferos modelados, se agregó un nodo de agua subterránea por subcuenca con el fin de representar la recarga natural.

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
			Adicionalmente, Se agregó un nodo de agua subterránea para las celdas activas fuera del límite de la cuenca.
Ríos	66	40	Se vincularon 26 ríos en 258 tramos y 14 derivaciones en 42 tramos. Adicionalmente, se agregó 1 río aguas arriba de la desembocadura del río Limarí para representar las celdas de dren incluidas en MODFLOW.
Sitios de demanda	63	33	Demandas de agua potable (13), evapotranspiración (12), e industria (8). Las demandas AP_AC_COM_01 y ET_AC_COM_01, no se vincularon debido a que el acuífero correspondiente no se encuentra activo en la modelación.

Los shapes principales usados para la vinculación se incluyen en los anexos de este estudio.

6.3.4.4.1 Vincular agua subterránea

En primera instancia, se identificaron las celdas con la presencia de acuíferos según el archivo ACUIFEROS.shp, mediante la herramienta de unión espacial en un SIG.

Posteriormente, se agregó un nodo de agua subterránea en WEAP por subcuenca con el fin de representar la recarga natural por precipitación. Para identificar estos nodos se agregó el prefijo (AS_) al código de la subcuenca. Teniendo los nodos definidos, se identificaron las celdas de cada subcuenca que no pertenecieran a zonas de acuífero y se les asignó el nodo de agua subterránea correspondiente.

Para los nodos de agua subterránea creados se estableció el supuesto clave "Modflow – Recarga_PPT" equivalente a 0,02, el cual representa el porcentaje de la precipitación equivalente a la recarga natural de la subcuenca.

Para el caso de las celdas activas fuera del límite de las subcuencas, se adicionó el nodo de agua subterránea AS_FUERA_LIMITE, a fin de que todas las celdas activas en el modelo MODFLOW se encontraran asociadas a algún elemento de agua subterránea en WEAP.

Tabla 6-27. Elementos de agua subterránea agregados en WEAP (Limarí).

rabia 6-27. Elementos de agu				
Subcuenca	Nodo de agua			
Justuciica	subterránea			
AN-07	AS_AN_07			
CL-12	AS_CL_12			
CL-11	AS_CL_11			
AN-01	AS_AN_01			
AN-03	AS_AN_03			
AN-04	AS_AN_04			
AN-09	AS_AN_09			
CL-05	AS_CL_05			
CL-20	AS_CL_20			
CL-21	AS_CL_21			
CL-22	AS_CL_22			
CL-06	AS_CL_06			
CL-23	AS_CL_23			
CL-26	AS_CL_26			
AN-10	AS_AN_10			
AN-11	AS_AN_11			
CL-13	AS_CL_13			
CL-15	AS_CL_15			
CL-04	AS_CL_04			
CL-09	AS_CL_09			
CL-08	AS_CL_08			
CL-07	AS_CL_07			
CL-32	AS_CL_32			
CL-31	AS_CL_31			
CL-30	AS_CL_30			
CL-27	AS_CL_27			

Subcuenca	Nodo de agua
Subcuenca	subterránea
CL-34	AS_CL_34
CL-01	AS_CL_01
AN-02	AS_AN_02
CL-03	AS_CL_03
CL-02	AS_CL_02
CL-18	AS_CL_18
CL-10	AS_CL_10
CL-282	AS_CL_282
CL-29	AS_CL_29
CL-33	AS_CL_33
CL-25	AS_CL_25
CL-24	AS_CL_24
CL-16	AS_CL_16
CL-17	AS_CL_17
AN-08	AS_AN_08
CL-14	AS_CL_14
AN-05	AS_AN_05
AN-06	AS_AN_06
CL-281	AS_CL_281
CL-19	AS_CL_19

Fuente: Elaboración propia.

A manera de ilustración se muestra en la siguiente figura la distribución de las celdas según el nodo de agua subterránea al cual se asocian.




Figura 6-43. Distribución de celdas de agua subterránea (Limarí).

El nombre exacto del nodo de agua subterránea se vinculó a las celdas del área superpuesta en la zona respectiva en la columna "Groundwater".

6.3.4.4.2 Vincular unidades hidrológicas

En este modelo se consideraron las unidades hidrológicas que incluyen áreas irrigadas, se realizó el proceso descrito a continuación para la definición de las áreas a utilizar en el proceso de acople:

- i. Se definieron las áreas del archivo "prod_frut_limari_CIREN_2011" como las correspondientes a cultivos frutales.
- ii. Se sustrajeron las áreas del archivo "prod_frut_limari_CIREN_2011" del archivo "ZR-Limari-2012", el cual representaba la totalidad del área de las unidades hidrológicas. Las áreas restantes en este archivo se consideraron como las correspondientes a zonas con vocación Global y Anual.
- iii. En cada archivo independiente se identificó la zona respectiva en el modelo WEAP mediante el código MAGIC, cuyas equivalencias se presentan en la Tabla 4.1 Identificación y caracterización de zonas de riego del informe del modelo (Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda, 2014).
- iv. Teniendo las zonas anuales y frutales diferenciadas, se procedió a realizar la unión espacial de ambas con el fin de obtener un archivo con la totalidad de las áreas identificadas (archivo Catchments Final.shp).

v. Los polígonos de las áreas finales se vincularon al archivo "enlace" en la columna "Catchments".

Nota: En el informe del modelo se establece un área para las zonas de riego Palqui y Cauchil, sin embargo, en el modelo WEAP estas corresponden a dos áreas independientes cada una dividida en cultivos **Anuales** y **Frutales**, con el fin de realizar el acople adecuadamente se asignó la mitad de los polígonos disponibles a cada zona de riego en los *shapes* correspondientes a cultivos anuales y frutales.

En la figura se presentan la distribución de las unidades hidrológicas en el archivo "enlace".




Figura 6-44. Distribución de unidades hidrológicas (Limarí).

Fuente: Elaboración propia.

6.3.4.4.3 Vincular ríos

El modelo MODFLOW utiliza el paquete *River* (RIV) y *Drain* (DRN), los cuales se utilizaron para representar los ríos y los drenes. Se agregó en WEAP un río ficticio aguas arriba de la desembocadura del río Limarí (DREN_RIO_LIMARI) de manera que las celdas definidas como dren en el modelo MODFLOW pudieran vincularse a este. En la figura se presentan resaltadas en color verde las celdas correspondientes a drenes (Drenes.shp).



Figura 6-45. Drenes en MODFLOW (Limarí).

Para identificar los ríos se corrigió el trazado de los ríos y derivaciones en el modelo WEAP de manera que fueran coincidentes con el trazado de los ríos en el modelo MODFLOW identificados en el archivo Riv_export.shp. Se usó la conductancia para diferenciar los ríos de las derivaciones. En la Figura 6-46 se presenta a manera de ejemplo la disposición final de los ríos y derivaciones en la zona central de la cuenca, en relación con el archivo Riv_export.shp.

Considerando lo anterior, se utilizó la herramienta automática de WEAP la cual está disponible cuando se está realizando el acople con MODFLOW (Avanzado/Nexo con MODFLOW/ seleccionar el archivo "enlace"/Asumir puntos de nexo sobre el río). La herramienta permitió identificar las celdas en el archivo "enlace" correspondientes a tramos de río y derivaciones. Una vez se generaron, fueron verificadas en un SIG. La Tabla 6-28 incluye tres tramos de ríos vinculados a modo de ejemplo. En el Anexo 1-C, Tabla 1-3 se incluyen todos los tramos vinculados en el modelo.




Figura 6-46. Disposición final de ríos y derivaciones WEAP en relación con los ríos (paquete RIV) en el modelo MODFLOW (Limarí).

Tabla 6-28. Tramos vinculados (Limarí).

Tramo	Celdas
AN_03,Por debajo de AN_03Caudal de Cabecera	1
AN_11,Por debajo de AN_11Caudal de Cabecera	5
C Palqui Maurat Semita, Por debajo de C Palqui Maurat SemitaCaudal de entrada	40
desviado.	

Fuente: Elaboración propia.

En total, solo 301 tramos de 375 que actualmente existen en el modelo pudieron ser vinculados al archivo "enlace" usando la columna "RiverReach" y "River_EN" para los nombres en español e inglés respectivamente. Se vincularon todas las celdas identificadas como río (paquete RIVER) en el modelo MODFLOW.

Para la curva de descarga en los tramos de ríos y derivaciones vinculados, en el río Limarí se usó la curva del río Rapel en Junta (código BNA 04522002). Para las derivaciones se asumió un canal de sección trapezoidal con un ancho de solera de 2m, talud 0,3, rugosidad 0,02 y pendiente 0,005.

6.3.4.4.4 Vincular sitios de demanda

Cada sitio de demanda (agua potable, vegetación ripariana e industria) se vinculó solo a las celdas del acuífero donde se localizan los pozos. En el caso del acuífero AC_GRA_02, en el cual no había presencia de pozos se asignó las demandas correspondientes a todas las

celdas que componen el área del acuífero. Se utilizó el archivo Pozos_Acuiferos.shp el cual contiene la totalidad de los pozos incluidos en el modelo MODFLOW.

Tabla 6-29. Sitios de demanda con su respectivo acuífero de extracción (Limarí).

Acuífero	Demanda 1	Demanda 2	Demanda 3
AC_GRA_01	AP_AC_GRA_01	ET_AC_GRA_01	
AC_GRA_02	AP_AC_GRA_02	ET_AC_GRA_02	IND_AC_GRA_02
AC_GRA_03	AP_AC_GRA_03	IND_AC_GRA_03	ET_AC_GRA_03
AC_HUA_01	AP_AC_HUA_01		
AC_HUR_04	AP_AC_HUR_04	ET_AC_HUR_04	
AC_HUR_05	AP_AC_HUR_05	IND_AC_HUR_05	ET_AC_HUR_05
AC_ING_01	AP_AC_ING_01	ET_AC_ING_01	
AC_LIM_01	IND_AC_LIM_01	ET_AC_LIM_01	
AC_LIM_02	AP_AC_LIM_02	ET_AC_LIM_02	
AC_PAL_01	AP_AC_PAL_01	IND_AC_PAL_01	
AC_PAM_01	IND_AC_PAM_01	ET_AC_PAM_01	
AC_PUN_01	AP_AC_PUN_01		
AC_RAP_01	AP_AC_RAP_01	ET_AC_RAP_01	
AC_TER_01	AP_AC_TER_01	IND_AC_TER_01	ET_AC_TER_01
AC_TER_02	IND_AC_TER_02		
AC_COG_01	AP_AC_COG_01	ET_AC_COG_01	

Fuente: Elaboración propia.

Subcuencas Acuiferos Código AC_COG_01 AC_GRA_01 AC_GRA_02 AC_GRA_03 AC_HUA_01 AC_HUR_04 AC HUR 05 AC LIM 01 AC PAL 01 AC_PUN_01 AC_RAP_01 AC_TER_01 AC_TER_02

Figura 6-47. Pozos en MODFLOW y acuíferos en WEAP (Limarí).

Fuente: Elaboración propia.

Los nombres exactos de los sitios de demanda se vincularon al archivo "enlace" en las columnas "Demand".

6.3.4.5 Vincular modelo MODFLOW a modelo WEAP

Teniendo todos los elementos WEAP vinculados en el archivo "enlace" según corresponde, se vinculó el modelo MODFLOW a WEAP.




Figura 6-48. Archivo "enlace" WEAP-MODFLOW (Limarí).

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-49. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Limarí).

6.3.4.6 Calibración y Validación

Se verificaron las medidas de desempeño del modelo sin acople y con acople utilizando las medidas de bondad de ajuste en los puntos del modelo WEAP donde se agregaron estaciones de medición de caudal. Se incluye como anexo todas las gráficas.

Se muestra a continuación la tabla resumen de los valores obtenidos para las métricas PBIAS, NSE, R2 y KGE del modelo sin acople y con acople, y en las gráficas la comparación entre caudales observados versus simulados del modelo acoplado en dos estaciones, una localizada en la parte central de la cuenca y la otra en la desembocadura. Cabe resaltar que, en algunos casos los caudales incluidos en WEAP como observados corresponden a caudales simulados en modelos desarrollados anteriormente.

Tabla 6-30. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Limarí).

		Sin acople				Con acople			
Identificación	Estación	PBIAS	NSE	R ²	KGE	PBIAS	NSE	R ²	KGE
Río Hurtado 21	Río Hurtado HSA	1,10	0,99	0,99	0,98	130,50	< -10*	0,00	-11,80
Río Hurtado 49	Río Hurtado Hang	29,30	0,81	0,88	0,69	1.014,60	< -10*	0,00	-52,50
Río Hurtado 55	Río Hurtado Hrecoleta	48,50	0,69	0,82	0,50	1.402,40	< -10*	0,00	-58,00
Río Hurtado 61	Río Hurtado Embalse Recoleta	287,70	- 14,73	0,00	-2,63	5.566,60	< -10*	0,00	-217,20
Río Los Molles 15	Río Los Molles MOA	0,50	1,00	1,00	0,99	24,70	< -10*	0,10	-1,90
Río Rapel 23	Río Rapel RJ	71,40	0,50	0,65	0,24	1.059,90	< -10*	0,00	-31,30
Río Grande 17	Río Grande GLR	20,70	0,93	1,00	0,72	331,10	< -10*	0,00	-10,20
Río Grande 35	Río Grande GC	-12,90	0,94	0,96	0,83	327,80	< -10*	0,00	-15,30
Río Grande 59	Río Grande GPSJ	20,80	0,86	0,89	0,72	988,30	< -10*	0,00	-29,10
Río Grande 71	Río Grande Embalse Paloma	117,60	-8,87	0,00	-1,36	4.650,20	< -10*	0,00	-166,50
Río Mostazal 15	Río Mostazal MC	-0,50	0,99	0,99	0,99	228,60	< -10*	0,00	-12,20
Río Mostazal 27	Río Mostazal Mdes	38,80	0,66	0,71	0,57	695,50	< -10*	0,00	-21,90
Río Tascadero 11	Río Tascadero DT	0,80	1,00	1,00	0,99	412,00	< -10*	0,00	-25,70
Río Cogoti 15	Río Cogoti en Fraguita	-0,50	1,00	1,00	0,99	625,90	< -10*	0,00	-22,60
Río Cogoti 25	Río Cogoti CogEE	47,30	0,83	0,91	0,52	1.122,00	< -10*	0,00	-28,90
Río Cogoti 33	Río Cogoti Salida Emb Cogoti	7,60	0,48	0,58	0,74	2.300,50	< -10*	0,00	-60,90
Río Combarbala 11	Río Combarbala CombR	-0,60	1,00	1,00	0,99	318,70	< -10*	0,00	-8,40
Río Pama 19	Río Pama PVH	23,50	0,50	0,52	0,59	3.150,70	< -10*	0,00	-63,60
Río Huatalame 21	Río Huatulame HuatT	3,00	0,60	0,60	0,71	7.161,60	< -10*	0,00	-107,10
Río Limari 33	Río Limari LimPan	22,90	0,53	0,56	0,65	8.088,80	< -10*	0,00	-136,40
Estero Punitaqui 45	Estero Punitaqui 45 PunAl		0,02	0,31	0,53	30.074,30	< -10*	0,00	-494,40

*Valores fuera de rango del coeficiente Nash-Sutcliffe

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-50. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviométrica Río Huatulame HuatT (Limarí).




Figura 6-51. Caudales observados versus simulados, Estacion fluviométrica Río Limari LimPan (Limarí).

Teniendo en cuenta las métricas de bondad de ajuste el modelo acoplado requiere ser recalibrado. Los resultados se deben a la configuración del modelo MODFLOW. Este debe ser revisado y ajustado según la sección de Comentarios y Brechas.

Teniendo en cuenta el registro de niveles en pozos en la cuenca del río Limarí por parte de la DGA se identificó la fila y columna en la que se localizan los pozos. Esto con el objetivo de extraer los niveles simulados en el modelo acoplado.

Tabla 6-31. Localización de pozos con información de niveles observados (Limarí).

PUNTO	X	Υ	Fila	Columna
PUEBLO PICHASCA	320.438	6.636.282	77	272
PUEBLO SAMO ALTO	313.689	6.634.011	84	249
FUNDO SAN FELIX	296.644	6.621.042	128	
	290.044	6.619.231		193
PUEBLO LAGUNILLA	323.659	6.595.834	134	177
CHILECITO	334.594	6.595.972	212	283
ASENTAMIENTO SOL DE PRADERA			211	319
ASENTAMIENTO CERRILLOS	324.787	6.600.818	195	286
ASENTAMIENTO ALBORADA JUNTAS	320.248	6.600.844	195	271
A.P. JUNTAS	320.435	6.601.170	194	272
A.P. MONTEPATRIA	312.969	6.601.967	191	247
MONTEPATRIA	312.477	6.602.608	189	245
EMBALSE LA PALOMA	305.518	6.601.801	192	222
FUNDO COGOTI	309.216	6.561.652	326	235
PUEBLO LA LIGUA	305.830	6.564.109	317	223
COMBARBALA	310.186	6.549.213	367	238
COMBARBALA	310.185	6.549.244	367	238
LLANOS DE CHINGAY	304.183	6.544.390	383	218
LLANOS DE CHINGAY	303.335	6.544.435	383	215
LLANOS DE CHINGAY	303.206	6.549.947	365	215
LLANOS DE CHINGAY	303.926	6.544.890	382	217
HACIENDA CHAGNARAL BAJO	312.641	6.590.256	230	246
FUNDO LAS REPRESAS	313.036	6.602.122		
VITIVINICOLA			191	247
A.P. CHAÑARAL	307.069	6.581.576	259	227
ASENTAMIENTO LOS LITRES	314.861	6.592.605	222	253
FUNDO LAS REPRESAS	319.953	6.598.144	204	270
ASENTAMIENTO SANTA ROSA	321.852	6.595.958	211	277
LA HIGUERA	313.344	6.594.487	216	248
A.P. CHAGNARAL ALTO	307.221	6.581.227	260	228
A.P. SOTAQUI	296.331	6.609.057	168	192
A.P. SOTAQUI	296.363	6.609.067	168	192
LA PALOMA	305.091	6.602.198	191	221
LA PALOMA	304.448	6.602.123	191	219
CARACHILLA	300.804	6.605.181	181	207
AS. SANTA CATALINA	293.618	6.610.012	164	183
PARCELA 13 LIMARI	281.357	6.607.629	172	142
ASENTAMIENTO LAS VEGAS	283.110	6.608.032	171	148
PARCELA 24 LIMARI	280.126	6.607.761	172	138
LIMARI	281.204	6.608.822	168	141

PUNTO	Х	Υ	Fila	Columna
FUNDO EL MIRADOR	286.670	6.610.192	164	159
PUEBLO RECOLETA	293.938	6.623.558	119	184
MINA PANULCILLO	291.502	6.618.057	138	176
PUEBLO SAN JULIAN	275.603	6.607.964	171	123
PUEBLO SAN JULIAN	275.650	6.608.112	171	123
PUEBLO LIMARI	282.655	6.610.823	162	146
BARRAZA	262.031	6.605.889	178	77
BARRAZA	261.359	6.606.182	177	75
BARRAZA	261.062	6.605.244	180	74
BARRAZA	264.162	6.608.339	170	84
PUEBLO TABALI	267.424	6.607.937	171	95
CANAL TABALI	267.670	6.608.638	169	96
A.P. PUNITAQUI	284.511	6.584.756	249	152
ASENTAMIENTO GRANEROS	281.240	6.593.745	219	141
ASENTAMIENTO NUEVA AURORA	283.379	6.600.678	196	148
ASENTAMIENTO UNION CAMPESINA	279.548	6.598.868	202	136
A.P. NUEVA AURORA	284.627	6.604.147	184	153
ASENTAMIENTO NOGALES	275.872	6.597.133	207	123
ASENTAMIENTO CAMPO LINDO	274.372	6.597.913	205	118

Se compararon las cotas de los niveles observados y simulados en varios sectores acuíferos en el periodo 2003-2014. El periodo 2001-2002 se consideró como el periodo de estabilización del modelo. Se presenta en la Figura 6-52 la localización de los pozos en donde se realizó la comparación, y en la Figura 6-53 y la Figura 6-54 los niveles observados vs los niveles simulados en el modelo MODFLOW sin acople y con acople. El Anexo 1.B incluye los resultados obtenidos en los otros pozos modelados.




Figura 6-52. Pozos de monitoreo DGA (Limarí).




Figura 6-53. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, sector acuífero AC-03 (Limarí).

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-54. Cotas Observadas versus Cotas Simuladas, sector acuífero AC-04 (Limarí).

6.3.5 Cambios realizados en el modelo

A continuación, se presentan los cambios realizados en el modelo WEAP:

i. En primera instancia, se igualaron las expresiones establecidas en el escenario Calib 25 con Cuentas Corrientes. La Tabla 6-32 muestra 3 variables ejemplo en donde se realizaron los cambios. La descripción completa de los cambios hechos se incluye en la Tabla 1-4 del Anexo 1-C.

Tabla 6-32. Expresiones modificadas en el modelo (Limarí).

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Variable	Escenario	Unidad	Expresión
Supuestos	Balance	Reservas	ACEC\ACEC	Nivel de	Cuentas	Millón	If(Key\Balance Hídrico Total\Balance Bruto\ACEC\ACEC
Clave	Hídrico		Total\ACEC	Actividad	Corrientes	m³/m³	Total\ACEC Cogoti[Millón m³] >=0;Key\Oferta Hídrica
	Total		Cogoti	Anual			Generada por Reglas Operacionales\Oferta Hídrica
							Total\ACEC\ACEC Total\ACEC Cogoti[Millón m³]-
							Key\Demanda Hídrica Requerida\Demanda Hídrica
							Total\ACEC\ACEC Total\ACEC Cogoti[Millón m³];0)
Supuestos	Balance	Reservas	ACEC\ACEC	Nivel de	Calib25	Millón	If(Key\Balance Hídrico Total\Balance Bruto\ACEC\ACEC
Clave	Hídrico		Total\ACEC	Actividad		m³/m³	Total\ACEC Cogoti[Millón m³] >=0;Key\Oferta Hídrica
	Total		Cogoti	Anual			Generada por Reglas Operacionales\Oferta Hídrica
							Total\ACEC\ACEC Total\ACEC Cogoti[Millón m³]-
							Key\Demanda Hídrica Requerida\Demanda Hídrica por
							O.U.\ACEC\ACEC Total\ACEC Cogoti[Millón m³];0)
Supuestos	Dotaciones	JVRGLA	Dotación	Nivel de	Cuentas	Millón	Key\Oferta Hídrica Generada por Reglas
Clave	O.U.		Valv. de	Actividad	Corrientes	m ³	Operacionales\Oferta Hídrica Total\JVRGLA[Millón
			Emb.	Anual			m³]+Key\Oferta Hídrica Generada por Reglas
							Operacionales\Mayo\Corrección JVRGLA a
							ACCC\JVRGLA\Volumen ACCC[Millón m³]

- ii. Se cambió en todo el modelo el valor 30,42 en las expresiones por la función "Days". El modelo tiene la longitud de los días de los meses igual a 30,42 (365/12), con el cambio se puede decidir si asumir los días exactos del mes o asumir 30,42 sin necesidad de asignar el numero como tal en las expresiones. WEAP lo asigna.
- iii. Se agregó el supuesto clave "Modflow Recarga PPT" con valor 0,02 para establecer la recarga natural en los nodos de agua subterránea incluidos para cada subcuenca. Los datos relacionados con la precipitación se dispusieron en la carpeta "ClimaVIC" en el archivo "PPTLimari.csv". Teniendo en cuenta el área de la subcuenca y los factores de conversión, las expresiones resultantes se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6-33. Expresiones Recarga natural (Limarí).

Nodo	Expresión
AS_CL_21	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A3_CL_21	21")*204389083.074*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_20	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A3_CL_20	20")*208589525.248*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_22	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A5_CL_ZZ	22")*230272386.465*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_09	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
7.5_7.114_05	09")*674056774.549*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_04	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
7.0_7.11_0 1	04")*155549191.106*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_03	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
7.0_7.11_03	03")*398856686.295*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_05	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
7.0_02_03	05")*352060365.697*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_01	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
7.0_7.11_01	01")*702340850.937*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_23	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	23")*396054970.597*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_05	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
	05")*494625824.173*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_07	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	07")*144604013.398*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_06	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	06")*133381297.142*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_03	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	03")*247435246.426*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_02	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
	02")*240552581.4*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_01	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	01")*41461132.8892*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_25	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	25")*425767784.967*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000

Nodo	Expresión
AS_CL_24	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	24")*120528451.492*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_19	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	19")*395644422.998*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS CL 10	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
AS_CL_10	10")*141746473.477*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_09	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A3_CL_09	09")*22484660.5054*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_04	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A3_CL_04	04")*167294507.165*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AC CL 10	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
AS_CL_18	18")*176958952.679*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS CL 17	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
AS_CL_17	17")*452095714.591*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_02	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
A3_CL_02	02")*385699326.303*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_08	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
A3_AN_08	08")*284324184.088*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_14	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
A3_CL_14	08")*469357670.636*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_07	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
A3_AN_07	07")*181771354.063*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_06	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
A3_AN_00	06")*157100611.116*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_11	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
7.5_62_11	11")*225772430.083*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_12	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
7.0_02_12	12")*160581744.248*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_13	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	13")*63820732.3899*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_16	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	16")*396868044.3*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_AN_11	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
	11")*303425656.163*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_15	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	15")*58477137.7943*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_30	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	30")*196714263.316*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_31	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	31")*192433406.942*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_32	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
_ <u> </u>	32")*196694290.122*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_33	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
_ <u> </u>	33")*405499739.633*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_34	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	34")*261560430.718*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000

Nodo	Expresión
AS_CL_29	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	29")*410026236.288*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_282	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	281")*90748784.3899*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS CL 27	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
AS_CL_27	27")*65823111.0362*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_281	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	281")*190812505.169*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS AN 10	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"AN-
AS_AN_10	10")*118024733.092*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_26	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	26")*320952025.419*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000
AS_CL_08	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLimari.csv,"CL-
	08")*32198793.2043*Key\Modflow\Recarga_PPT/1000/1000000

iv. Se estimaron las forzantes climáticas **Precipitación** y **Evapotranspiración de referencia** en las zonas de riego teniendo en cuenta el modelo VIC. Los archivos se encuentran en la carpeta "ClimaVIC", archivos "PPTLimari_Irrigacion.csv" y "EVTLimari.csv". Las expresiones que podrían usarse presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6-34. Expresiones Precipitación y Evapotranspiración de referencia en zonas irrigadas (Limarí).

Zona de riego	Precipitación	Evapotranspiración de
		referencia
AfluentePalomaNorte Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
	ri_Irrigacion.csv,	mari.csv,
	"AfluentePalomaNorte Riego")	"AfluentePalomaNorte
		Riego")
CogotiEmbalseRiego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
	ri_Irrigacion.csv,	mari.csv,
	"CogotiEmbalseRiego")	"CogotiEmbalseRiego")
Combarbala Intermedio	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
Riego	ri_Irrigacion.csv, "Combarbala	mari.csv, "Combarbala
	Riego1")	Riego1")
GrandeAMostazal Riego ab.	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
GC	ri_Irrigacion.csv,	mari.csv, "GrandeAMostazal
	"GrandeAMostazal Riego ab.	Riego ab. GC")
	GC")	
GrandeAMostazal Riego arr.	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
GC	ri_Irrigacion.csv,	mari.csv, "GrandeAMostazal
	"GrandeAMostazal Riego arr.	Riego arr. GC")
	GC")	
GrandePSJuan Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi
	ri_Irrigacion.csv, "GrandePSJuan	mari.csv, "GrandePSJuan
	Riego")	Riego")

Zona de riego	Precipitación	Evapotranspiración de referencia
HurtadoAntesRecoleta Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "HurtadoAntesRecoleta Riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "HurtadoAntesRecoleta Riego")
HurtadoIntermedioSanAgus tin_Angostura	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "HurtadoIntermedioSanAgustin_ Angostura")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "HurtadoIntermedioSanAgust in_Angostura")
Los Molles Alto 8	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "Los Molles Alto 8")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "Los Molles Alto 8")
MostazalDesembocadura Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "MostazalDesembocadura Riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "MostazalDesembocadura Riego")
Pama Intermedio Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "Pama Intermedio Riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "Pama Intermedio Riego")
Punitaqui antes Limari riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "Punitaqui antes Limari riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "Punitaqui antes Limari riego")
Punitaqui S Chalinga riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "Punitaqui S Chalinga riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "Punitaqui S Chalinga riego")
R. Cam ClindoANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Cam ClindoANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Cam ClindoANU")
R. Cam ClindoFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Cam ClindoFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Cam ClindoFRU")
R. Cam MatrizANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Cam MatrizANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Cam MatrizANU")
R. Cam MatrizFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Cam MatrizFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Cam MatrizFRU")
R. Camarico _HualliFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Camarico _HualliFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Camarico _HualliFRU")
R. Camarico PunitaquiANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Camarico PunitaquiANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Camarico PunitaquiANU")

Zona de riego	Precipitación	Evapotranspiración de referencia
R. Camarico PunitaquiFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Camarico PunitaquiFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Camarico PunitaquiFRU")
R. Camarico_HualliANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Camarico_HualliANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Camarico_HualliANU")
R. Canal PunitaquiANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Canal PunitaquiANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Canal PunitaquiANU")
R. Canal PunitaquiFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Canal PunitaquiFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Canal PunitaquiFRU")
R. Canal VillalonANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Canal VillalonANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Canal VillalonANU")
R. Canal VillalonFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Canal VillalonFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Canal VillalonFRU")
R. CauchilANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. CauchilANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. CauchilANU")
R. CauchilFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. CauchiIFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. CauchilFRU")
R. Der Cogoti 1ANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Der Cogoti 1ANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Der Cogoti 1ANU")
R. Der Cogoti 1FRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Der Cogoti 1FRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Der Cogoti 1FRU")
R. Der Cogoti 2ANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Der Cogoti 2ANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Der Cogoti 2ANU")
R. Der Cogoti 2FRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Der Cogoti 2FRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Der Cogoti 2FRU")
R. Grande A. PalomaANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Grande A. PalomaANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Grande A. PalomaANU")
R. Grande A. PalomaFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Grande A. PalomaFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Grande A. PalomaFRU")

Zona de riego	Precipitación	Evapotranspiración de referencia
R. Huatulame antes BCCANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Huatulame antes BCCANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Huatulame antes BCCANU")
R. Huatulame antes BCCFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Huatulame antes BCCFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Huatulame antes BCCFRU")
R. HuatulameANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. HuatulameANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. HuatulameANU")
R. HuatulameFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. HuatulameFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. HuatulameFRU")
R. Hurtado OvalleANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Hurtado OvalleANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Hurtado OvalleANU")
R. Hurtado OvalleFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Hurtado OvalleFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Hurtado OvalleFRU")
R. Limari abajo IngenioANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Limari abajo IngenioANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Limari abajo IngenioANU")
R. Limari abajo IngenioFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Limari abajo IngenioFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Limari abajo IngenioFRU")
R. Limari_IngenioANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Limari_IngenioANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Limari_IngenioANU")
R. Limari_IngenioFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Limari_IngenioFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Limari_IngenioFRU")
R. M. Cogoti Pun.ANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. Cogoti Pun.ANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. Cogoti Pun.ANU")
R. M. Cogoti Pun.FRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. Cogoti Pun.FRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. Cogoti Pun.FRU")
R. M. CogotiANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. CogotiANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. CogotiANU")
R. M. CogotiFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. CogotiFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. CogotiFRU")

Zona de riego	Precipitación	Evapotranspiración de referencia
R. M. PalomaANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. PalomaANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. PalomaANU")
R. M. PalomaFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. M. PalomaFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. M. PalomaFRU")
R. Paloma PonienteANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Paloma PonienteANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Paloma PonienteANU")
R. Paloma PonienteFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Paloma PonienteFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Paloma PonienteFRU")
R. PalquiANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. PalquiANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. PalquiANU")
R. PalquiFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. PalquiFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. PalquiFRU")
R. TabaliANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. TabaliANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. TabaliANU")
R. TabaliFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. TabaliFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. TabaliFRU")
R. TalhuenANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. TalhuenANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. TalhuenANU")
R. TalhuenFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. TalhuenFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. TalhuenFRU")
R. Villalon IngenioANU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Villalon IngenioANU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Villalon IngenioANU")
R. Villalon IngenioFRU	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "R. Villalon IngenioFRU")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "R. Villalon IngenioFRU")
Rapel Riego	ReadFromFile(ClimaVIC\PPTLima ri_Irrigacion.csv, "Rapel Riego")	ReadFromFile(ClimaVIC\EVTLi mari.csv, "Rapel Riego")

v. Por último, se retiraron las tildes existentes en los nombres asignados en WEAP con el fin de que el acople al modelo MODFLOW fuera exitoso.

6.3.6 Comentarios y Brechas

Se debe espacializar los tipos de cultivos para poder asociar las celdas del archivo "enlace" con el uso del suelo, de esta manera hacer una infiltración diferenciada y no igualmente distribuida en el área de irrigación.

Debido a que los valores de precipitación y evapotranspiración del modelo VIC difieren significativamente de los originalmente implementados en el modelo, se recomienda comparar los valores minuciosamente. Una vez se identifiquen las series de tiempo a usar estas deben cambiarse en el modelo WEAP. El modelo WEAP actual utiliza la precipitación y evapotranspiración original del modelo entregado para este estudio, sin embargo, debido a que estos valores son medios mensuales y no varían en el periodo de modelación se sugiere cambiarlos por una serie de tiempo tanto para el periodo histórico como para los escenarios a implementarse.

La configuración actual del modelo causa un efecto de disminución abrupta del nivel. La condición inicial es irreal, casi nivel de superficie, es por eso que los niveles tienden a descender fuertemente al inicio.

El modelo subterráneo de la cuenca del río Limarí tiene toda la cuenca de estudio como área de modelación en la que todas las laderas de montaña se incluyen con un valor muy bajo de "K". Este tipo de acople es el que no se recomienda. Se debe modificar el modelo MODFLOW y por lo tanto el archivo "enlace", indicando como zona inactiva toda la zona que no es de desarrollo acuífero importante.

La recomendación principal para el modelo MODFLOW de la cuenca Limarí es que con información de límites del acuífero se vuelvan a definir la zona activa del modelo para mejorar su representación.

6.4 CUENCA LIGUA-PETORCA

6.4.1 Estudios disponibles

En este capítulo se muestra un resumen de los principales antecedentes estudiados de interés para la cuenca de los ríos La Ligua y Petorca. El foco central está en los modelos hidrológicos e hidrogeológicos ocupados para llevar a cabo la modelación de la cuenca, pero también se incluyen datos y conclusiones cualitativas y cuantitativas, orientadas básicamente a ser útiles para el proyecto.

En el área de estudio existen numerosos informes sobre el recurso hídrico, ante lo cual hemos consultado la referencia mínima recomendada, esta es, la que hace mención a los modelos numéricos hidrológicos e hidrogeológicos que serán ocupados en el acople final del proyecto; y aquellos informes que entregan aportes significativos sobre los recursos superficiales y subterráneos, las condiciones de recarga, los sistemas de conducción desde las fuentes, la gestión de los recursos por parte de quienes los administran, entre otros.

Actualización de la modelación del sistema acuífero La Ligua-Petorca. Informe final (borrador). (DGA-AC Ingenieros, 2019).

El informe surge como respuesta a una serie de medidas en reacción a la notoria sobreexplotación que ha sufrido el acuífero de las cuencas del río La Ligua y Petorca, llegando a un estado crítico de la sustentabilidad y declarados como zonas de prohibición por la Resolución Afecta DGA N°19 del 25 de julio del 2018.

Lo anterior ha motivado a realizar una actualización de la modelación de los acuíferos de estas cuencas, de forma de poder evaluar, con información actualizada, si las conficiones existentes en el acuífero permiten la aplicación del artículo 62 del Código de Aguas, evaluando además, el impacto que éste produciría en las condiciones del acuífero, de forma que bajo criterios fundados se pueda aplicar una reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, a prorrata de ellos, cumpliendo con los requerimientos del Reglamento de Aguas Subterráneas, establecidos en su artículo 29.

En primera instancia se realizó un análisis hidrológico que incluyó pluviometría y fluviometría, considerando datos hasta diciembre de 2018. Los datos bases fueron, usando un modelo de relleno estocástico, desarrollado por este consultor. Además, se elaboró un modelo de distribución espacial de precipitaciones, para generar una distribución realista de recargas.

Posteriormente, se realizó un análisis geológico con el objetivo de identificar unidades geológicas y representarlas en el modelo numérico. La definición de unidades geológicas permitió, además, diferenciar las recargas por precipitaciones, según zonas con distintas permeabilidades verticales y, por consiguiente, con mayor o menor potencial de admitir la infiltración de recarga.

Con lo anterior se desarrolló un modelo de recarga según la siguiente ecuación para la recarga total:

$$R^{Total} = R^{RSC} + R^{RBC} + R^{PP} + R^{RN} + R^{CN}$$

Con:

 R^{Total} = Recarga total de origen superficial al medio subterráneo.

 R^{RSC} = Recarga por riego en zonas sobre canas (riego con agua superficial o bombeada).

 R^{RBC} = Recarga por riego en zonas bajo canal (riego con agua superficial o subterránea).

 R^{PP} = Recarga proveniente de las precipitaciones.

 R^{RN} = Recarga canal-napa (pérdidas por infiltración en canales).

 R^{CN} = Flujo río-napa.

Obteniéndose un valor medio de recarga efectiva total proveniente de las precipitaciones y riego de 1.701 l/s en ambas cuencas. La serie se presenta en la Figura 6-55.




Figura 6-55. Caudal de recarga potencial total proveniente de precipitaciones y riego para las cuencas del río La Ligua y Petorca.

Fuente: DGA-AC (2019).

El modelo numérico para la actualización de la hidrogeología de las cuencas fue desarrollado con el programa Groundwater Vistas, versión 7.24, Build 15. Consta de una malla irregular (Modflow-USG), que permite tener una definición de celda más fina en las zonas de interés: cauces superficiales y áreas más explotadas. El dominio activo del modelo se definió seleccionando las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. La muestra el área activa y los niveles de grilla modelados.




Figura 6-56. Niveles de grilla.

Fuente: DGA-AC (2019).

El periodo histórico de modelación es de 1979 a 2018. Se incluyeron condiciones de borde de:

- Cauces naturales
- Representación del mar
- Afloramientos

Como conclusiones del estudio se señala que el consumo del agua almacenada en los acuíferos ha ido aumentando sostenidamente, para poder alimentar las extracciones de agua subterránea que exceden la capacidad natural de recarga del acuífero. Los caudales de consumo neto del agua almacenada pasaron de 157 l/s (1979-1993) a 505 l/s (1994-2008) y finalmente, a 930 l/s (2009-2018).

Además, la restricción de los derechos, para ser aplicable, requiere una gran cantidad de información e infraestructura, que actualmente no existe. En primer lugar, la identificación de todas las captaciones, con coordenadas, caudales de extracción iniciales (prueba de bombeo de construcción), caudales de extracción actuales y situación legal (derecho otorgado, sí o no, fechas). Además, se debe cuantificar, de alguna forma (encuestas, modelos u otro), la demanda real.

Estudio básico diagnóstico para realizar plan de riego en cuenca Ligua y Petorca. (CNR-UDEC, 2016).

El objetivo de este informe es establecer un diagnóstico para contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos para riego en las cuencas, mediante la implementación de un plan de gestión de las aguas de riego y drenaje, diseñado y validado con la participación de los/as usuarios/as y agentes regionales locales.

El territorio en estudio corresponde a las cuencas hidrográficas de los ríos La Ligua y Petorca. Además, las cuencas costeras Quilimarí-Petorca y La Ligua-Aconcagua. Desde un punto de vista administrativo, abarca la provincia de Petorca y parte de la provincia de San Felipe de Aconcagua.

El estudio se dividió en cuatro etapas que se desarrollan de manera secuencial:

- **I. Instalación en el territorio:** Habilitación de oficina en el territorio, reuniones de coordinación y generación y validación de estrategia comunicacional y de intervención territorial con los distintos actores.
- **II. Diagnóstico o situación base:** Se describe y caracteriza la cuenca en función de sus recursos naturales, infraestructura de riego y desarrollo agro productivo. Evaluación estado actual de la gestión del riego. Se implementa la estrategia comunicacional e intervención territorial. Se levanta y sistematiza la cartera de iniciativas públicas y privadas existentes.
- **III. Definición de imagen objetivo del territorio:** Definición y desarrollo de propuestas de imagen objetivo. Se sistematiza la información para elaborar la imagen objetivo del territorio para finalmente validarla junto a la línea de base o diagnóstico.
- IV. Definición de brechas y propuesta de plan de riego: Se identificaron las brechas y oportunidades de mejoramiento, junto a sus posibles soluciones. Se elaboraron dos PGR de manera diferenciada para la: (1) cuenca del río Petorca, que incluye la cuenca costera Quilimarí-Petorca; y (2) cuenca del río La Ligua, que incluye la cuenca costera Aconcagua-La Ligua. No obstante, sólo para efectos de facilitar la participación de los diferentes actores sociales relevantes, cada uno de los 2 territorios en los que se construyó el PGR fue dividido en dos sectores (oriente y poniente), generándose así cuatro sectores en los cuales se realizaron las reuniones de trabajo con los actores privados y de la comunidad, donde se obtuvo la información primaria necesaria y suficiente como para la construcción de los respectivos PGR.

El PGR recomienda abordar de manera prioritaria el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguas, y en forma paralela desarrollar obras de confianza en el mejoramiento de la disponibilidad, la eficiencia de conducción, la seguridad de riego y/o el riego mismo.

Se entrega con el estudio, un sistema de información geográfica construido, que contiene toda la información generada y recopilada.

Diseño de obras para el aprovechamiento de los acuíferos del río Petorca Región de Valparaíso. (DOH-Procivil, 2015).

Bajo el antecedente de la situación de extrema escasez hídrica que afecta al valle del río Petorca en la Región de Valparaíso, y su afectación negativa sobre la actividad agrícola y los servicios de agua potable principalmente, surge el objetivo del estudio de analizar las características hidrológicas e hidrogeológicas de los acuíferos del río Petorca junto con caracterizar la demanda de la cuenca, basados en reconocimientos y análisis de terreno y empleo de los antecedentes aportados por estudios anteriores, con la finalidad de plantear el máximo aprovechamiento del acuífero mediante soluciones factibles para riego y agua potable rural.

Se proponen obras para enfrentar la escasez y mejorar la disposición y manejo hídrico de la cuenca. Se presenta un análisis económico, administrativo y ambiental de las alternativas propuestas.

Con el fin de evaluar alternativas propuestas y determinar los parámetros relevantes para su diseño, se modelaron a nivel conceptual los siguientes tipos de obras:

- Una pantalla subterránea ubicada en un angostamiento del acuífero, con diferentes características geométricas y parámetros elásticos
- Una pantalla subterránea con un pozo de extracción aguas arriba
- Un pozo profundo en un acuífero de capas con diferentes permeabilidades
- Dos pozos profundos en un acuífero de capas con diferentes permeabilidades

Para generar estos modelos se utilizó el programa computacional MODFLOW en su versión NWT, con la interfaz ModelMuse.

Se desarrolló un modelo hídrico global a nivel de cuenca, concebido como una herramienta lógica de balance que permite unir la demanda, específicamente la demanda de riego, agua potable y minería, con la oferta, constituida por las precipitaciones y el almacenamiento de acuíferos. Para hacer el balance tanto en tiempos normales, como húmedos, como también en la actual sequía.

El modelo de balance global usa como base la sectorización y algunos datos del modelo MOS desarrollado en el estudio "Análisis y evaluación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua" DGA-IPLA 1998, además de toda la información recabada durante el estudio.

Los capítulos siguientes presentan un estudio de diseño de las obras propuestas, que incluye; prospecciones, proyección, topografía, cálculos hidráulicos y estructurales, mecánica de suelos, socavación, instalaciones eléctricas, especificaciones técnicas, planos, presupuesto y un análisis de factibilidad.

Como conclusiones del estudio, se destacan:

 La cuenca del río Petorca cuenta con recursos superficiales y subterráneos. Si bien los recursos superficiales han estructurado el sistema de reparto, en que cada canal puede captar el 100% de lo que pasa delante de su bocatoma, es necesario considerar que las aguas superficiales a lo largo de todo el desarrollo del río sólo existen en años normales a húmedos. Aproximadamente en la mitad de los años, los más secos, los caudales superficiales sólo se registran hasta Petorca en el Peñón, y no llegan hasta Longotoma. En los años muy secos, sólo se registra caudal superficial en la cabecera de las cuencas. En los años húmedos, en cambio, el río lleva aguas de invierno y de deshielo, en todo su desarrollo. A partir de 1985 se ha desarrollado fuertemente el uso del acuífero, fundamentalmente para aportar seguridad de riego a los cultivos de exportación, durante los años más secos.

 Luego del análisis a nivel de cuenca, el sector de mayor desarrollo del relleno fluvial es el sector aguas abajo del Puente Petorca, Longotoma, Distrito 7. En este sector, el acuífero superficial es muy somero, y está prácticamente agotado. Sin embargo, en profundidad hay un acuífero confinado, de buenas características de permeabilidad.

Modelación hidrogeológica de los acuíferos Ligua y Petorca. (CNR-Ayala, Cabrera y Asociados Ltda., 2014).

La necesidad del estudio surge de la situación de sobreexplotación hídrica que sufren las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca, que sumado a la prolongada sequía de los últimos años ha generado que los sistemas acuíferos de las cuencas superen los niveles de sustentabilidad.

El estudio busca cuantificar la capacidad real del sistema hidrogeológico asociado a ambas cuencas, y evaluar los efectos que generan diferentes formas de captación de agua subterránea desde los acuíferos. Para esto, se realizó una modelación hidrogeológica de los acuíferos a partir de un modelo desarrollado en 2010-2011 para un estudio de la Comisión Nacional de Riego (CNR), considerando diferentes escenarios de explotación y el posterior análisis de los resultados de dicho proceso.

El modelo de agua subterránea de este estudio está desarrollado en MODFLOW, en el programa Visual Modflow y consta de una capa única de permeabilidad equivalente, con una malla de 476 columnas y 350 filas, de 200 x 200 metros de espesor (Figura 6-57). El periodo de modelación histórico considera desde el 1950 hasta el 2013.

El área activa del modelo incluye la totalidad de las unidades de roca, es decir cubre la superficie de toda la cuenca hidrográfica del río La Ligua y Petorca, esto se justifica considerando que es muy común encontrarse con captaciones que poseen derechos constituidos, pero que extraen agua subterránea desde las formaciones de roca alterada, fracturada, etc.




Figura 6-57. Modelo Visual Modflow Ligua-Petorca. Permeabilidades y almacenamientos iniciales.

Fuente: AyC (2014).

Es de amplio interés para la presente consultoría el modelo desarrollado en este estudio, ya que representa el modelo base para la generación de los archivos nativos en MODFLOW para la vinculación WEAP-MODFLOW desarrollada en la cuenca de los ríos La Ligua y Petorca. En el capítulo 6.4.3 se describen con mayor detalle las características del modelo.

En el estudio se destaca que la principal limitación del modelo se relaciona con los bombeos reales históricos. La escasez hídrica y la gran demanda por agua subterránea en el área estudiada, ha generado, en los últimos años, una explotación irregular de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Por esa razón, no es posible cuantificar con precisión el nivel real de extracción de agua subterránea y su variación histórica.

Estudio de diagnóstico para el fortalecimiento de la planeación y priorización de acciones de infraestructura hidráulica (DOH-UCH, 2013).

La modelación hidrológica de las cuencas de los ríos de la Ligua y Petorca de la Región de Valparaíso desarrollada en el estudio tiene como principal objetivo ser una aplicación piloto que permita contribuir a la discusión metodológica de una herramienta de priorización de obras de infraestructura, de responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

Se desarrolló una herramienta de priorización que contempla un análisis de decisión multicriterio (ADMC), por lo que se hizo necesario contar con información que alimente el ADMC con valores de indicadores que respondan a los distintos criterios considerados. Se eligió el programa WEAP para desarrollar un modelo hidrológico operacional, el cual permite simular cómo se asigna el agua disponible a los distintos usuarios de la cuenca, permitiendo a su vez visualizar el impacto de distintas obras de infraestructura sobre la operación del sistema. En particular, el modelo desarrollado permite conocer los balances de agua en un conjunto de nodos que representan puntos relevantes de la cuenca.

El periodo de modelación se definió entre los años hidrológicos 1976/77 a 2012/13.

El modelo WEAP desarrollado en el estudio es el usado por la presente consultoría para desarrollar la vinculación WEAP-MODFLOW en las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. En el capítulo 6.4.2 se describe en detalle el modelo, su estructura conceptual, la información de entrada, y su parametrización.

Análisis y evaluación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua. (DGA-IPLA & AC Ingenieros Consultores, 1998).

El notable incremento de la demanda de agua en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua en la década del 1990, producto del fuerte crecimiento de la actividad agrícola en ambos valles, unido a la escasez del recurso superficial, ha conducido a que las aguas subterráneas pasen a ser la principal fuente de abastecimiento de agua para las nuevas actividades agrícolas y también mineras. Dado ese contexto, la DGA solicitó un estudio de los recursos hídricos en los valles de ambos ríos, definiendo como objetivos del estudio la identificación de los aspectos más relevantes para la cuantificación de las necesidades de agua de los diferentes usuarios y la elaboración de herramientas de apoyo adecuadas que permitan efectuar las recomendaciones requeridas para lograr un razonable aprovechamiento de los recursos hídricos.

El objetivo general es obtener una visión global de la situación del uso actual y real de los recursos hídricos de los ríos Petorca y Ligua, además de caracterizar la oferta o disponibilidad del recurso, de modo de poder establecer un balance entre oferta y demanda hídrica por sector, en cada uno de los valles.

Para caracterizar la oferta de recursos hídricos se incluye

Descripción de la geología y geomorfología.

- Hidrología superficial: con información pluviométrica y fluviométrica para el periodo de 1950 a 1994.
- Hidrogeología: efectuando un catastro de todos los pozos identificados en terreno y una caracterización del acuífero.
- Derechos de aguas superficiales: recopilación de antecedentes y descripción de las formas de reparto.
- Derechos de aguas subterráneas: revisión de expedientes disponibles en la DGA y antecedentes del banco de datos de ESSVAL.
- Calidad del agua: A partir de antecedentes se caracterizó la calidad del agua en términos globales.

Se llevó a cabo un diagnóstico del uso actual de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos identificando los distintos usos: agrícola, minero, potable, hidroelectricidad.

Posteriormente, se realizó el balance hídrico de las aguas superficiales y subterránea, con apoyo de un código computacional escrito en lenguaje Turbo Pascal 7.0 que simula la operación siguiendo la red de flujo propia del sistema. Se obtuvieron como resultados las series de los balances mensuales, anuales y estacionales considerando el nivel de extracciones de aguas subterráneas del año 1995 y la demanda hídrica actual.

Como recomendaciones para la modelación del sistema, el estudio plantea la posibilidad de desarrollar un modelo del sistema hidrogeológico en el programa Visual Modflow, tema que fue abordado en estudios posteriores.

6.4.2 Modelo Superficial

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo superficial WEAP de Ligua-Petorca usado para el acople en el presente estudio.

6.4.3 Modelo Subterráneo

En el Anexo 1-A se incluye una descripción del modelo subterráneo MODFLOW de Ligua-Petorca usado para el acople en el presente estudio.

6.4.4 Metodología adoptada para acople Superficial-Subterráneo

Siguiendo la metodología general indicada en el apartado 4.7 Metodología propuesta se exponen las particularidades del modelo para su aplicación.

6.4.4.1 Preparación modelo MODFLOW para el acople

En el estudio "Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual MODFLOW y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW" (DGA-UC, 2019), se generaron las versiones nativas del modelo subterráneo de la cuenca de los ríos La Ligua y Petorca.

Se tomó la decisión de restringir el área activa del modelo Visual MODFLOW original, proveniente del estudio DGA-AC (2014). Se consideró el área que contiene depósitos fluviales con mayor proporción (Figura 6-58), definido según la conductividad. Se dejaron las celdas con conductividad mayor o igual a 7,5 *10⁻⁹ m/s, quedando un nuevo total de 18940 celdas activas.

Además, para una mejor representación del balance hídrico de la cuenca, se tomó la decisión de eliminar la condición de dren a las celdas activas del modelo subterráneo.




Figura 6-58. Área activa modificada MODFLOW Ligua-Petorca.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.4.2 Preparación modelo WEAP para el acople

En el estudio DOH-UCH (2013) se generó un modelo WEAP por cuenca (Ligua y Petorca), los cuales fueron unificados en uno único para facilitar el acople con el modelo MODFLOW (DGA-AC, 2014), que incluye ambas cuencas en el área activa.

En los modelos WEAP para las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca (DOH-UCH, 2013) se configuraron los siguientes escenarios (Figura 6-59). En la presente consultoría se seleccionó el escenario de referencia (subrayado en rojo) como el escenario base para

realizar el acople. Los otros escenarios fueron eliminados del modelo que une las dos cuencas.




Figura 6-59. Escenarios modelos Ligua-Petorca DOH-UCH (2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de modelo WEAP DOH-UCH (2013).

Considerando que las unidades hidrológicas son modeladas con el método de la humedad del suelo, se tomó la decisión de actualizar las series impuestas de Temperatura y Precipitación en cada unidad, agregando los valores entregados en formato de grilla por el Balance Hídrico (2019). Estas series fueron ingresadas mediante los archivos Precip_VIC.csv y Temp_VIC.csv en la carpeta Datos del modelo.

Según la modelación desarrollada en DOH-UCH (2013), los acuíferos L14 y P13 correspondían a acuíferos no físicos, usados para el balance del sistema subterráneo. Considerando la actual vinculación con MODFLOW, siendo no necesarios, se tomó la decisión de eliminarlos del modelo WEAP, quedando 25 objetos de agua subterránea.

6.4.4.3 Generación archivo "enlace" entre MODFLOW y WEAP

Una vez se tuvo el modelo MODFLOW en forma nativa se agregaron los archivos a la carpeta "MODFLOW" creada en el área del modelo Ligua-Petorca.

El archivo "enlace" fue generado en WEAP con las siguientes características:

Propiedad	Valor
Filas	350
Columnas	476
Layers	1

Tabla 6-35. Propiedades archivo linkage (enlace) Ligua-Petorca.

Propiedad	Valor
Periodos de Estrés	1
Total de celdas	166.600
Celdas Activas	18.940
Origen X (izquierda)	272.200 WGS84 - UTM 19S
Origen Y (inferior)	6.386.600 WGS84 - UTM 19S
Rotación	0°

En el archivo enlace se incluyó una columna correspondiente a la vinculación de los tramos de río "RiverR_esp" con los nombres de los tramos en español en caso de que se quiera correr el modelo WEAP-MODFLOW en español. Por el contrario, si se quiere ejecutar en inglés, se debe seleccionar la columna "RiverReach" como la que relaciona los tramos de río del WEAP con las celdas MODFLOW en el archivo enlace (linkage).

6.4.4.4 Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace"

Como se mencionó en la metodología, no todos los elementos WEAP se vinculan directamente al modelo MODFLOW mediante el archivo "enlace". La Tabla 6-36 muestra los elementos que se vincularon en el caso del Ligua. Petorca.

Tabla 6-36. Elementos WEAP cuenca Ligua-Petorca para ser vinculados en el archivo enlace.

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
Unidades Hidrológicas	37	27	Hidrología de subcuencas de cabecera y laterales.
Coberturas de la tierra en unidades Hidrológicas	Divisiones según usos del suelo	-	Dado que no se conoce la extensión espacial de los usos de la tierra, no se dividió este parámetro.
Agua subterránea	27	25	División de acuíferos según subcuencas ingresadas como unidades hidrológicas en modelo WEAP.

Elemento en WEAP	Número de elementos modelo original	Número de elementos vinculados en el acople	Representación actual en la cuenca
Ríos	9	8	Se vincularon los ríos de WEAP que calzan con las celdas de tipo río modeladas en MODFLOW: Ríos principales (Ligua, Petorca, Sobrante, Estero Las Palmas, Estero Los Ángeles) y algunas cuencas laterales.
Sitios de demanda	57	30	Demandas de tipo agrícola (25), potable (3), minera (2).

Los archivos shapes principales usados para la vinculación se incluyen en los anexos de este estudio.

6.4.4.4.1 Vincular agua subterránea

Como se explicó anteriormente, y según lo mostrado en la Figura 6-58, el área activa del modelo MODFLOW fue redefinida en función de la conductividad hidráulica. Para definir los sectores acuíferos asociados a cada subcuenca del modelo Ligua-Petorca fue necesario cruzar el shape con la definición del acuífero con el que contiene la división de subcuencas. La Figura 6-60 muestra el resultado de este cruce y los sectores acuíferos vinculados.




Figura 6-60. Cuerpos de agua subterránea vinculados entre WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca).

6.4.4.4.2 Vincular unidades hidrológicas

En el modelo WEAP Ligua-Petorca, las unidades hidrológicas (catchments) se usaron para modelar la hidrología la cuenca. Cabe desatacar que las cuencas altas L01, P01 y P02, se dividieron según bandas de elevación: sobre 3.000, entre 2.000 y 3.000, y bajo 2.000 m.s.n.m. Además, las unidades hidrológicas que contienen estaciones fluviométricas (ingresadas como medidores de caudal en WEAP) se dividieron entre aguas arriba y abajo de la estación.

Luego, se mantuvo la categorización de las unidades hidrológicas, pero incluyendo el área asociada al desarrollo del acuífero en cada unidad. Para esto se cruzaron los shapes de unidades hidrológicas con los de agua subterránea. Las unidades hidrológicas aumentaron a 64, siendo 27 asociadas a desarrollo del acuífero, estas se ingresaron con el nombre de la subcuenca más el identificador "_ac". La Figura 6-61 muestra la nueva definición.




Figura 6-61. Unidades hidrológicas para vinculación WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca).

6.4.4.4.3 Vincular ríos

En primera instancia se redefinió el esquema de los ríos del modelo WEAP para que representaran de mejor manera la hidrología superficial de la cuenca y de esta forma, facilitar la identificación de los tramos que se corresponden a las celdas de tipo río en modelo MODFLOW.

No todos los cauces superficiales son incluidos como objetos en WEAP. El total de celdas de río que originalmente trae el modelo MODFLOW (DGA-AC, 2014) que no fueron vinculadas en el enlace son 707. Esto por la reducción del área activa del modelo subterráneo. Por otro lado, las celdas de tipo río que tiene el modelo MODFLOW generado en el presente estudio, todas (1.199) fueron vinculadas a tramos de río del modelo WEAP. En la Figura 6-62 se muestran todas las celdas tipo río, todas ellas acopladas mediante el archivo "enlace" excepto las destacadas en amarillo.




Figura 6-62. Celdas de tipo río del modelo MODFLOW Ligua-Petorca. En amarillo se destacan las que no fueron vinculadas.

Para la curva de descarga en los tramos de ríos vinculados en la cuenca de los ríos La Ligua y Petorca se usó la curva del río Petorca, particularmente en la estación DGA Petorca en Peñón (código BNA 05110002).

6.4.4.4.4 Vincular sitios de demanda

Al archivo de enlace se vincularon los sitios de demanda que extraen agua desde el sistema subterráneo. Estos incluyen las siguientes demandas:

- Agrícola
- Urbana
- Minera

Los sectores de extracción definidos para cada demanda coinciden con los acuíferos completos según su definición, descrita en el capítulo 6.4.4.4.1. La metodología adoptada propone una extracción pareja para todas las celdas asociadas al respectivo objeto de agua subterránea.

La Tabla 6-37 lista los sitios de demanda del modelo WEAP que fueron vinculados a las celdas de MODFLOW y el acuífero respectivo. Fue necesario incluir 2 columnas de demanda en el archivo "enlace".

Tabla 6-37. Sitios de demanda vinculados a celdas MODFLOW Ligua-Petorca.

Acuífero	Demanda Agrícola	Demanda Minera/Potable
Acuifero L01	Demanda Agricola L01	
Acuifero L02	Demanda Agricola L02	
Acuifero L03	Demanda Agricola L03	Demanda Minera L03
Acuifero L04	Demanda Agricola L04	
Acuifero L05	Demanda Agricola L05	Demanda Minera L05
Acuifero L06	Demanda Agricola L06	Demanda Urbana Cabildo
Acuifero L07	Demanda Agricola L07	
Acuifero L08	Demanda Agricola L08	
Acuifero L09	Demanda Agricola L09	
Acuifero L10	Demanda Agricola L10	
Acuifero L11	Demanda Agricola L11	
Acuifero L12	Demanda Agricola L12	Demanda Urbana La Ligua
Acuifero L13	Demanda Agricola L13	
Acuifero P01	Demanda Agricola P01	
Acuifero P02	Demanda Agricola P02	
Acuifero P03	Demanda Agricola P03	
Acuifero P04	Demanda Agricola P04	Demanda Urbana Petorca
Acuifero P05	Demanda Agricola P05	
Acuifero P06	Demanda Agricola P06	
Acuifero P07	Demanda Agricola P07	
Acuifero P08	Demanda Agricola P08	
Acuifero P09	Demanda Agricola P09	
Acuifero P10	Demanda Agricola P10	
Acuifero P11	Demanda Agricola P11	
Acuifero P12	Demanda Agricola P12	

Fuente: Elaboración propia.

6.4.4.5 Vinculación modelo MODFLOW a modelo WEAP

Teniendo todos los elementos WEAP vinculados en el archivo "enlace" según corresponde, se vinculó el modelo MODFLOW a WEAP. La Figura 6-63 muestra el detalle de la vinculación.




Figura 6-63. Resumen acople WEAP-MODFLOW (Ligua-Petorca).

6.4.4.6 Definición capa de bombeo

Se fijó en un valor de 0 la capa de bombeo, lo que significa que se la extracción se modela como una recarga negativa en MODFLOW.

6.4.4.7 Calibración y Validación

La calibración del modelo subterráneo se llevó a cabo en pozos de niveles claves evaluados por estudios anteriores por la Dirección General de Aguas. En las siguientes figuras aparecen las series observadas versus las series simuladas en el actual modelo acoplado. Se observa

que en el Pozo de La Ligua LO6 (Figura 6-64) el modelo acoplado se ajusta bien los datos observados durante el período de medición. Luego de este período se observa un decrecimiento del caudal, lo que se ha descrito en modelos anteriores y puede estar relacionado a la seguía del río desde el 2002 como lo mencionan otros estudios.

Por otra parte, en el pozo de Petorca en Pedón (Figura 6-65) los datos modelados no se ajustan a los datos observados por lo que el modelo requerirá mayor precisión para mejorar este resultado.




Figura 6-64. Cota observada vs cota modelada en pozo Ligua L-06.




Figura 6-65. Cota nivel observado vs cota nivel ajustado en Pozo Petorca.

Además, se realizó una calibración entre los datos medidos de caudales en distintas estaciones fluviométricas de la cuenca y los datos obtenidos en el modelo acoplado. Para esto se consideraron cinco estaciones fluviométricas: Alicahue en Colliguay (Figura 6-66), Ligua en Quinquimo (Figura 6-67), Sobrante en Piñadero (Figura 6-68), Petorca en Pedón (Figura 6-69) y Petorca en Longotoma (Figura 6-70). De los gráficos a continuación se puede apreciar que en la mayoría de los casos los caudales modelados son mayores a los observados.




Figura 6-66. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica Alicahue en Colliguay.




Figura 6-67. Caudal observado vs caudal modelado en Estación Fluviométrica Ligua en Quinquimo.




Figura 6-68. Caudal observado vs Caudal modelado en Sobrante Piñadero.




Figura 6-69. Caudal observado vs caudal modelado en Petorca en Pedón.




Figura 6-70. Caudal observado vs caudal modelado en Petorca en Longotoma.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 6-38 se presenta la comparación entre los caudales observados medios y los caudales modelados medios para cada una de las estaciones fluviométricas ubicadas en Ligue-Petorca. De la tabla se observa que los caudales medios modelados son mayores que los medios observados excepto en Alicahue en Colliguay. Sin embargo, la diferencia de los valores es bajo y menor a 1 m³/s.

Tabla 6-38. Caudal observado medio vs Caudal modelado medio en las distintas estaciones fluviométricas en Ligua-Petorca.

Estación Fluviométrica	Caudal medio observado (m³/s)	Caudal medio modelado (m³/s)
Alicague en Colliguay	1,38	1,23
Ligua en Quinquimo	2,85	3,38
Sobrante en Piñadero	1,12	1,30
Petorca en Pedón	1,53	2,81
Petorca en Longotoma	2,80	3,33

Se verificaron las medidas de desempeño del modelo sin acople y con acople utilizando las medidas de bondad de ajuste en los puntos del modelo WEAP donde se agregaron estaciones de medición de caudal. Las gráficas de este análisis se incluyen como anexo de este estudio.

Se muestra a continuación la tabla resumen de los valores obtenidos para las métricas PBIAS, NSE, R2 y KGE del modelo sin acople y con acople.

Tabla 6-39. Medidas de bondad de ajuste modelo sin acople y modelo con acople (Ligua-Petorca).

	Sin acople				Con acople			
Estación	PBIAS	NSE	R ²	KGE	PBIAS	NSE	R ²	KGE
AlicahueEnColliguay	-17,3	0,11	0,17	0,29	-5	-0,15	0,30	0,50
LiguaEnQuinquimo	5,8	0,06	0,17	0,37	42	-0,25	0,19	0,29
PetorcaEnLongotoma	0,4	0,19	0,24	0,43	51,7	-0,66	0,21	0,17
PetorcaEnPedon	37,6	0,20	0,25	0,27	107,2	-0,47	0,38	-0,21
SobranteEnPiñadero	-16,7	0,06	0,17	0,32	16,9	-1,26	0,12	0,15

Fuente: Elaboración propia.

6.4.4.8 Análisis de Sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad cambiando tanto la conductancia del río como la conductividad del acuífero. Para ello se multiplicó cada una de estas variables por 1,2 y por 0,8 y así analizar como variaba el nivel estático con estos cambios. Esto se realizó para un pozo en La Ligua (Figura 6-71 y Figura 6-72) y otro en Petorca (Figura 6-73 y Figura 6-74).

En el caso de La Ligua se observa que un aumento en la conductancia del río aumenta levemente el nivel estático, en cambio una disminución produce una leve disminución del nivel estático del pozo. Sin embargo, esto se aprecia especialmente hacia el final del periodo a partir del año 2002. En cuanto a la conductividad del acuífero una disminución de esta produce un aumento en el nivel estático del pozo y un aumento de la conductividad produce una disminución del nivel estático del pozo.




Figura 6-71. Cambio conductancia río en Pozo Ligua L-06.




Figura 6-72. Cambio conductividad del Acuífero en Pozo Ligua L-06.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso del pozo en Petorca, se observa nuevamente que un aumento en la conductancia del río produce un leve aumento en el nivel estático mientras que una disminución produce el efecto contrario. En el caso del cambio de la conductividad del acuífero el aumento de la

conductividad del acuífero disminuye el nivel estático del pozo mientras que una disminución aumenta el nivel estático. Esto último, es observable especialmente entre los años 1997-2013.




Figura 6-73. Cambio Conductancia río en Pozo en Petorca.

Fuente: Elaboración propia.




Figura 6-74. Cambio Conductividad Acuífero en pozo Petorca.

Por otra parte, también se analizó el cambio del caudal en relación con el cambio en la conductancia del río y en la conductividad del acuífero. Esto se realizó en dos estaciones fluviométricas. En el caso de la estación fluviométrica Ligua en Quinquimo no se producen cambios significativos al subir o disminuir la conductancia del río en un 20% (Figura 6-75) o al cambiar la conductividad del acuífero en las mismas cantidades (Figura 6-76). En la Estación Fluviométrica Petorca en Pedón tampoco se producen cambios significativos al aumentar o disminuir la conductancia del río o la conductividad del acuífero en un 20%. Esto se puede apreciar en la Figura 6-77 y Figura 6-78.




Figura 6-75. Cambio Conductancia río en Estación Fluviométrica Ligua en Quinquimo.




Figura 6-76. Cambio Conductividad Acuífero en Estación fluviométrica Ligua en Quinquimo.




Figura 6-77. Cambio Conductancia río en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón.




Figura 6-78. Cambio Conductividad Acuífero en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón.

Por otra parte, se analizó la probabilidad de Excedencia en las estaciones ya mencionadas cuando la conductancia del río disminuye o aumenta un 20%. En el caso de la estación fluviométrica Ligua en Quinquimo (Figura 6-79) se observa que tanto para caudales bajos como altos la probabilidad de excedencia no varía de manera importante. Sin embargo, en la estación fluviométrica Petorca en Pedón (Figura 6-80) se observa una diferencia de la probabilidad de excedencia para caudales bajos, siendo levemente mayor la probabilidad de Excedencia para el caso de mayor conductancia.




Figura 6-79. Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica Ligua en Quinquimo.




Figura 6-80. Probabilidad de Excedencia en Estación Fluviométrica Petorca en Pedón.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.5 Comentarios y Brechas

La vinculación de los sitios de demanda del modelo WEAP con las celdas de MODFLOW se simplificó de tal manera que se asignaron sectores de extracción igual a los sectores de infiltración correspondientes a la definición de los objetos de aguas subterráneas que se dividen según las subcuencas en cruce con el área activa del modelo subterráneo. Esta

simplificación perjudica la representación local del nivel freático en sectores de explotación más o menos intensa. Por lo que se recomienda aplicar la metodología planteada en el presente informe para incluir la extracción de pozos solo en determinadas celdas y el retorno pueda ser hecho en forma distribuida en un área mayor. Estas áreas de retorno deben ser identificadas y contrastada con la información recopilada en terreno.

Se debe espacializar los tipos de cultivos para poder asociar las celdas del archivo "enlace" con el uso del suelo, de esta manera hacer una infiltración diferenciada y no igualmente distribuida en el área de extracción.

La demanda de riego se modela usando sitios de demanda, se sugiere modelar la demanda de riego utilizando unidades hidrológicas incluyendo áreas irrigadas, de esta manera se podrían plantear escenarios en donde se evalué el impacto de las forzantes climáticas en la agricultura.

El modelo WEAP usa el método de la humedad del suelo para calcular la relación precipitación-escorrentía en las unidades hidrológicas ingresadas. Respecto a la asignación del parámetro de humedad relativa, este se mantuvo según el estudio DOH (2013), en el cual se asignó el valor por defecto igual a 0%. Considerando que en la realidad la humedad relativa está muy por sobre este valor, el impacto sobre la modelación radica en una sobreestimación de la evaporación de agua. Se recomienda firmemente la actualización de los valores de humedad relativa considerando mediciones de terreno y/o la serie entregada por el Balance Hídrico (DGA, 2019), en el que se calculó la humedad relativa a partir de la forzante climática de temperatura.

El modelo subterráneo MODFLOW original (DGA-AC, 2014) de la cuenca del río Ligua-Petorca tiene toda la cuenca de estudio como área de modelación en la que todas las laderas de montaña se incluyen con un valor muy bajo de conductividad. En la presente consultoría se acotó el área activa del modelo dejando inactiva las celdas con conductividad menor a 7,5 *10⁻⁹ m/s, manteniendo activa el sector acuífero con mayor desarrollo.

La condición de dren, en el modelo MODFLOW, implica que la celda solamente saca agua del sistema subterráneo, esto pretende representar afloramientos desde el subsuelo, pero, en la vinculación WEAP-MODFLOW, los afloramientos (pérdidas desde el sistema subterráneo) no son incorporados al sistema superficial, a menos que las celdas estén vinculadas a objetos de tipo río. Dado esto se tomó la decisión de suprimir la condición de dren en las celdas del modelo MODFLOW. Este modelo acoplado WEAP-MODFLOW puede mejorarse tomando en cuenta el nuevo estudio del modelo subterráneo realizado por la DGA (2019), esto ayudaría a identificar las zonas de extracción, las zonas con mayor capacidad de infiltración y aquellas que deban ser consideradas como condición impermeable.

Como se observa en los resultados en las estaciones fluviométricas DGA, los caudales simulados por el modelo acoplado, en general, sobreestiman los caudales registrados. Es necesario calibrar el modelo acoplado Ligua-Petorca considerando los caudales superficiales. En cuanto al sistema subterráneo, según los dos pozos evaluados en las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, el desempeño del modelo WEAP-MODFLOW acoplado

es aceptable, representando de manera adecuada los niveles estáticos en los pozos comparados. De todas maneras, se recomienda una calibración del modelo en toda su área activa.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Los modelos generados en este proyecto tienen como principal objetivo generar insumos claves para los proyectos de la Dirección General de Agua denominados Planes Estratégicos de Cuenca de cada una de las cuencas estudiadas. Los modelos de este proyecto no corresponden a productos finales de modelación de cada cuenca, ya que se debe realizar ajustes y recalibración, sino que son considerados como insumos de modelación para los planes estratégicos de cuencas. Se debe realizar levantamiento de información primaria en terreno con actores y usuarios de cada una de las cuencas estudiadas que contribuya a la calibración de los modelos acopados. Por ejemplo: validar comportamientos de interacción río-acuífero, del sectores río que representen en forma correcta los afloramientos/infiltraciones, entre otros. También, es importante considerar otras fuentes de información, por ejemplo, de sensores remotos, para llenar vacíos de información en los registros. Los modelos finales de las cinco cuencas trabajadas en el estudio (Copiapó, Limarí, Choapa, Ligua y Petorca) será el producto final de los mencionados planes estratégicos que actualmente están siendo desarrollados por la DGA.

El acople de modelos MODFLOW y WEAP requiere de las curvas de descarga en los tramos de río y derivaciones que se quieran acoplar. En todos los modelos se consideró una curva de descarga representativa en una estación de medición por modelo proporcionada por la DGA. Debido a que este estudio no incluía levantamiento de información primaria, esta información debe actualizarse y discriminarse en lo posible por tramo en ríos y derivaciones. En caso de que no sea posible acceder a esta información se deja propuesta la utilización de las curvas de descarga propuestas por la BGR (Instituto Nacional de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania) presentadas en el manual del programa LinkKitchen para la vinculación WEAP-MODFLOW, descritas en la metodología propuesta de este estudio.

En futuros modelos desarrollados en WEAP, se recomienda el uso de la herramienta en WEAP "delineación automática de unidades hidrológicas", delimitando las unidades hidrológicas no como subcuencas si no como áreas aportantes a puntos de interés con divisiones por usos del suelo, bandas de elevación y si es el caso por textura del suelo.

La herramienta "Delineación automática de unidades hidrológicas" en WEAP, permite usar una base de datos de clima y cobertura de la tierra creada por el usuario en formato NetCDF. Se recomienda generar un archivo NetCDF de clima y cobertura del suelo para Chile en donde se acuerde e implemente una misma metodología y se analicen las diferentes fuentes de información como sensores remotos e información de estaciones en tierra. De esta manera los planes estratégicos de cuenca contarían con una base de datos robusta que permita un mejor desarrollo de modelos hidrológicos. Debe tenerse en cuenta que los modelos vinculados deben estar en unidades métricas, proyección UTM y no en coordenadas geográficas. Por lo que en caso de tener modelos WEAP previos, elaborados

en coordenadas geográficas, se deben transformar a coordenadas UTM para que sea coherente con el modelo de aguas subterráneas (que son desarrollados en coordenadas métricas).

Los modelos acoplados pueden actualizarse para los propósitos específicos de los planes estratégicos de cuenca. Esto debe hacerse después de revisar minuciosamente los reportes de los modelos que se tuvieron en cuenta en el acople, y que se encuentran disponibles como anexos, además del levantamiento, actualización y/o procesamiento de información en cuanto a demandas y forzantes climáticas.

Una constante limitante al momento de modelar la cuenca se relaciona con la estimación de las demandas hídricas. La escasez hídrica y la gran demanda por agua subterránea en el área estudiada, ha generado, en los últimos años, una explotación irregular de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Por esa razón, no es posible cuantificar con precisión el nivel real de extracción de agua subterránea y su variación histórica.

Para comprobar el estado generado en los modelos acoplados para cada cuenca, al final de cada capítulo se presenta una evaluación de estadígrafos que muestra el rendimiento de los caudales modelados versus observados en las estaciones fluviométricas ingresadas a cada modelo WEAP original y en su versión acoplada con MODFLOW. Si bien, en general, los modelos WEAP en su estado original, no presentan buen comportamiento, no se puede determinar una tendencia clara en cuanto a una mejora en la capacidad predictiva de los modelos al acoplarse el sistema subterráneo. Por ejemplo, en la cuenca Choapa, algunas estaciones pasan de sobreestimar a subestimar caudales (según el PBIAS) y de manera inversa, otras pasan de subestimar en su versión original a sobreestimar en el modelo acoplado. Situación similar ocurre en la cuenca del río Copiapó

En las cuencas de Choapa y Ligua-Petorca se hizo un análisis de sensibilidad para ver la respuesta de los modelos frente a variaciones en la conductancia del río y en la conductividad del acuífero activo. Ambos parámetros fueron modificados directamente en los paquetes de los archivos nativos MODFLOW. Se presentan los resultados para algunas estaciones fluviométricas y pozos de observación DGA. En general, se encontró una respuesta sensible en los caudales asociados a probabilidades de excedencia altos (caudales bajos) cuando se modifica la conductancia del río, aumentando éstos cuando la conductancia se amplificó por 1,2.

Dado el corto horizonte de tiempo de este estudio, tema que fue abordado en las reiteradas reuniones de trabajo entre el consultor (DICTUC) y el mandante (DGA), el esfuerzo principal se centró en llevar a cabo con éxito el acoplamiento de los modelos WEAP a los modelos MODFLOW disponibles. Cada modelo superficial fue abordado con una metodología

particular a configuración de los modelos originales con que se cuenta. En general, se conservaron las particularidades de cada elemento clave en el modelo superficial.

Como brechas y oportunidades de mejoras para llevar a cabo en los futuros planes estratégicos de cuenca se puede destacar que el modelo Copiapó debe ser mejorado en cuanto a su desempeño superficial, por lo que necesita recalibración considerando levantamiento de información más detallada y una mejor representación de sus procesos.

Con el acople superficial-subterráneo, el modelo del Choapa presentó una mejora en cuanto a la representación del nivel freático de la parte alta de la cuenca, sin embargo, hacia la zona media-baja la modelación de los niveles subterráneos empeora considerablemente. Esta situación debe ser abordada con un estudio de calibración para cada sector acuífero de la cuenca. Además, para los embalses Corrales y El Bato de la cuenca del Choapa, se recomienda fuertemente realizar una estimación de las pérdidas subterráneas asociadas a estos, para incluirlas como serie en las variables de operación.

Debido a que los valores de precipitación y evapotranspiración disponibles del modelo VIC difieren significativamente de los originalmente implementados en el modelo de la cuenca de Limarí, se recomienda comparar los valores minuciosamente. Una vez se identifiquen las series de tiempo a usar estas deben cambiarse en el modelo WEAP. El modelo WEAP de Limarí actual utiliza la precipitación y evapotranspiración original del modelo entregado para este estudio, sin embargo, debido a que estos valores son medios mensuales y no varían en el periodo de modelación se sugiere cambiarlos por una serie de tiempo tanto para el periodo histórico como para los escenarios a implementarse.

La recomendación principal para el modelo MODFLOW de la cuenca Limarí es que con información de límites del acuífero se vuelvan a definir la zona activa del modelo para mejorar su representación.

En el modelo de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, la modelación de la hidrología superficial, en el modelo acoplado presenta, en general, un buen desempeño que se refleja en una adecuada representación de los caudales superficiales en las estaciones fluviométricas estudiadas. En cuanto al sistema subterráneo, según los dos pozos evaluados en las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, el modelo representa de manera adecuada los niveles estáticos en los pozos comparados. De todas maneras, se recomienda una calibración del modelo en toda su área activa, ya que este modelo se redujo a partir del área del modelo original y no se actualizó con información del modelo más reciente llevado a cabo por la DGA (2019) con una malla no estructurada.

El modelo WEAP Ligua-Petorca usa el método de la humedad del suelo para calcular la relación precipitación-escorrentía en las unidades hidrológicas ingresadas. Respecto a la asignación del parámetro de humedad relativa, este se mantuvo según el estudio DOH

(2013), en el cual se asignó el valor por defecto igual a 0%. Considerando que en la realidad la humedad relativa está muy por sobre este valor, el impacto sobre la modelación radica en una sobreestimación de la evaporación de agua. Se recomienda firmemente la actualización de los valores de humedad relativa considerando mediciones de terreno y/o la serie entregada por el Balance Hídrico (DGA, 2019), en el que se calculó la humedad relativa a partir de la forzante climática de temperatura.

En general, se recomienda representar la hidrología en las cuencas laterales y de cabecera mediante unidades hidrológicas utilizando el método de la humedad del suelo para su modelación. De esta manera todo el modelo quedaría dependiente de las forzantes climáticas.

Debe tenerse presente que los productos generados en el presente estudio y su aplicación en los Planes de Gestión Hídrica Integrada para cada cuenca son modelos gruesos que buscan modelar los procesos hídricos a nivel de macrocuenca, por lo que es de esperarse una pérdida considerable de la fiel representación de los procesos locales, para los cuales se recomienda, según sea la disponibilidad de información, generar modelos de detalle en las zonas de mayor interés.

Los modelos considerados para el acople vienen de estudios desarrollados anteriormente, en los que no se consideraba acoplar los procesos superficiales-subterráneos. Se recomienda procesar nuevamente la información hidroclimática considerando como fuente principal las forzantes climáticas utilizadas en el estudio de Balance Hídrico (DGA, 2019) (Precipitación, Temperatura, Humedad Relativa, etc). En cuanto a la información de la demanda se recomienda su verificación como paso previo al uso en los modelos acoplados, actualmente la DGA en algunas cuencas pilotos tiene planes de control de extracciones que deberían incorporarse en los modelos actualizados.

En ningún caso se debe acoplar modelos tal cual estaban en estudios anteriores, sin modificar/verificar que la topología actual y las variables más relevantes se modifiquen para obtener balances de flujo representativos de los procesos de cada cuenca. Estas tareas requieren de tiempo y levantamiento de información adecuada, cualquier proyecto que se desarrolle en forma apresurada sin considerar una extensión realista de un estudio de cuenca corre el riesgo de obtener un producto poco robusto y con alto grado de incertidumbre.

Según la cuenca de interés para el lector, se recomienda dirigirse a la sección de comentarios y brechas para cada cuenca, donde se detallan las conclusiones, recomendaciones y brechas para cada modelo, según el trabajo realizado en la presente consultoría.

Para mayor detalle y transferencia de la metodología desarrollada en este proyecto se llevó a cabo una capacitación que es posible revisar en los anexos. Se recomienda fuertemente revisar este material, ya que contiene información en detalle y pasos claves de cómo llevar a cabo la modelación integrada de cuencas con la herramienta WEAP-MODFLOW.

8 REFERENCIAS

- CAZALAC, & Rodhos. (2006). Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de uso del agua Estudio de caso en la región de Coquimbo.
- Centro de Cambio Global-Universidad Catolica de Chile, & SEI. (2009). Guia Metodologica Modelacion Hidrologica y de Recursos Hidricos con el Modelo WEAP.

 Retrieved from http://www.weap21.org/downloads/Guia_modelacion_WEAP_Espanol.pdf.
- CNR. (2004). Diagnóstico base de los embalses El Bato y Corrales, IV Región.
- CNR. (2016). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cuenca Limarí. Realizado por: Arrau Ingeniería SpA. Santiago de Chile.
- CNR. (2016). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Choapa y Quilimarí. Realizado por: EVERIS Chile S.A., Infraestructura y Ecología S.A. Santiago de Chile.
- CNR. (2016). Diagnóstico para desarrollar Plan de Riego en cuenca Copiapó. Realizado por: Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- CNR. (2016). Diagnóstico para desarrollar plan de Gestión de Riego en las cuencas de los Ríos Ligua y Petorca. Realizado por: Universidad de Concepción. Santiago de Chile.
- CORFO. (2016). Modelación hidrogeológica de acuíferos de la cuenca del río Choapa Región de Coquimbo. Ubicación de baterías de pozos colectivos para dar mayor explotación al acuífero compensando los recursos superficiales de las interferencias río-acuífero. Realizado por: HIDROGESTIÓN S.A. Santiago de Chile.
- CRDP Coquimbo. (2016). Análisis Modelación de Embalses de Pre-Cordillera (Región Coquimbo Choapa). Realizado por: PROMMRAS. La Serena.
- Delliou, A. L. L., Rodriguez, F., & Andrieu, H. (2009). Modelado integrado de flujos de agua en la ciudad: impactos de las redes de alcantarillado en los flujos subterráneos. La Houille Blanche, (5), 152–158. https://doi.org/https://doi.org/10.1051/lhb/2009068.
- DGA. (1998). Análisis y evaluación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua. Realizado por: IPLA, AC Ingenieros Consultores LTDA. Santiago de Chile.

- DGA. (2003). Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Valle del Río Copiapó, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Realizado por: Departamento de Estudios y Planificación. Santiago de Chile.
- DGA. (2010). Análisis Integrado de Gestión en Cuenca del Río Copiapó. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Realizado por DICTUC. Santiago de Chile.
- DGA. (2012). Investigación Recarga Artificial de Acuíferos Cuencas del río Choapa y Quilimarí, región de Coquimbo. Realizado por: AC Ingenieros Consultores LTDA. Santiago de Chile.
- DGA. (2013). Actualización de la modelación integrada y subterránea del acuífero de la cuenca del río Copiapó, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Realizado por: HIDROMAS. Santiago de Chile.
- DGA. (2014). Estudio de modelos de gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos para las cuencas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Realizado por Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda. Santiago, Chile.
- DGA. (2016). Análisis Efecto en el Régimen Hídrico por Cambio en Patrones Meteorológicos, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Realizado por: HIDRICA Consultores. Santiago de Chile.
- DGA. (2017). Análisis para el desarrollo de un Plan de GIRH en la cuenca del Choapa. Realizado por: Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. Santiago de Chile.
- DGA. (2018). Herramientas de gestión y actualización de los modelos numéricos del acuífero de Copiapó. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Realizado por HÍDRICA Consultores. Santiago de Chile.
- DGA. (2018). Aplicación de la Metodología de Actualización del Balance Hídrico Nacional en las Cuencas de las Macrozonas Norte y Centro. Fundación para la transferencia tecnológica Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
- DGA. (2019). Migración de modelos Hidrogeológicos desarrollados en Visual-MODFLOW Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW. Realizado por: Pontificia Universidad Católica. Santiago, Chile.

- DGA. (2019). Actualización de la modelación del sistema acuífero La Ligua-Petorca.

 Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de
 Estudios y Planificación. Realizado por AC Ingenieros. Santiago de Chile.
- DOH. (2006). Obras de Regulación para los Valles de La Ligua y Petorca. V Región DOH MOP. Estudio realizado por AC Ingenieros Consultores Ltda.
- DOH. (2013). Estudio de Diagnóstico para el Fortalecimiento de la Planeación y Priorización de acciones de Infraestructura Hidráulica. Realizado por: Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- DOH. (2014). Modelación Hidrogeológica de los acuíferos Ligua y Petorca. Realizado por: Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. Santiago de Chile.
- DOH. (2015). Diseño de Obras para el Aprovechamiento de los Acuíferos del Río Petorca, Región de Valparaíso. Realizado por: Procivil. Santiago de Chile.
- DOH. (2017). Diseño para el Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos del Estero Derecho. Realizado por: Arrau. Santiago de Chile.
- Droubi, A., Al-Sibai, M., Abdallah, A., Zahra, S., Obeissi, M., Wolfer, J., ... Schelkes, K. (2008).

 A Decision Support System (DSS) for Water Resources Management, Design and Results from a Pilot Study in Syria. In Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa (pp. 199–225). https://doi.org/10.1007/978-3-540-85047-2
- Gobierno Regional Coquimbo. (2006). Aplicación de Metodologías para Determinar la Eficiencia de Uso del Agua Estudio de Caso en la Región de Coquimbo. Realizado por: CAZALAC, Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. La Serena.
- Graham, D.N., Chmakov, S., Sapozhnikov, A., Gregersen, J. B. (n.d.). OpenMI Coupling of MODFLOW and MIKE 11. MODFLOW and More 2006. Managing Ground Water Systems., 727–731.
- Hadded, R., Nouiri, I., Alshihabi, O., Maßmann, J., Huber, M., Laghouane, A., ... Tarhouni, J. (2013). A Decision Support System to Manage the Groundwater of the Zeuss Koutine Aquifer Using the WEAP-MODFLOW Framework. Water Resources Management, 27(7), 1981–2000. https://doi.org/10.1007/s11269-013-0266-7.
- Hunter, C., Gironás, J., Bolster, D., & Karavitis, C. A. (2015). A dynamic, multivariate sustainability measure for robust analysis of water management under climate and demand uncertainty in an arid environment. Water (Switzerland), 7(11), 5928–5958. https://doi.org/10.3390/w7115928.

- Innova Chile CORFO, & GFC Ingenieros. (2015). Estudio geofísico e hidrogeológico en la cuenca del río Limarí.
- Kim, N. W., Chung, I. M., Won, Y. S., & Arnold, J. G. (2008). Development and application of the integrated SWAT-MODFLOW model. Journal of Hydrology, 356(1–2), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.02.024.
- Liang, X., Lettenmaier, D.P., Wood, E.F. and Burges, S.J., 1994. A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models.

 Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 99(D7), pp.14415-14428.
- Purkey, D., Joyce, B., Vicuna, S., Hanemann, M. W., Dale, L. L., Yates, D., & Dracup, J. A. (2007). Robust analysis of future climate change impacts on water for agriculture and other sectors: a case study in the Sacramento Valley. Climatic Change, 87(1 SUPPL). https://doi.org/10.1007/s10584-007-9375-8.
- Quezada Prado, M. D. (2010). Caracterización y Modelación de Procesos Hidrológicos en Cuencas Periurbanas del Piedemonte en la Ciudad de Santiago (Chile). Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Universidad Católica de Chile. Retrieved from http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-quezada_mp/pdfAmont/cf-quezada mp.pdf.
- Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda. (2014). Estudio de modelos de gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos para las cuencas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.
- Rorabaugh, M.I., 1964. Estimating changes in bank storage and ground-water contribution to streamflow. International Association of Scientific Hydrology, 63(1), pp.432-441.
- Sanzana P., Gironás J., Braud I., Hitschfeld N., Vargas X., Vicuña S., Muñoz J-F., Villegas R., R. E. (2018). Herramientas hydroinformaticas y consideraciones para modelar procesos superficiales y subterráneos acoplados mediante WEAP-MODFLOW. XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02023789/document.
- Sanzana P., Gironás J., Braud I., Hitschfeld N., Vargas X., Vicuña S., M. J.-F. (2018). Impacto de la urbanización en un acuífero del piedemonte andino sobre los flujos bases de una cuenca peri-urbana. XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Buenos Aires, Argentina. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02073096/document.

- Sanzana, P., Gironás, J., Braud, I., Muñoz, J. F., Vicuña, S., Reyes-Paecke, S., ... Hormazábal, S. (2019). Impact of Urban Growth and High Residential Irrigation on Streamflow and Groundwater Levels in a Peri-Urban Semiarid Catchment. Journal of the American Water Resources Association, 55(3), 720–739. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12743.
- SEI. (n.d.). WEAP: Water Evaluation And Planning System. Retrieved October 2, 2019, from https://www.weap21.org/index.asp?action=208.
- SEI. (2016). WEAP- TUTORIAL Water Evaluation And Planning System. Weap, (August), 286.
- SEI. (2018). WEAP: Water Evaluation And Planning System. Retrieved May 10, 2018, from http://www.weap21.org/index.asp?action=201.
- SERNAGEOMIN 2012. Evaluación hidrogeológica de la cuenca del río Copiapó, con énfasis en cuantificación, dinámica y calidad química de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
- Wolfer, J. (2009). Technical Paper on MODFLOW2000. Constraints for preparing/ modifying a groundwater flow model to be linked to WEAP.
- Yates, D., Purkey, D., Sieber, J., Huber-Lee, A., & Galbraith, H. (2005). WEAP21 A demand-, priority-, and preference-driven water planning model. Part 2: Aiding freshwater ecosystem service evaluation. Water International, 30(4), 501– 512. https://doi.org/10.1080/02508060508691894.
- Yates, D., Sieber, J., Purkey, D., & Huber-Lee, A. (2005). WEAP21 A demand-, priority-, and preference-driven water planning model. Part 1: Model characteristics. Water International, 30(4), 487–500. https://doi.org/10.1080/02508060508691893.
- Yergeau, S. E. (2010). Development and application of a coupled SWMM-MODFLOW model for an urban wetland (Graduate School). https://doi.org/10.7282/T3J1039P.